

LAUKO DURŲ IR LANGŲ KEITIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Viešojo įstaiga Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras vykdo Raudondvario ambulatorijos pastato lauko durų ir langų keitimo darbų pirkimą.
2. Rangovas turi vykdyti statybos darbus, atsižvelgdamas į esamą pastato lauko durų ir langų realią būklę.
3. Darbai vykdomi, vadovaujantis lauko durų ir langų keitimo taisyklėmis ir medžiagų gamintojų nustatytais instrukcijomis.
4. Rangovas savo sąskaita privalo darbo metu užtikrinti švarą ir pašalinti iš remonto zonos visas atliekas ir šiukšles.
5. Po darbų užbaigimo lauko durys ir langai su visais elementais turi būti tinkami eksploatacijai.
6. Rangovas atlieka darbus taikydamas aplinkos apsaugos kriterijus ir:
 - 6.1. kriterijus gaminams (naudojant produktą normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413)).
 - 6.2. priemonės darbų atlikimo metu (Rangovas pateikia vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą garantinį raštą, kad naudoja visas galimas prevencijos priemones pakuočių atliekų susidarymui mažinti).
7. Darbai turi būti atlikti VšĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro Raudondvario ambulatorijoje adresu Didžioji g. 1, Raudondvario k., Kauno rajonas.
8. Darbų pabaiga 2024 m. rugsėjo 15 d.
9. Rangovas, siekiant tiksliai įsivertinti reikiamus atlikti darbus, prieš pateikiant pasiūlymą, turi apsilankyti vietoje ir apžiūrėti objektą. Pasiūlymuose turi būti įtrauktos visos būtinosios sąnaudos ir technologinės operacijos, būtinos pastato lauko durų ir langų keitimo darbų tikslams pasiekti.
10. Kontaktiniai duomenys dėl laiko suderinimo atvykimui į objektą: tel. Nr. +370686 85084, +370657 77111, +370604 77497.

Eil. Nr.	Darbų, prekių ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Reikšmė
1.	Langų demontavimas	m ²	7,29
2.	Aliuminio langai (3 stiklų) (5 vnt.) su stiklo paketais (Langų rėmų – išorinė ir vidinė pusė balta). Langai nauji. Langų apytiksliai matmenys pateikiami (Priedas Nr. 3) (matmenys tikslinami vietoje). Lango rėmo spalva (išorės ir vidaus – balta) derinama su Užsakovu. Rėmas aliuminis. Langai turi atitikti šiuos reikalavimus:	Vnt.	5
2.1.	Šilumos perdavimo koeficientas U (48mm dviejų k. st. p. išoriniu ir vidiniu selektyviniu stiklu)	W/(m ² K)	ne didesnis 1,3

2.2.	Reikalavimai langų mechaniniam patvarumui	klasė	2 ne mažiau
2.3.	Reikalavimai langų savybėms pagal jų mechaninį stiprį	klasė	2 ne mažiau
3	Durų demontavimas	m2	3,86
3.1.	Lauko aliuminio durys su slenksčiu pritaikytos neįgaliųjų judėjimui (išorės ir vidaus spalva – balta) derinama su Užsakovu. Durų (3 vnt.) apytiksliai matmenys pateikiami (Priedas Nr. 3) (matmenys ir varstymas tikslinami vietoje). Durys atsidaro į išorę. Durų rankenos lenkiamos (spalva – balta). Rankenų aukštis pritaikytas neįgaliųjų poreikiams. Rėmas aliuminis. Aliuminis slenkstis su termo tilteliu. Durys (2 vnt.) fiksuojamos su pritraukėjais viršuje, kurių pritraukimo jėga pritaikyta žmonėms su negalia naudoti. Durys (1 vnt.) rankenos, atidaromos pagal poreikį ir fiksuojamos fiksiatoriumi durų apačioje ir viršuje. Visos durys turi atitikti šiuos reikalavimus:	Vnt.	1 vnt durys vienvėrės, 1 vnt durys dvivėrės
3.2.	Šilumos perdavimo koeficientas U	W/(m2/K)	ne didesnis 1,3
3.3.	Reikalavimai išorinių durų mechaniniam patvarumui	klasė	4 ne mažesnė
3.4.	Reikalavimai išorinių durų savybėms pagal jų mechaninį stiprį	klasė	2 ne mažesnė
4.	Rakinamos 2 spynos (nemažiau kaip po 5 raktus)		
5.	Sumontuotų langų stiklų ir rėmų bei durų nuvalymas po statybos darbų. Patalpų idealus išvalymas		
6.	Statybinių atliekų išvežimas		
7.	Visus darbus atlikti su savo medžiagomis (su užsakovu derinant medžiagas) pateikiant gaminių atitikties sertifikatus ir garantinius dokumentus. Visus darbus su darbų pridavimais atlikti iki 2024 m. rugsėjo 15 d.		
8.	Maksimali planuojama pirkimo vertė su PVM – 7800,00 eurai.		



 DIREKTORIUS
 Valdas Kabišius

