

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė: KTU
Statinys: PRELIMINARIOMS
Žiniaraštis: PRELIMINARIOMS (NE KPD)

Iš viso: 32 914,46 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur				
					Darbas	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius Grindys									
1	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,01	4,47			447,2119	4,47
2	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100 m2	0,01	3,28			327,9554	3,28
3	N11P-0501-2	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	1	36,65	15,60	0,08	52,3344	52,33
4	C1-820-97	Glaistas plytelių tarpams "Artis"	kg	0,9		2,56		2,8410	2,56
5	C1-832-1	Klijai "Atlas" (keram. plytelėms)	kg	4		1,46		0,3654	1,46
6	N11P-0505-1	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines keramines plyteles	m	1	4,40	1,56		5,9601	5,96
7	C1-820-97	Glaistas plytelių tarpams "Artis"	kg	0,07		0,20		2,8410	0,20
8	C1-832-1	Klijai "Atlas" (keram. plytelėms)	kg	0,25		0,09		0,3654	0,09
9	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100 m	0,01	0,46			45,6901	0,46
10	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	1	1,17			1,1651	1,17
11	N11P-0404-1	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (3 mm storio sluoksnis)	100 m2	0,01	3,02	3,72	0,24	697,7315	6,98
12	N11P-0701-1	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus. Vienos spalvos danga	m2	1	8,28	12,63	0,04	20,9511	20,95
13	N11-159	Plastmasinės grindjuostės.	100 m	0,01	1,67	2,12		379,0448	3,79
14	N11-160	Minkštos medienos grindjuostės.	100 m	0,01	2,35	4,23		658,2614	6,58
Iš viso už skyrių Grindys					65,75	44,17	0,36		110,28
Skyrius Lubos									
15	N15P-0206-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,01	0,94			94,2898	0,94
16	C1-792-6	Giluminis gruntas Sakret TGW	l	0,173		0,47		2,6995	0,47
17	N15P-0703-2	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,01	1,35	0,38		173,1595	1,73
18	N15P-0208-2	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,01	0,94	0,69		163,0588	1,63

Astera

19	N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,01	1,23	0,34	156,5978	1,57
Iš viso už skyrių Lubos					4,46	1,88	0,00	6,34
Skyrius Sienos								
20	R11-80 (S9=1,153)	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	1	36,04	3,04	39,0788	39,08
21	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,01	4,89	0,59	548,3277	5,48
22	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,01	0,77		77,1481	0,77
23	C1-792-6	Giluminis gruntas Sakret TGW	l	0,158		0,43	2,6995	0,43
24	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,01	1,11	0,34	145,3121	1,45
25	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,01	0,77	0,62	139,4014	1,39
26	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,01	1,00	0,31	130,9142	1,31
Iš viso už skyrių Sienos					44,58	5,33	0,00	49,91
Skyrius Durys								
27	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,01	8,20		819,8885	8,20
28	R7-5	Durų staktų išėmimas iš medinių pertvarų	vnt.	1	5,53		5,5340	5,53
29	N2P-0303-2	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2	m2	1	29,51	147,22	0,79 177,5153	177,52
30	N2P-0312-1	Durų apvadų montavimas, kai apvadaai minkštų veislių mediena	m	1	1,31	7,18	0,01 8,4989	8,50
Iš viso už skyrių Durys					44,55	154,40	0,80	199,75
Skyrius Elektros instaliacija ir apšvietimas								
31	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt.	0,01	2,16		216,0253	2,16
32	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,01	0,83		83,0101	0,83
33	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens, montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100 m	0,01	5,34	1,76	709,8785	7,10
34	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg	100 m	0,01	2,29	1,48	0,22 398,9891	3,99
35	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	0,01	18,04	52,70	7074,1513	70,74
36	R61P-2702-1 (S9=1,17)	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniais grąžtais, mūro sienose	100 vnt.	0,01	1,29		0,22 151,4543	1,51
37	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	3,32	6,94	1025,8682	10,26
38	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	3,32	6,94	1025,8682	10,26

		Iš viso už skyrių Elektros instaliacija ir apšvietimas			36,59	69,82	0,44		106,85
		Skyrius Vandentiekio ir nuotekų tinklai							
39	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	1	8,16			8,1637	8,16
40	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1	9,53			9,5321	9,53
41	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt.	1	8,65			8,6536	8,65
42	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt.	1	6,69			6,6943	6,69
43	N16P-1004-1	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinamų prie sienų	vnt.	1	33,00	67,92	0,10	101,0161	101,02
44	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	1	15,85	76,53		92,3805	92,38
45	N17-25	Klozeto su nuplovimo čiaupu montavimas, gręžiant grindyse skyles	kompl.	1	40,33	140,89		181,2156	181,22
46	N16-111 (S9=1,0255)	Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių d 15-25 mm	m	1	9,26	1,98		11,2417	11,24
47	C1-981-2	Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdžiai 20 (26.9) x2.9	m	1		5,16		5,1633	5,16
48	N16P-1101-1	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50	m	1	6,60	1,67	0,07	8,3368	8,34
49	C1-1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin. (vid.nuotek.Optima)	vnt.	1		5,22		5,2222	5,22
		Iš viso už skyrių Vandentiekio ir nuotekų tinklai			138,07	299,37	0,17		437,61
		Skyrius Šildymas, vėdinimas							
50	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt.	1	15,21			15,2052	15,21
51	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	kW	1	14,46	119,94	0,12	134,5200	134,52
52	R18-1	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt.	1	10,41	8,02		18,4275	18,43
53	N20P-0501-1	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500	vnt.	1	19,43	335,25	0,06	354,7413	354,74
		Iš viso už skyrių Šildymas, vėdinimas			59,51	463,21	0,18		522,90
		Skyrius Silpnos srovės							
54	N50-272	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt.	1	21,22	0,01		21,2260	21,23
55	C1-3000	Signalizacijos prietaisai	vnt.	1		87,33		87,3281	87,33
56	N50-320	Magnetinio kontakto montavimas, priklijuojant	vnt.	1	3,67			3,6665	3,67
57	C1-3855-97	Magnetiniai kontaktai MM 102 (5 kontaktai)	vnt.	1		1,84		1,8390	1,84
58	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1	9,72	0,75	0,17	10,6408	10,64
59	C1-3855-110	Sirena LD-93 110 dB/1m	vnt.	1		5,38		5,3755	5,38
60	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	1	34,83	136,32	0,17	171,3204	171,32
		Iš viso už skyrių Silpnos srovės			69,44	231,63	0,34		301,41

Skyrius Aplinkos sutvarkymo darbai									
61	R27P-14-2-2 (S9=1,085 S10=1,15)	Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m. Pagrindas žvyro arba skaldos	m	1	3,42			3,4210	3,42
62	R27P-15-1-1 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus. Bordiūrai 80x200 mm	100 m	0,01	11,87	3,50	0,41	1578,1820	15,78
63	C1-255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	kub.m	0,01212		3,65		301,2631	3,65
64	R27P-17-1 (S10=1,15)	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100 m2	0,01	1,70			170,0631	1,70
65	R27P-18-1-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pagrindio remontas, pridedant 25% naujų medžiagų. Smėlio-žvyro mišinio	100 m2	0,01	3,39	0,65	0,45	449,4008	4,49
66	R27P-20-1-3 (S10=1,15)	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu. Plytelės 250x250x60 mm	100 m2	0,01	10,52	21,16	0,90	3258,1969	32,58
67	R16-115 (S10=1,15)	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m2	0,01	5,34	3,64		897,8180	8,98
Iš viso už skyrių Aplinkos sutvarkymo darbai					36,24	32,60	1,76		70,60
Skyrius Tvarkybos darbai									
68	A5-32-1	Durų varčios nuėmimas	vnt.	1	5,65			5,6545	5,65
69	A5-33-1	Lango rėmo nuėmimas	vnt.	1	2,91			2,9129	2,91
70	A5-34-1	Istiklinto lango rėmo nuėmimas	vnt.	1	4,80			4,7978	4,80
71	A5-35-1	Staktų iš pertvarų išėmimas	vnt.	1	4,80			4,7978	4,80
72	A5-98-1	Grindjuosčių nuėmimas	100 m	0,01	0,56			56,3299	0,56
73	A5-100-1	Medjuosčių atkūrimas	100 m	0,01	4,32	4,12		844,2329	8,44
74	A5-180-1	Staktų sustatymas į angas mūro sienose	vnt.	1	31,98	6,93		38,9072	38,91
75	A5-192-1	Durų vidutinio sudėtingumo restauravimas	vnt.	1	66,80	7,47	0,47	74,7414	74,74
76	A5-191-1	Durų sudėtingas restauravimas	vnt.	1	455,80	15,24	35,37	506,4149	506,41
77	A5-257-1	Stiklinamų vienvėrių vidinių durų varčios atkūrimas	m2	1	124,15	18,00	25,93	168,0816	168,08
78	A5-297-1	Orlaidžių atkūrimas ir įstatymas	vnt.	1	32,16	3,50	4,72	40,3816	40,38
79	A5-319-1	Vidutinio sudėtingumo apvadų pakeitimas	m	1	7,34	2,65	0,16	10,1455	10,15
80	A5-326-1	Palangių lentų pakeitimas	m2	1	116,62	29,49	2,47	148,5819	148,58
81	A8-12	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas	m2	1	64,16	4,89	0,16	69,2106	69,21
82	A8-41	Fasadų lygaus tinko restauravimas, atkūrimas kalkių-cemento (arba kalkių) skiediniu	m2	1	41,38	3,86	0,16	45,4048	45,40
83	A8-66	Sienų ir lubų tinko pertrnyimas	m2	1	8,25	0,39		8,6395	8,64
84	A15-164	Seno, daug kartų lakuoto, apleisto ir sunkiai valomo parketo šlifavimas	m2	1	8,43	3,20	0,80	12,4328	12,43
85	A22-44-1	Durims pakabinti detalių, aptaisytų žalvarių, komplekto pagaminimas, kai plokštelių ilgis 30 cm, korpuso - 8.5cm	komplektas	1	609,09	125,82		734,9058	734,91
86	A22-150-1	Apyraktės pritvirtinimas	vnt.	1	2,28			2,2779	2,28
87	A22-162-1	Vyrių, aptaisytų žalvarių, pritvirtinimas prie durų	pora	1	13,20			13,1984	13,20

Astera

88	A22-163-1	Vyrių, aptaisytų žalvarių, pritvirtinimas prie langų rėmų	pora	1	10,45			10,4523	10,45
		Iš viso už skyrių Tvarkybos darbai			1 615,13	225,56	70,24		1 910,93
		Skyrius Fasado šiltinimo darbai							
89	N15-330	Inventorinių vamzdynų iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams	100 m2	0,01	8,32	1,80		1012,2527	10,12
90	C1-70-801	Mediniai, impregnuoti tašai	kub.m	0,00009		0,05		512,4632	0,05
91	N60-14 (S10=1,15)	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5 m	m	1	6,90	0,38	0,03	7,3087	7,31
92	C1-80-35	Cokolio profiliai (sijos)	m	1		3,38		3,3833	3,38
93	N26P-1205-2	Sienų šiltinimas, klijuojant, kai 100 mm storio izoliacijos sluoksnis ir putų polistireno plokštės	100 m2	0,01	9,14	11,22	0,02	2038,0360	20,38
94	N26P-1205-4	Sienų šiltinimas, klijuojant. Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, putų polistireno plokštės	100 m2	0,01	0,10	0,89		99,1711	0,99
95	N15P-1311-1 (S9=1,153 S10=1,15)	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais, kai sienos su angomis	100 m2	0,01	10,99	3,01	0,01	1401,1410	14,01
96	N15P-1315-1 (S9=1,153 S10=1,15)	Pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais, kai 2 mm storio sluoksnis, sienos su angomis	100 m2	0,01	10,54	2,30	0,01	1285,0067	12,85
		Iš viso už skyrių Fasado šiltinimo darbai			45,99	23,03	0,07		69,09
		Skyrius Konstrukcijų įrengimas ir montavimas							
97	N5P-0601-1	Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500 mm ir grunto grupė I-II	m	1	20,69	0,58	52,77	74,0414	74,04
98	N5P-0603-1 (S10=1,15)	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm	m3	1	75,72	150,45	173,77	399,9384	399,94
99	C1-12	Armatūrinis karkasas	t	0,08		150,44		1880,5365	150,44
100	N6P-0101-1 (S10=1,15)	Grunto po pamatų pagrindais tankinimas, kai gruntas I-II gr.	100 m3	0,01	1,99		0,53	251,5670	2,52
101	N6P-0103-3 (S9=1,0255 S10=1,15)	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas (žvyro / kranu)	m3	1	17,85	21,84	14,04	53,7288	53,73
102	N6-9 (S9=1,0255 S10=1,15)	Betoniniai didesnio kaip 3m3 tūrio pamatai kolonoms, paduodant betoną siurbliu	m3	1	71,80	136,94	9,35	218,0919	218,09
103	N6-14 (S9=1,0255 S10=1,15)	Betoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu	m3	1	58,22	134,78	8,36	201,3634	201,36
104	N6-24 (S9=1,0425 S10=1,15)	Gelžb.juostiniai pamatai atraminės rūšio sienos didesnio kaip 300 mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	1	107,87	139,03	20,27	267,1732	267,17
105	C1-10	Armatūra	t	0,1		141,85		1418,4804	141,85
106	N6P-0201-1 (S10=1,15)	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą, gruntuojant	m2	1	4,43	12,12		16,5454	16,55
107	C1-955-5	Propanas-butanais (bal. 33 kg)	kg	0,21		0,45		2,1573	0,45

Astera

108	N6-43 (S10=1,15)	Pamatų sijų užpylimas smėliu, paduodant medžiagas kranu	m3	1	30,17	16,65	9,39	56,2126	56,21
109	N6-47 (S9=1,0425 S10=1,15)	Monolitinės gelžbetoninės kolonos, kurių aukštis iki 3m ir perimetras iki 1.5 m	m3	1	419,49	152,43	44,50	616,4166	616,42
110	C1-10	Armatūra	t	0,18		255,33		1418,4804	255,33
111	N6P-0709-1 (S9=1,17 S10=1,15)	Monolitinių gelžbetoninių sienų ir pertvarų armavimas atskirais strypais (vienguba armatūra)	t	1	653,18	1 458,36	19,78	2131,3211	2 131,32
112	N6-59 (S9=1,0255 S10=1,15)	Betoninės sienos, pertvaros iki 150 mm storio, iki 3m aukščio, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu	m3	1	293,40	162,47	24,18	480,0521	480,05
113	N6-109 (S9=1,0425 S10=1,15)	Besijiniai gelžbetoniniai iki 150 mm storio perdenginiai iki 6m aukštyje	m3	1	240,24	147,63	38,56	426,4295	426,43
114	C1-10	Armatūra	t	0,12		170,22		1418,4804	170,22
115	N6-144 (S9=1,0425 S10=1,15)	Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius	m3	1	239,45	142,35	39,06	420,8590	420,86
116	C1-10	Armatūra	t	0,08		113,48		1418,4804	113,48
117	C124-104	Įdėtinės plieninės detalės	t	0,001		3,83		3827,6183	3,83
118	N9P-0101-2 (S9=1,0255)	Metalinų kolonų montavimas (kolonų masė daugiau 0,25 t iki 0,5 t)	t	1	467,57	3 768,10	152,39	4388,0648	4 388,06
119	N9P-0102-2 (S9=1,085)	Metalinių gegnių ir pogeignių santvarų montavimas (anga iki 12 m, santvarų masė daugiau 0,5 t)	t	1	408,19	3 819,52	134,68	4362,3927	4 362,39
120	N9P-0103-1 (S9=1,0255)	Metalinių sijų ir ilginių montavimas (sijų, ilginių masė iki 0,10 t)	t	1	513,06	3 831,82	123,29	4468,1742	4 468,17
		Iš viso už skyrių Konstrukcijų įrengimas ir montavimas			3 623,32	14 930,67	864,92		19 418,91
		Skyrius Ardymo darbai							
121	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	1	48,30		28,04	76,3375	76,34
122	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetoninių pamatų išardymas	m3	1	430,56		162,23	592,7868	592,79
123	N46-137 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	1	183,75	2,70	70,69	257,1446	257,14
124	N46-143	Dvisluoksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas	100 m2	0,01	7,43			742,7217	7,43
125	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	0,01	1,78			177,7365	1,78
126	N46-154	Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	100 m2	0,01	1,54			154,3756	1,54
127	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,01	5,50			549,9316	5,50
128	N46-189 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetonio laiptų aikštelių ant metalinių sijų išardymas	100 m2	0,01	52,51		17,50	7001,4327	70,01
129	R23-73	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu	t	1	20,77			20,7682	20,77
130	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	17,54		31,26	48,7994	48,80
		Iš viso už skyrių Ardymo darbai			769,68	2,70	309,72		1 082,10
		Skyrius Lauko vandentiekio tinklai							

Astera

131	N22P-0101-1 (S10=1,15)	Plieninių vamzdžių iki 400 mm skersmens klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo 50 mm	m	1	3,73	0,29	2,40	6,4168	6,42
132	C1-975-29	Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 50.8mm, sien. st. 1.5mm, 304 (šlif)	m	1		10,24		10,2441	10,24
133	N22P-0108-1 (S9=1,17 S10=1,15)	Plieninių vamzdžių iki 400 mm skersmens pjaustymas dujomis (pjūvis), kai vamzdžių skersmuo 50 mm	vnt.	1	2,91	0,13		3,0369	3,04
134	C1-955-5	Propanas-butanai (bal. 33 kg)	kg	0,015		0,03		2,1573	0,03
135	N22P-0401-1 (S9=1,136 S10=1,15)	Įsijavimas į plieninį vamzdyną iki 400 mm skersmens atvamzdžiu, kai atvamzdžio skersmuo 50 mm	vnt.	1	30,08	0,93	8,72	39,7338	39,73
136	C1-955-5	Propanas-butanai (bal. 33 kg)	kg	0,04		0,09		2,1573	0,09
137	C1-975-29	Nerūd. plieno vamzdžiai išor. d 50.8mm, sien. st. 1.5mm, 304 (šlif)	m	1		10,24		10,2441	10,24
138	N22P-0701-1 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100 m	0,01	1,95	0,01	0,36	232,4705	2,32
139	N22P-0801-1 (S10=1,15)	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas sausuose gruntuose (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos), kai šuliniai apvalūs.	m3	1	236,87	795,19	88,99	1121,0531	1 121,05
140	C1-2050	Ketaus liukai	vnt.	1		218,67		218,6739	218,67
141	C1-10	Armatūra	t	0,1		141,85		1418,4804	141,85
142	N22P-0308 (S10=1,15)	Priešgaisrinių hidrantų montavimas	vnt.	1	17,74	5,87		23,6097	23,61
143	C1-2064	Gaisriniai hidrantai	vnt.	1		579,99		579,9868	579,99
		Iš viso už skyrių Lauko vandentiekio tinklai			293,28	1 763,53	100,47		2 157,28
		Skyrius Lauko nuotekų tinklai							
144	N23-150 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0,01	1,93			193,1250	1,93
145	C1-1030-58	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x500 (išor. nuotek.)	vnt.	1		11,00		10,9985	11,00
146	N23P-0804-1 (S10=1,15)	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	m	1	3,55	4,63		8,1758	8,18
147	N23P-0708-1 (S10=1,15)	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su vonelėmis ir jungtimi prie vamzdyno	vnt.	1	12,22	1,32		13,5378	13,54
148	C1-1045-248	Aco Vario batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 500x1000	vnt.	1		242,78		242,7811	242,78
149	N23P-0307-2 (S10=1,15)	Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	1	59,03	218,67		277,7041	277,70
150	C1-1033-27	PP valymo ir apž. I tipo šul. dugnai, tiesia prabėga, 200mm, 315mm gofr. šulin.	vnt.	1		141,53		141,5309	141,53
151	C1-1033-81	Plastmasiniai dangčiai 315mm (išor. nuotek.)	vnt.	1		61,41		61,4055	61,41
		Iš viso už skyrių Lauko nuotekų tinklai			76,73	681,34	0,00		758,07

Astera

Iš viso be PVM:	27 202,03 €
PVM:	5 712,43 €
Iš viso su PVM:	32 914,46 €