

Darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštis

VŠĮ Šeškinės poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbai					
Eil. Nr.	Darbų, medžiagų ir gaminių pavadinimai, kiekiai, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. Kaina	Viso Be PVM
VŠĮ Šeškinės poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbai, pritaikant patalpas geriatrijos paslaugų teikimui					
1	Šviestuvų demontavimas.	vnt	64,00		
2	Kištukinių lizdų ir jungiklių demontavimas.	vnt	54,00		
3	Kompiuterinės darbo vietos, sumontuotos PVC lovelyje demontavimas, išsaugojant kištukinius lizdus ir kabelių PVC lovelį.	kompl	13,00		
4	Sūkurinės vonios siurblinės ir filtravimo sistemos demontavimas ir utilizavimas.	kompl	1,00		
5	Elektros instaliacijos demontavimas.	kompl	2,00		
6	Gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos.	vnt	9,00		
7	Apsauginės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos.	vnt	2,00		
8	Revizinės dūrelės (metalinės) prisijungimo prie stovų ir pravalų vietose demontavimas	vnt	11,00		
9	Praustuvo atjungimas ir demontavimas.	vnt	8,00		
10	Klozeto atjungimas ir demontavimas.	vnt	1,00		
11	Vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžių demontavimas.	m	54,00		
12	Sieninio šildymo radiatoriaus atjungimas nuo centrinės šildymo sistemos ir demontavimas.	vnt	18,00		
13	Vėdinimo difuzorių demontavimas.	vnt	5,00		
14	Sieninių oro šalinimo grotelių demontavimas.	vnt	20,00		
15	Cinkuotos skardos ortaklių demontavimas.	m	33,00		
16	Kondicionieriaus vidinio bloko demontavimas. Išsaugojant įrenginį, bus montuojamas po remonto darbų.	vnt	6,00		
17	Kondicionieriaus išorinio bloko demontavimas (išsaugojant įrenginį, bus perkeliamas į kitas patalpas), sieninių laikiklių demontavimas - fasado apdailos iš apdailinių plokščių ir apšiltinamojo sluoksnio demontavimas bei atsatymas, pabaigus laikiklių demontavimo darbus.	vnt	1,00		
18	Esamų baldų ir buitinės technikos demontavimas ir utilizavimas.	komp	1,00		
19	Esamų sukurinių vonių demontavimas ir utilizavimas.	komp	2,00		
20	Gipskartoninių lubų išardymas išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	23,50		
21	PVC lubų išardymas išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	10,08		
22	G/k plokščių vamzdžių ir kitų komunikacijų apsiuvimo demontavimas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	4,20		
23	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas.	m2	94,80		
24	Keraminių sieninių plytelių demontavimas.	m2	112,20		
25	Durų demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas.	vnt	17,00		
26	Dvivičių durų demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas.	vnt	1,00		
27	Lengvų konstrukcijų pertvaros iš HPL su dviem durimis demontavimas ir utilizavimas Pertvaros dydis apie L - 2 600 mm, h - 2 000 mm. Durys apie 800 mm pločio.	vnt	1,00		
28	Plastikinių vitrinų su durimis demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas.	vnt	2,00		
29	Mūrinių pertvarų išardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m3	8,30		
30	Mūrinės pakylės ir laiptų, išklijuotos keraminėmis plytelėmis, išardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m3	3,20		
31	Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje pagal numatytas plienines duris su mechaniniu nuleidžiamu sandarinimo slenkščiu (apytiksliai angos matmenys 900x 2000mm), sudedant M12 sėramas ir išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	18,00		
32	Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	2,00		
33	Durų angos formavimas g/k plokščių pertvaroje, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	2,00		
34	Senos PVC grindų dangos ir grindjuosčių ardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	58,50		
35	Senos laminato grindų dangos ir grindjuosčių ardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	70,50		
36	Apsauginių LMDP plokščių h - 300 mm demontavimas nuo sienų.	m	12,00		
37	Organinio stiklo lakštai, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis (koridoriuje), demontavimas išsaugojant plokštes, po remonto darbų sumontuojami į tas pačias vietas.	m	4,00		
38	Betoninių grindjuosčių h - 50 mm demontavimas koridoriuje, išnešant statybinį laužą rankiniu būdu (koridoriuje).	m	60,00		
39	Grindinių akmens masės plytelių demontavimas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	59,10		
40	Cementinių grindų išardymas iki perdenginio, išnešant statybinį laužą rankiniu būdu. Denginio storis iki 180 mm.	m2	196,00		
41	Palangių demontavimas. Palangės - PVC, spalva balta 200 x 1000 mm.	vnt	14,00		
42	Armuito betoninio grindų sluoksnio ant 20 mm kietos akmens vatos sluoksnio su hidroizoliaciniu PVC plėvelės sluoksniu įrengimas. Bendras denginio sluoksnis priklausomai nuo g/b plokštės pavirčiaus 120-160 mm.	m2	206,60		
43	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu cementiniu mišiniu (5-30 mm).	m2	206,60		
44	PVC grindų dangos įrengimas užklijuojant ant sienos vietoj grindjuosčių (h=100 mm.), PVC grindų danga – skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:≤0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis ≥2,0 mm; liekamasis įspaudas ≤0,02 mm, slidimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s 1. Dangos kiekis.	m2	227,60		
45	Atskirų angų (vietų), pertvarų mūrijimas silikatinėmis arba keraminėmis plytomis.	m3	1,20		
46	Angų užaklinimas, demontuojant ortakius. (grindyse ir lubuose), bendras plotas iki 6 m2. Grindyse įrengiant armatūrinį karkasą ir betonuojant, lubose užtaisant šilumine izoliacija, armuojant tinkliuku ir glaistant cementiniu skiediniu.	vnt	14,00		
47	Mūrinių sienų tinkavimas.	m2	101,00		
48	Keraminių sieninių plytelių 600x300 klijavimas, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	66,30		
49	Langų angokraščių iš keraminių sieninių plytelių 600x300 klijavimas, prieš tai paruošiant ir išlyginant angokraščius. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo	m2	2,00		
50	Keraminių sieninių plytelių 600x300 klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	27,00		
51	G/k plokščių pertvaros įrengimas, suformuojant durų angą (2100 x 1000) iš sustiprintų (knauf UA arba lygiaverčių) profilių. Pertvaros profilis 100 mm, akmens vata 100 mm storio, g/k plokštė 2 sluoksniai iš abiejų pusių (knauf blue arba lygiavertė).	m2	38,00		
52	G/k plokščių pertvaros įrengimas, nuo lubų apie H - 300 mm, suformuojant iš sustiprintų (knauf UA arba lygiaverčių) profilių. Pertvaros profilis 100 mm, akmens vata 100 mm storio, g/k plokštė 2 sluoksniai iš abiejų pusių (knauf blue arba lygiavertė). Pertvara suformuojama stumdomų pertvarų sistemai iš lengvų konstrukcijų, dalijanti patalpą į dvi dalis.	m2	1,70		
53	G/k plokščių pertvaros įrengimas. Pertvaros profilis 100 mm, g/k plokštė 1 sluoksniai iš vienos pusės (knauf blue arba lygiavertė).	m2	4,50		
54	G/k plokščių vamzdžių ir kitų komunikacijų apsiuvimo įrengimas, metalinis karkasas, g/k plokštė 1 sluoksnis (knauf green arba lygiavertė).	m2	4,00		
55	Stumdomų pertvarų sistema iš lengvų konstrukcijų, dalijanti patalpą į dvi dalis - pertvaros segmentų rėmas aliumininis, užpildas iš HPL arba lygiavertis. Pertvara stabili, segmentai tvirtinami lubiniame ir grindiniame bėgvyje. Stumdomų pertvarų sistemos dydis apie L - 5 400 mm, h - 2 700 mm).	vnt	1,00		
56	Durų angos formavimas naudojant sustiprinta UA Knauf profilį (arba jam lygiavertę) g/k plokštė 1 sluoksnis (knauf green arba lygiavertė).	m2	0,60		

57	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas. Lubų plokštės higieninės, valomos drėgnu būdu.	m2	24,00		
58	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas.	m2	272,00		
59	Vienverčių plieninių, cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su vientisiniu medžio drožlių užpildu, su mechaniniu nuleidžiamu (garsą izoluojančiu) sandarinimo slenksčiu, $R_w \geq 38$ dB (laboratorijoje), su užlaida ir užraktu, varčios plieno skardos storis $\geq 0,8$ mm, staktos plieno storis $\geq 1,5$ mm (apytiksliai angos matmenys 900x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durų užraktas elektromagnetinis, iš lauko pusės atidarymas kortele, išorinėje pusėje rankena fiksuota, vidinėje pusėje nulenkiama rankena. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės).	vnt	12,00		
60	Vienverčių plieninių, cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su vientisiniu medžio drožlių užpildu, su mechaniniu nuleidžiamu (garsą izoluojančiu) sandarinimo slenksčiu, $R_w \geq 38$ dB (laboratorijoje), su užlaida ir užraktu, varčios plieno skardos storis $\geq 0,8$ mm, staktos plieno storis $\geq 1,5$ mm (apytiksliai angos matmenys 900x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės).	vnt	4,00		
61	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis $\geq 0,8$ mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu, staktos plieno storis $\geq 1,5$ mm (apytiksliai angos matmenys 900x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės).	vnt	6,00		
63	Dviverčių plieninių (plieno skardos storis $\geq 0,8$ mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu, staktos plieno storis $\geq 1,5$ mm (apytiksliai angos matmenys 1450x2050 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės).	vnt	1,00		
64	Aluminio konstrukcijų vitrina su automatinėmis durimis, vidinių automatinį slankiojančių durų sistemos, (apytiksliai angos matmenys 2440 (l) x 2670 (h) / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, gaminamos ir montuojamos pagal papildomai pridedamą durų gamybos ir montavimo darbų techninę specifikaciją.	vnt	1,00		
65	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis).	m	21,00		
66	Grindjuosčių iš matinio nerūdijančio plieno h - 80 mm montavimas (koridoriuje).	m	68,00		
67	Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 30x30 mm, montuojami ant išorinių praėjimo kampu, L-1,05 m.	vnt	42,00		
68	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis $\geq 4,0$ mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	45,00		
69	Šildymo vamzdžių Ø20 – Ø40 mm dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparūs 60-80 °C temperatūrai.	m	22,00		
70	Durų angokraščių gruntavimas, tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plauunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	32,80		
71	Langų angokraščių (tinkuotų) nuvalymas nuo senų atšokusių dažų, gruntavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plauunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	19,00		
72	Sienų iš g/k ploščių glaistymas ir dažymas. Dažai - plauunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	87,10		
73	Sienų (tinkuotų) gruntavimas, glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus atšokusius dažus. Dažai - plauunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	498,90		
74	Plyšio 2 mm suformavimas ties kolonos ir sienos sandūra, montuojant pusinius glaistymo kampus.	m	30,00		
75	Palangių montavimas. Naujos palangės - PVC, spalva balta 200 x 1000 mm.	vnt	14,00		
76	Perforuotas cinkuotas elektros instaliacijos kanalas, 100 mm pločio. Montuojamas koridoriuje po pakabinamomis lubomis. Montuojami atskiri kanalai elektros instaliacijai ir kompiuteriniams tinklams.	m	56,00		
77	Kompiuterinės darbo vietos sumontavimas PVC lovelyje, pabaigus remonto darbus (kištukiniai lizdai ir kabelių PVC lovelis naudojami tie patys, demontuoti prieš pradedant remonto darbus).	kompl	13,00		
78	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, stiklas matinis, baltos spalvos, spalvos temperatūra 4 000 K, galingumas ≤ 40 W, šviesos srautas $\geq 4 800$ lm, šviesos sklaida $\leq 120^\circ$, akinimo indeksas (UGR) ≤ 19 , šviestuvo tarnavimo laikas $\geq 50 000$ val, garantija ≥ 3 metai.	vnt	52,00		
79	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, stiklas matinis, baltos spalvos, spalvos temperatūra 4 000 K, galingumas ≤ 40 W, šviesos srautas $\geq 4 800$ lm, šviesos sklaida $\leq 120^\circ$, akinimo indeksas (UGR) ≤ 19 , su vienos valandos akumuliatoriumi, šviestuvo tarnavimo laikas $\geq 50 000$ val, garantija ≥ 3 metai.	vnt	2,00		
80	Šviestuvų (apvalių LED panelių) montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, 4 000K, ≥ 20 W, ≥ 2000 lm.	vnt	2,00		
81	Avarinis LED šviestuvai (EXIT), universalaus tvirtinimo, su 3 h nenutrūkstanto maitinimo modulių ir veikimo indikacija, IP20.	vnt	2,00		
82	Elektrinio oro ištraukimo ventiliatoriaus montavimas d100, ventiliatorius su taimeriu.	vnt	1,00		
83	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas.	m	660,00		
84	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas.	m	630,00		
85	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5.	m	2640,00		
86	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis.	m	160,00		
87	Apsauginės signalizacijos ekranuotas 8x0,22 kabelis.	m	480,00		
88	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas.	m	127,00		
89	Viengubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20.	vnt	5,00		
90	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20.	vnt	9,00		
91	Kištukinis lizdas su įžeminimu, p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20.	vnt	122,00		
92	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e.	vnt	22,00		
93	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro arba g/k pertvareje.	vnt	158,00		
94	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm.	vnt	11,00		
95	Elektros skirstomasis skydas KS v/t 36 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Vištampių ribotuvai 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „C“ ch-ka - 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka - 12 vnt.; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelių, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl.	kompl	1,00		
96	Elektros skirstomasis skydas JS + AS v/t 48 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Vištampių ribotuvai 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 32A, „C“ ch-ka - 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka - 24 vnt.; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelių, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl.	kompl	1,00		
97	Elektros skirstomųjų skydų ir kištukinių lizdų, jungiklių sužymėjimas ("adresatų" surašymas), elektros skirstomųjų skydų schemos sudarymas.	komp	1,00		
98	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos.	komp	1,00		

99	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai.	komp	1,00		
100	Kompiuterinė komutacinė panelė 19" 2U UTP 48 prievada, CAT5e	vnt	1,00		
101	Kompiuterinių kabelių prijungimas prie komutacinės panelės ir bevielio ryšio taško įrenginio.	vnt	108,00		
102	Kompiuterinės panelės ir kompiuterinių lizdų sužymėjimas ("adresatų" surašymas).	komp	1,00		
103	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai.	komp	1,00		
104	Bevielio ryšio taškas Ubiquiti Unifi AC Lite arba jam lygiavertis su medžiagomis.	komp	1,00		
105	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą.	vnt	17,00		
106	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos mygtuko montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą.	vnt	2,00		
107	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos sirenos su blykste montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą.	vnt	1,00		
108	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos programavimas ir išbandymas.	kompl	1,00		
109	Mūrinių sienų ardymas vandentiekio, nuotekų, vėdinimo vamzdžių prisijungimui.	m3	2,60		
110	Sienų atstatymas prisijungus vamzdžius.	m3	2,60		
111	Revizinės drelės (metalinės) prisijungimo prie stovų ir pravalų vietose.	vnt	10,00		
112	Keraminio praustuvo su puskoge (plotis ≥ 500 mm) montavimas, komplekte su maišytuvu, prisijungimo vamzdeliais, sifonu su išleistuvu, tvirtinimais praustuvui.	komp	11,00		
113	Keraminio pastatomo klozeto montavimas, komplekte su dvigubo nuleidimo bakeliu, švelnaus nusileidimo dangčiu, tvirtinimais klozetui.	vnt	1,00		
114	Praustuvo išvadų perkėlimas (kanalizacija, šaltas/karštas vanduo), į kitą patalpos vietą. Nurodytas perkėlimo atstumas.	m	4,00		
115	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui.	vnt	23,00		
116	Rutulinis ventilis.	vnt	14,00		
117	Vandentiekio daugiasluoksnis vamzdis d20, d25.	m	55,00		
118	Prisijungimas prie esamo geležinio vandentiekio vamzdžio.	vnt	16,00		
119	Vandentiekio daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys d20, d25.	kompl	1,00		
120	Vandentiekio vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais.	m	35,00		
121	Vandentiekio vamzdžio hidrauliniai bandymo darbai.	kompl	1,00		
122	Pasijungimas prie esamų buitinių nuotėkų vamzdžių d110.	kompl	7,00		
123	Pasijungimas prie esamų buitinių nuotėkų vamzdžių d50.	kompl	4,00		
124	PVC nuotėkų vamzdis d110.	m	2,00		
125	PVC nuotėkų vamzdis d50.	m	12,00		
126	Ketinių lietvazdžio stovo d110 su alkūne d110 keitimas.	m	3,00		
127	Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d110.	kompl	1,00		
128	Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d50.	kompl	1,00		
129	Higieninio šildymo radiatoriaus (600 x 700 mm) montavimas. Radiatorius 20 tipo, šoninio arba apatinio pajungimo, su atjungimo rutuliniais ventiliais.	vnt	4,00		
130	Higieninio šildymo radiatoriaus (600 x 1500 mm) montavimas. Radiatorius 20 tipo, šoninio arba apatinio pajungimo, su atjungimo rutuliniais ventiliais.	vnt	7,00		
131	Higieninio šildymo radiatoriaus (600 x 2000 mm) montavimas. Radiatorius 20 tipo, šoninio arba apatinio pajungimo, su atjungimo rutuliniais ventiliais.	vnt	4,00		
132	Vandentiekio ir kanalizacijos "stovo" d110 perkėlimas. Nurodytas perkėlimo atstumas.	m	7,00		
133	Geriamo vandens stotelės įrengimas (vandentiekis+elektra). Skačiuojamas tik įrengimo medžiagos šalto vandens privedimui, be pačios stotelės kainos, šalto vandens įvadas stotelei montuojams šalia esančių vandentiekio stovo.	kompl	1,00		
134	Cinkuotos skardos vėdinimo ortakio vamzdis d100.	m	2,00		
135	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d100.	m	1,00		
136	Esamo kondicionieriaus (demončiuoto vidinio bloko prieš remonto darbus) vidinio bloko sumontavimas pabaigus remonto darbus, pagal poreikį papildant sistemą freonu ir išbandant.	kompl	5,00		
137	Esamo (demončiuoto prieš remonto darbus) sieninio kondicionieriaus montavimas su išoriniu bloku. Išorinis blokas montuojamas ant laikiklių, ant pastato sienos. Išorinio bloko sieninių laikiklių montavimas - fasado apdailos iš apdailinių plokščių ir apšiltinamojo sluoksnio demontavimas bei atsargos, pabaigus laikiklių montavimo darbus.	kompl	1,00		
138	Kondicionierių multi split tipo išorinis blokas montuojamas ant pastato sienos: inverterinis; galimybė pajungti ≥4 vidinius kondicionierių blokus; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥2,5 kW; šildymo galingumas ≥10,0 kW; energijos klasė ≥A+; garso lygis šaldymo metu ≤65 dB; garso lygis šildymo metu ≤70 dB; bendras vamzdžio ilgis ≥70 m; vamzdžio vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32. Išorinis blokas montuojamas ant laikiklių, ant pastato sienos. Išorinio bloko sieninių laikiklių montavimas - fasado apdailos iš apdailinių plokščių ir apšiltinamojo sluoksnio demontavimas bei atsargos, pabaigus laikiklių montavimo darbus.	vnt	1,00		
139	Kondicionierių sieninis vidinis blokas montuojamas kabinetuose ant sienų: inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥2,0 kW; šildymo galingumas ≥2,5 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤500W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤600W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤50 dB; bendras vamzdžio ilgis ≥30 m; vamzdžio vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas.	vnt	4,00		
140	Variniai izoliuoti vamzdžiai, pasirinktiems kondicionierių modelių blokams pajunti.	m	72,00		
141	Kondicionierių montavimo fasoninės dalys.	kompl	2,00		
142	Kondicionavimo sistemos derinimas ir paleidimas.	kompl	7,00		
143	Sieninio veidrodžio 800x1000 mm montavimas, priklijuojant prie sienos (sanitarinis mazgas, patalpa 2-192). Veidrodžio briaunos šlifotos.	vnt	1,00		
144	Pakabos daiktams pasikabinti (sanitarinis mazgas, patalpa 2-192). Kakabos metalinės chromuotos arba nerūdijančio plieno, tvirtinamos į sieną.	vnt	2,00		
145	Muilinė metalinė chromuota arba nerūdijančio plieno, tvirtinama į sieną (sanitarinis mazgas, patalpa 2-192).	vnt	1,00		
146	Tualetinio popieriaus laikiklis metalinis chromuotas arba nerūdijančio plieno, tvirtinamas į sieną (sanitarinis mazgas, patalpa 2-192).	vnt	1,00		
147	Durų stabdis (atmušėjas), montuojamas ant grindų.	vnt	22,00		
148	Natūraliu ažuolo lukštu faneruota MDF plokštė, 19 mm storio, briaunos faneruotos natūraliu ažuolo lukštu. skirta sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis. Montuojama prie sienos prisukant varžtais, varžtai įgilinti, tvirtinimo vietos užklijuojamos tos pačios spalvos maskuojančiais lipdukais. Sienų apsaugos montuojamos koridoriuose 2-129, 2-1, 2-2, 2-104, 2-105, 2-106, 2-19, 2-35. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	170,50		
149	Informacinės lentos prie kabinetų durų. Natūraliu medžio lukštu faneruota MDF plokštė, 26 mm storio, 380 mm pločio, aukštis apie 1950 mm (tikslinti vietoje), briaunos faneruotos natūraliu medžio lukštu. Informacinėje lentoje tvirtinama informacinė keičiamos informacijos planšetė, kortelių skaitytuvas, montuojamas tūrinis baltos matinės spalvos šviečiantis kabineto numeris. Informacinės lentos tvirtinimo būdas - paslėptas tvirtinimas. Informacinės lentos prie kabinetų montuojamos koridoriuose 2-129, 2-105, 2-19, 2-35.	vnt	35,00		
150	Papildoma kabineto identifikacinė lentelė 200 x 200/100 x 200 mm, montuojama šalia kabineto durų. Lentelė pagaminta iš baltos, matinio organinio stiklo, prie jos priklijuoti tamsiai pilkos spalvos numerį lipdukai. Papildomos kabineto identifikavimo lentelės montuojamos koridoriuose 2-129, 2-105, 2-19, 2-35.	vnt	35,00		
151	Informaciniai ženklai, lipdukai montuojami ant sanitarinių mazgų durų.	vnt	5,00		
152	Šiukšlių valymas, surinkimas, išvežimas ir utilizacija, 10 m3 rūšių šiukšlių konteineriais	t	53,00		
				Tarpinė suma:	0,00
Patalpa 6-26					

1	Pastatomos dvidurės spintelės su įleidžiama plautuve ir maišytuvu demontavimas, atjungiant nuo vandentiekio ir nuotekų tinklų.	vnt	1,00		
2	HPL plokštės, sumontuotos virš spintelės su kriaukle demontavimas (0,5 m2).	vnt	2,00		
3	Sieninio veidrodžio 400x500 mm demontavimas.	vnt	1,00		
4	Kabinete esančios odontologinės įrangos labai geras uždengimas ir izoliavimas nuo dulkių.	kompl	1,00		
5	Tos pačios dvidurės spintelės su įleidžiama plautuve ir maišytuvu montavimas toje pačioje vietoje, prijungiant nuo vandentiekio ir nuotekų tinklų, pabaigus remonto darbus.	vnt	1,00		
6	Tos pačios, HPL plokštės, sumontuotos virš spintelės su kriaukle montavimas (0,5 m2) toje pačioje vietoje, priklijuojant prie sienos, pabaigus remonto darbus.	vnt	2,00		
7	Sieninio veidrodžio 400x600 mm montavimas, priklijuojant prie sienos. Veidrodžio briaunos šlifotos.	vnt	1,00		
8	Sieninio veidrodžio 600x1000 mm montavimas, priklijuojant prie sienos. Veidrodžio briaunos šlifotos.	vnt	1,00		
9	Viensluoksnių g/k (Knauf Safeboard) plokščių klijavimas prie tinkuotos dažytos sienos (sienos h-2600 mm, l-4570 mm) Nurodytas sienos plotas.	m2	18,80		
10	G/k plokštės siūlių užtaisymas, glaistymas (Knauf Safeboard Spachtel glaistas), naudojant (Knauf Kurt) popierinę, armuotą siūlių glaistymo juostą	m2	18,80		
11	Sienos sumontuotos iš g/k (Knauf Safeboard) plokštės glaistymas ir dažymas du kartus.	m2	18,80		
12	Šešėlinės siūlės suformavimas atliekant g/k plokščių montavimo ir sienų glaistymo darbus.	m	7,50		
13	LED šviestuvų 600x600 mm demontavimas gipso kartono lubose, išsaugojant lubas ir šviestuvus, ir tų pačių šviestuvų sumontavimas pabaigus kabelių montavimo darbus.	vnt	2,00		
14	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas.	m	12,00		
15	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5.	m	25,00		
16	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išpjovimas ir užtaisymas.	m	3,00		
17	Kištukinis lizdas su įžeminimu, p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20.	vnt	2,00		
18	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e.	vnt	1,00		
19	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro arba g/k pertvaroje.	vnt	3,00		
20	Instaliacinis kanalas kabeliams 100x60 mm	m	3,00		
21	PVC apsauginis užbaigimo profilis, skirtas 12,5 mm g/k plokštės krašto apdailai.	m	2,60		
22	Matinės nerūdijančio plieno grindjuostės h-100 įrengimas, priklijuojant prie sienos.	m	4,60		
23	Varstomos širmos (h-2000 mm, l-1000 mm) suklijuotos iš dviejų 18 mm storio LMDP plokščių (galima siūlyti kitą sprendimą), briaunos laminuotos ABS arba PVC, vyriai įleidžiami, vyrių skaičius ≥4 vnt, montavimas prie tuštuminių keraminių blokelių tinkuotos sienos. Širmą prie sienos galima montuoti naudojant papildomą tokios pačios spalvos plokštę arba bruselį, plokštę arba bruselį tvirtinant prie sienos, o prie jo tvirtinant širmą. Patogiam varstymui montuojama lankelio formos rankenėlė. Varstoma širma pritaikyta intensyviai naudojimui.	vnt	1,00		
Tarpinė suma:				0,00	
*Skaičiuojant kainą kiekvienoje žiniaraščio eilutėje turi būti įvertinta pateiktų medžiagų ir darbų kiekių suma.					
Viso be PVM:				0,00	
PVM:				0,00	
Viso suma su PVM:				0,00	

Bendri reikalavimai	
1	Skaičiuojant kainą kiekvienoje žiniaraščio eilutėje turi būti įvertinta pateiktų medžiagų ir darbų kiekių suma.
2	Darbų vykdymo grafiką derinti su Užsakovu.
3	Grindų dangos (PVC) spalvas derinti su Užsakovu.
4	Keraminių ir akmens masės plytelių spalvas, specifikacijas bei matmenis derinti su Užsakovu.
5	Sienų dažų specifikaciją, spalvą derinti su Užsakovu.
6	Durų specifikaciją, spalvą ir rankenų formą derinti su Užsakovu.
7	Montuojamų durų, automatinį durų, specifikacijas, angų matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir pradedant gamybą.
8	Pakabinamų akustinių surenkamų lubų (600x600 mm), montuojamų ant metalinio karkaso, segmentinių plokščių spalvą ir raštą derinti su Užsakovu.
9	Šviestuvų (darbinių, avarinių, evakuacinių) dizainą ir specifikaciją derinti su Užsakovu.
10	Sanitarinių prietaisų išmatavimus ir dizainą derinti su Užsakovu.
11	Oro vėdinimo / rekuperacijos ir kondicionavimo įrangos specifikacijas bei modelius derinti su Užsakovu.
12	Visi elektros instaliavimo darbai turi atitikti EJT reikalavimus.
13	Sumontavus elektros instaliaciją Užsakovui pateikti instaliacijos izoliacijos varžų matavimo ir elektros įrenginių įžeminimo pereinamųjų kontaktų varžos matavimo protokolus.
14	Sumontavus elektros skirstomuosius skydus, kištukinius lizdus, jungiklius yra būtinas sužymėjimas ("adresatų" surašymas), elektros skirstomųjų skydų schemas sudarymas.
15	Sumontavus kompiuterinius kabelius gydytojų darbo vietose, medicinos įrangos pajungimo vietose, eilių valdymo sistemos pajungimo vietose, durų praėjimo kontrolės vietose Užsakovui pateikti kompiuterinių kabelių testavimo protokolus.
16	Kompiuterinius kabelius pajungus prie komutacinės panelės ir kompiuterinių lizdų yra būtinas kompiuterinės panelės ir kompiuterinių lizdų sužymėjimas ("adresatų" surašymas).
17	Atliekant elektros įrenginių prijungimo prie vidaus elektros tinklų darbus, užtikrinti pastovų Poliklinikos padalinių darbą. Elektros atjungimo ir įjungimo laiką derinti su Užsakovu.
18	Montuojant oro vėdinimo / rekuperacijos įrenginius ir kondicionierių išorinius ir vidinius blokus, Užsakovui pateikti visų įrenginių pasus ir eksploataavimo instrukcijas lietuvių kalba.
19	Natūraliu ažuolo lukštu faneruotos MDF plokštė, skirtos sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis matmenis, spalvą ir raštą derinti su Užsakovu.
20	Natūraliu medžio lukštu faneruotos MDF plokštės, informacinės lentos prie kabinetų durų, spalvą ir raštą derinti su Užsakovu.
21	Vykdant darbus Užsakovui pateikti visų naudojamų medžiagų atitikties deklaracijas arba sertifikatus lietuvių kalba, galiojančius darbų vykdymo metu.
Gydytojo kabineto elektros tinklų ir kompiuterinių tinklų instaliaciją sudaro	
1	Gydytojo darbo vieta (kabinete gali būti 2-4 gydytojų darbo vietos) ir medicininės įrangos pajungimo vieta - kištukinių lizdų blokas su keturių vietų rėmeliu, iš kurių 3 vnt kompiuterinio elektros tinklo kištukiniai lizdai (iš KS) ir 1 vnt dvigubas kompiuterinis lizdas (iš serverinės); kištukinių lizdų blokas su dviem vietų rėmeliu, abu yra bendro elektros tinklo kištukiniai lizdai (iš JS).
2	Buitiniai kištukiniai lizdai - kištukinis lizdas su vienos vietos rėmeliu, bendro elektros tinklo kištukinis lizdas (iš JS) montuojamas prie įėjimo į kabinetą po kabineto apšvietimo jungiklio (kitos galimos kištukinių lizdų montavimo vietos derinamos su Užsakovu).
3	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu - 1 vnt.
4	Šviestuvai. LED paneles. 600x600 mm. montuojami į pakabinamas lubas - 3 arba 4 vnt.