

LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PASTATO, ESANČIO GEDIMINO PR.40/ VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ PASTATO KIEMO PUSĖS TVARKYBOS 2 ETAPŲ DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Lietuvos apeliacinio teismo pastato, esančio Gedimino pr.40/ Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš pastato kiemo pusės tvarkybos remonto darbai.

Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.

Naudos gavėjas: Lietuvos apeliacinis teismas (juridinio asmens kodas 191831183), esantis Gedimino pr. 40, Vilniuje (toliau – Teismas).

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Administracinis pastatas Gedimino pr.40/Vasario 16-osios g. 1, Vilnius įrašytas į Kultūros paveldo departamento registrą (vad. Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas) u. k. 22868. Statusas paminklas, jam nustatytos vertingosios savybės.

- Statinio naudojimo paskirtis – administracinė
- Pastato unikalus Nr. 1089-8000-2010-2010 (t.t. 1089-8000-2010:0001; 1089-8000-2010:0003). Pastato žymėjimas plane – 3B3p.
- Pastatas yra Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (kodas 3365).
- Pastatas yra senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje (kodas 25504).
- Pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 22868.
- Statusas – paminklas.
- Objekto reikšmingumo lygmuo yra nacionalinis.
- Rūšis – Nekilnojamasis.
- Vertybė pagal sandarą - Į kompleksą įeinantis.
- Seni kodai - Kodas registre iki 2005.04.19: G64K3P.
- Priklauso kompleksui - Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas.
- Eil. Nr. komplekse – 3.
- Amžius - pastatytas 1929 m., architektai S. Siestrzencewicz, A. Paprocki.
- Vertingųjų savybių pobūdis - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Vertingosios savybės, nustatytos remontuojamoms konstrukcijoms, aprašytos žemiau:

7.1.1.4. konstrukcijos - plytų ir akmenų mūro pamatas (netyrinėtas; 2009 m.); plytų mūro tinkuotos sienos (būklė gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.); gelžbetoninių su plieninėmis sijomis perdangų tipas (netyrinėtos; 2009 m.); stogo konstrukcijos tipas (stogo konstrukcija atnaujinta 2003 m.; netyrinėta; 2009 m.); stalių ir kiti gaminiai - centrinės laiptinės metaliniai ornamentuoti turėklai su medinio profiliuoto porankio tipu (būklė gera; FF Nr. 322, 323; 2009 m.); R fasado medinių, dvivėrių, išprūdinių, stiklintų lauko durų tipas (būklė gera; FF Nr. 316; 2009 m.); **langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas** (2007 m. langai pakeisti pagal autentiškų langų tipą; būklė gera; FF Nr. 318, 323, 324; 2009 m.); kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų ir rankenėlių tipas (2007 m. keičiant langus atkurtas langų

uždarymo mechanizmų tipas; būklė gera; FF Nr. 325; 2009 m.); įvažiavimo į kiemą metaliniai dvivėriai su azūrine dalimi vartai R fasade (būklė gera; FF Nr. 320; 2009 m.).


2024 m. keičiami šie vidinio kiemo langai:

	Lango žymėjimas	Išmatavimai		Kiekis	Pastaba
		Išorinis langas	Vidinis langas		
Fasado langas	L1-1	1420x2110	1520x2170	13	
Fasado langas	L1-1,v	1420x2110	1520x2170	4	
Fasado langas	L2-1	1420x2490	1520x2550	12	
Fasado langas	L2-1v	1420x2490	1520x2550	6	
Fasado langas	L3-1	1420x2330	1520x2390	12	
Fasado langas	L3-1	1420x2330	1520x2390	4	


Pateikiamas 2024m. keičiamų langų išdėstymo planas (tiksliai keičiamų langų vietas žiūrėti priede - Lietuvos apeliacinio teismo pastato, esančio Gedimino pr.40/ Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš pastato kiemo pusės tvarkybos paprastojo remonto darbų projekte):

Schema 1.






Pirmo aukšto planas:



Antro aukšto planas:



Trečio aukšto planas:


Keičiamų langų vieta fasade (žiūrėti kartu su schema1):



A



B



Keičiami abu langai, t.y. išorinis ir vidinis langas.

Išorinio lango konstrukcija: dviejų stiklų paketas mediniuose rėmuose.

Vidinio lango konstrukcija: vienas stiklas mediniuose rėmuose.

Keičiamų langų konstrukcija turi atitikti kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22868) ypatingąsias savybes, tai yra langų rėmų medžiagą, langų dalijimą, dekoratyvinius profilius, langjuostas ir metalines detales.

Gaminant langus, vadovautis esamų langų ir 2007 m. jau dalies pakeistų langų detalėmis.


Keičiamų išorinių langų rėmų medžiaga – medis. Išorės spalva - ruda, vidinė – balta.

Keičiamų vidinių langų rėmų medžiaga – medis. Išorės spalva - balta, vidinė – balta.

Langai dviejų varčių su perskyromis ir viršlangiais su perskyromis.

Langų uždarymo mechanizmai, rankenelės - kalvio darbo.

Keičiamos vidinės medžio masyvo palangės į naujas, baltai dažytas masyvo medžio palangės. Atskiruose patalpose (trijuose teismo salėse, pirmame antrame ir trečiame aukšte) – palangės - betoninės.



Išorės palangės keičiamos naujomis rudos spalvos skardos palangėmis, vidinės palangės – medinės, gaminamos pagal išlikusias detales.

Langų angokraščiai remontuojami: tinkuojami, glaistomi ir dažomi.

Langų rėme įfrezuojami oro kanalai belaidei magnetinei langų apsaugos sistemai (magnetiniam jutikliui) pritvirtintu prie lango krašto.

Langų remonto darbai apima:

Langų rėmų keitimą, naujais pagal projekte nurodytą konstrukciją: vidinis rėmas ir stakta dažomi balta spalva (RAL 9010), lauko rėmas ir stakta iš vidaus balta spalva (RAL 9010), o iš lauko – ruda, analogiška jau pakeistiems pirmo korpuso langams.

Keičiamų langų konstrukcija turi būti tokia, kad atitiktų kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22868) ypatingąsias savybes, tai yra išsaugant langų rėmų medžiagiškumą, langų dalijimą, dekoratyvinius profilius, langjuostas:

- Langai dviejų varčių su perskyromis ir viršlangiais su perskyromis. Langai su dvigubais rėmais, atskirose staktose, įstatomą į tas pačias angas. Rėmų apatinė dalis iš dviejų dalių, atsiderančių per vidurį ir varstomų į abi puses. Dalis langų su „Ventus“ tipo varstoma viršutine dalimi.

- Langų be „Ventus“ tipo varstymo viršutinės dalies dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Išorės rėmas su stiklo paketu, kurio išorinis stiklas – trisluoksnis, atsparus dūžiams, selektyvinis. Vidaus rėmas įstiklintas vienu stiklu.

Medinės dalys gaminamos iš išilgai klijuotos pušinės medienos. Rėmai ir staktos padengiami impregnuojančiu gruntu ir dažomi pusiau matiniais alkidiniais dažais 2 kartus – vidinis rėmas ir stakta balta spalva (RAL 9010), lauko rėmas ir stakta iš vidaus balta spalva, iš lauko – ruda, (RAL8017), analogiška jau pakeistiems langams.

Montavimo siūlių užsandarinimui, prie vidinės staktos klijuojamos 150x1,5 mm garo izoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu, o prie išorinės – savaime besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.

Vertingoji savybė: 7.1.1.4. konstrukcijos – kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų ir rankenėlių tipas (2007 m. keičiant langus atkurtas langų uždarymo mechanizmų tipas; būklė gera; FF Nr. 325; 2009 m.);

- Nuo langų uždarymo mechnizmų ir vyrių valomi seni dažai, rūdys, paviršiai nuriebalinami.

- Žalvariniai elementai šlifuojami, poliruojami ir padengiami laku, stabdančiu oksidaciją.

- Juodo metalo elementai gruntuojami ir dažomi metalui skirtais dažais balta spalva (RAL 9010).

- Gerai išlikę autentiški langų uždarymo mechanizmai, rankenėlės, vyriai, užstumos, sklendės, fiksatoriai - restauruojami ir įstatomi į naujus langus. Žalvariniai gaminiai valomi nuo dažų ir nešvarumų, šlifuojami, poliruojami ir padengiami laku, apsaugančiu nuo oksidacijos. Juodo metalo dažyta furnitura valoma nuo rūdžių ir dažų sluoksnių, padengiama rūdžių surišėju ir dažoma baltais, RAL 9010, metalui skirtais dažais.

- Neautentiška ar labai susidėvėjusi langų furnitūra keičiama nauja – pagaminta pagal autentiškus gaminius.

- Langų vyriai tipiniai su papildoma konusine „kepurele“.

- Keičiamos vidinės palangės - į naujas medžio masyvo, baltai dažytas palanges. RAL9010.

- Išorės palangės keičiamos naujomis rudos spalvos (RAL8017), lygios skardos.

- **Vertingoji savybė: 7.1.1.3.** fasadų architektūrinis sprendimas - modernizuoto retrospektyvizmo stilistika (būklė patenkinama; FF Nr. 304, 307; 2009 m.); **tinko tipas** (būklė gera; FF Nr. 304, 315; 2009m.); **tinko tipas** (būklė gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.);

- Langų angokraščiai remontuojami: tinkuojami, glaistomi ir dažomi pilkai - RAL 7038.

- Vidaus dažymo tvarkybos darbai: langų angokraščiai - glaistomi ir dažomi.- RAL 9010.

- Nedideli tarpai tarp staktos ir sienos užsandarinami sandarinimo putomis, didesni tarpai užmūrijami pjaustytomis plytomis. Langai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų tipiniais metaliniais laikikliais, cinkuotais medvaržčiais arba užkarščiuojami kietmedžio kaiščiais.

Langai turi būti tiekami su pagalbinais įtaisais, uždarymo įtaisų rankenėlės su tvirtinimo detalėmis ir sandarikliais ir visais gaminio pasais ir eksploataavimo instrukcijomis.

Baigus darbus turi būti atstatyta apsaugine signalizacija.

Langų rėme įfrezuojami oro kanalai nelaidei magnetinei langų apsaugos sistemai (magnetiniam jutikliui), pritvirtintu prie lango krašto.

Jei keičiant langus bus pažeistas lauko angokraščių tinkas, jį būtina atstatyti ir nudažyti.

Langų kokybė turi atitikti LST 1514:1998 reikalavimus.

Planuojama darbų trukmė – 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti darbų atlikimo terminą dar 2 mėnesiams.

2024-2025 metais numatyta atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
Žniaraštis1: 1 Restauruojamų langų uždarymo mechanizmų ir betoninių palangių tvarkybos darbai*SŽ-1.1			
	Skrysius 1 Restauruojami esami langų uždarymo mechanizmai		
1.	Dekoratyvinių gaminių išardymas, kai detalės sudėtingos	detalė	96
2.	Gaminių paviršių valymas metaliniu (metalo vilnos) šepečiu rankiniu būdu	m2	28,8

3.	Paviršių nuriebalinimas	100 m2	0,288
4.	Mechaninis II sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas didesnis negu 2 kv.dm	iškl.pav. m2	6,72
5.	Metalinių paviršių dengimas laku, stabdančiu oksidaciją	iškl.pav. 10 dm2	6,72
6.	Metalinių paviršių dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)	100 m2	0,2208
7.	Dekoratyvinių (išardytų ir restauruotų) gaminių surinkimas, kai detalės sudėtingos	detalė	96
Žiniaraštis 2: Keičiami langai * SŽ-2.2			
Skyrius 1 Langai L1-1			
1.	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, atkūrimas iš vientisų elementų	m	187,72
2.	Staktų sustatymas į angas mūro sienose	vnt.	26
3.	Vidutinio sudėtingumo varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas	m2	81,9
4.	Rėmų įstiklinimas trisluoksniais stiklo paketais, kurių plotas iki 2m2	100 m2	0,39
5.	Dvikameriniai stiklo paketai (vienas stiklas grūd.) 5mm, M5 (nepoliruotas)	kv. m	39
6.	Langų rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m2	100 m2	0,429
7.	Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas	100 m2	0,819
8.	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt.	13
9.	Judesio jutikliai	vnt.	13
Skyrius 2 Langai L1-1v			
1.	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, su kreivalinijiniu viršumi, atkūrimas iš vientisų elementų	m	57,76
2.	Staktų sustatymas į angas mūro sienose	vnt.	8
3.	Sudėtingų varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas	m2	25,2
4.	Rėmų įstiklinimas trisluoksniais stiklo paketais, kurių plotas iki 2m2	100 m2	0,12
5.	Dvikameriniai stiklo paketai (vienas stiklas grūd.) 5mm, M5 (nepoliruotas)	kv. m	12
6.	Langų rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m2	100 m2	0,132
7.	Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas	100 m2	0,252
8.	Viršulangių uždarymo prietaisų įstatymas.	Kompl.	8
9.	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt.	4
10.	Judesio jutikliai	Vnt.	4
Skyrius 3 Langai L2-1			
1.	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, su kreivalinijiniu viršumi, atkūrimas iš vientisų elementų	m	191,52
2.	Staktų sustatymas į angas mūro sienose	vnt.	24
3.	Sudėtingų varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas	m2	89,04
4.	Rėmų įstiklinimas trisluoksniais stiklo paketais, kurių plotas iki 2m2	100 m2	0,4248
5.	Dvikameriniai stiklo paketai (vienas stiklas grūd.) 5mm, M5 (nepoliruotas)	kv. m	42,48
6.	Langų rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m2	100 m2	0,4656

7.	Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas	100 m2	0,8904
8.	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt.	12
9.	Judesio jutikliai	vnt.	12
Skyrius 4 Langai L2-1v			
1.	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, su kreivalinijiniu viršumi, atkūrimas iš vientisų elementų	m	95,76
2.	Staktų susstatymas į angas mūro sienose	vnt.	12
3.	Vidutinio sudėtingumo varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas	m2	44,34
4.	Rėmų įstiklinimas trisluoksniais stiklo paketais, kurių plotas iki 2m2	100 m2	0,2124
5.	Dvikameriniai stiklo paketai (vienas stiklas grūd.) 5mm, M5 (nepoliruotas)	kv. m.	21,24
6.	Langų rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m2	100 m2	0,231
7.	Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas	100 m2	0,4434
8.	Viršulangių uždarymo prietaisų įstatymas	kompl.	12
9.	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt.	6
10.	Judesio jutikliai	vnt.	6
Skyrius 5 Langai 3-1			
1.	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, atkūrimas iš vientisų elementų	m	183,84
2.	Staktų susstatymas į angas mūro sienose	vnt.	24
3.	Vidutinio sudėtingumo varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas	m2	83,28
4.	Rėmų įstiklinimas trisluoksniais stiklo paketais, kurių plotas iki 2m2	100 m2	0,3972
5.	Dvikameriniai stiklo paketai (vienas stiklas grūd.) 5mm, M5 (nepoliruotas)	kv. m	39,72
6.	Langų rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m2	100 m2	43,56
7.	Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas	100 m2	0,8328
8.	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt.	12
9.	Judesio jutikliai	vnt.	12
Skyrius 6. Langai L3-1v			
1.	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, atkūrimas iš vientisų elementų	m	61,28
2.	Staktų susstatymas į angas mūro sienose	vnt.	8
3.	Vidutinio sudėtingumo varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas	m2	27,76
4.	Rėmų įstiklinimas trisluoksniais stiklo paketais, kurių plotas iki 2m2	100 m2	0,1324
5.	Dvikameriniai stiklo paketai (vienas stiklas grūd.) 5mm, M5 (nepoliruotas)	kv. m	13,24
6.	Langų rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m2	100 m2	0,1452
7.	Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas	100 m2	0,2776
8.	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt.	4
9.	Judesio jutikliai	vnt.	4
Skyrius 7 Vyriai			
1.	Vyrių pritvirtinimas prie langų rėmų	pora	408
2.	Vyriai	vnt.	816

	Skyrius 8 Palangės		
1.	Palangių lentų pakeitimas	m2	35,7
2.	Labai geras pilnas aliejinis medinių palangių dažymas	100 m2	0,765
	Skyrius 9 Uždarymo mechanizmai su rankenėlėmis		
1.	Rankenos pagaminimas	vnt.	6
2.	Langų rankenų pakeitimas*tvirtinimas	vnt.	6
3.	Metalinių paviršių dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)	100 m2	0,0066
	Skyrius 10 Sandarinimo juostos		
1.	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas garoizoliacine kaučiukine juosta su veltinio sluoksniu	100 m	3,81
2.	Garoizoliacinė kaučiukinė juosta su veltinio sluoksniu	m	381
3.	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas garus praleidžiančia, savaime besiplečiančia elastingo poliuretano sandarinimo juosta	100 m	3,98
4.	Garus praleidžianti, savaime besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta	m	398
	Skyrius 11 Kiti darbai		
1.	Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija)	100 m2	4,22
2.	Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams išardymas (vertikali projekcija)	100 m2	4,22
3.	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu	t	18,3
4.	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-73 pridėti k4=9	t	18,3
Žiniaraštis: 3 Langų demontavimo ir angokraščių tvarkyba * SŽ-3.2			
	Skyrius 1 Langų demontavimo darbai		
1.	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis*L1-1, L1-1v	100 m2	1,071
2.	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis*L2-1, L2-1v	100 m2	1,3356
3.	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis*L3-1, L3-1v	100 m2	1,1104
4.	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu*išardytų gaminių	t	18,3
5.	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti k4=9	t	18,3
6.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	18,3
7.	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15	t	18,3
	Skyrius 2 Angokraščių tvarkymo darbai		
	Vidaus angokraščių tvarkymas		
1.	Sudėtingo mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje*L1-1	m3	4,25
2.	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L1-1	m2	29,92

3.	Sienų pirmas glaistymas *L1-1	100 m2	0,2992
4.	Sienų sekantis glaistymas *L1-1	100 m2	0,2992
5.	Paruoštų dažymui sienų dažymas-L1-1	100 m2	0,2992
6.	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L1-1 tarplangių	m2	24,48
7.	Sienų pirmas glaistymas *L1-1 tarplangių	100 m2	0,2448
8.	Sienų sekantis glaistymas *L1-1 tarplangių	100 m2	0,2448
9.	Paruoštų dažymui sienų dažymas*L1-1 tarplangių	100 m2	0,2448
10.	Sudėtingo mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje*L2-1	m3	4,5
11.	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L2-1	m2	3582
12.	Sienų pirmas glaistymas *L2-1	100 m2	0,3582
13.	Sienų sekantis glaistymas *L2-1	100 m2	0,3582
14.	Paruoštų dažymui sienų dažymas*L2-1	100 m2	0,3582
15.	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L2-1 tarplangių	m2	28,8
16.	Sienų pirmas glaistymas *L2-1 tarplangių	100 m2	0,288
17.	Sienų sekantis glaistymas *L2-1 tarplangių	100 m2	0,288
18.	Paruoštų dažymui sienų dažymas*L2-1 tarplangių	100 m2	0,288
19.	Sudėtingo mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje*L3-1	m3	4
20.	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L3-1	m2	30,24
21.	Sienų pirmas glaistymas *L3-1	100 m2	0,3024
22.	Sienų sekantis glaistymas *L3-1	100 m2	0,3024
23.	Paruoštų dažymui sienų dažymas*L3-1	100 m2	0,3024
24.	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas *L3-1 tarplangių	m2	24,48
25.	Sienų pirmas glaistymas *L3-1 tarplangių	100 m2	0,2448
26.	Sienų sekantis glaistymas *L3-1 tarplangių	100 m2	0,2448
27.	Paruoštų dažymui sienų dažymas *L3-1 tarplangių	100 m2	0,2448
28.	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L1-1	m3	14
29.	Sudėtingų tinkuotų fasadų dažymas*L1-1	10 m2	11
30.	Siūlių sandarinimas silikonu	100 m2	1,411
31.	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L2-1	100 m2	16,92
32.	Sudėtingų tinkuotų fasadų dažymas*L2-1	10 m2	1,692
33.	Siūlių sandarinimas silikonu	m	45
34.	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L3-1	m2	14,24
35.	Sudėtingų tinkuotų fasadų dažymas*L2-6	10 m2	1,424
36.	Siūlių sandarinimas silikonu	m	40
37.	0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	110,6

38.	Išsikišusių elementų sienose (frizų, karnizų ir pan.) atkūrimas cinkuota skarda (dangos plotis 0.4 m, o 1 kv.m masė 4 kg)	m	110,6
39	Plieninės stogų ir sienų dangos	kv. m	44,24

Aplinkos apsaugos kriterijai:

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai, ar kitos sąnaudos, kas pagal teisės aktus ir darbų technologiją gali būti reikalingi nurodytiems darbams atlikti, turi būti įtraukti į rangovo pateikiamą pasiūlymą. Atlikus remonto darbus visos statybinių medžiagų atliekos, šiukšlės turi būti išvežtos iš statybvietės ir utilizuotos rangovo sąskaita.

Kiti reikalavimai ir sąlygos:

Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurios gali būti neištrauktos į pateikiamų darbų sąrašą, bet reikalingos aukščiau išvardintiems darbams atlikti, turi būti įvertintos teikiant pasiūlymą darbų atlikimui.

Visi gaminiai ir medžiagos į objektą pristatomi kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis) ir aplinkosauginiai reikalavimai.

Remonto darbų grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti statybos organizavimo klausimai turės būti suderinami su paskirtu Užsakovo atstovu, kad būtų kuo mažiau trukdoma Užsakovo ir Naudos gavėjo darbuotojams ir interesantams. Užsakovo atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam rangovui.

Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse, Darbo įrenginių naudojimo, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.

Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais, statybos taisyklėmis bei gerąja tokios rūšies darbų atlikimo praktika.

Įsigaliojus teisės aktų nuostatomis „Skaidriai dirbančio identifikavimas“, Rangovas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę. Rangovas bus atsakingas, kad statybvietėje statybos darbus vykdytų tik asmenys turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą.

Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra priedas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu

šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Reikalavimai mokėjimo dokumentų pateikimui:

Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu.


Priedama:

1. Lietuvos apeliacinio teismo pastato, esančio Gedimino pr.40/ Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš pastato kiemo pusės tvarkybos paprastojo remonto darbų techninis – darbo projektas SA, SK (98 lapai).
2. Dalies fasadų architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai - orto fotonuotrauka (12 lapų).

Sudarė:

Jelena Blank

Statytojas (užsakovas)	Lietuvos apeliacinis teismas į. k. 191831183
Tvarkybos darbų projekto pavadinimas	TEISMŲ, SOVIETŲ SĄJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS
Projekto Nr.	2230
Statinio adresas	VILNIAUS M., GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1
Statinių paskirtis	ADMINISTRACINĖ
Statiny	Un. Nr. 1089-8000-2010 (t.t. 1089-8000-2010:0001; 1089-8000-2010:0003)
Statinio kategorija	YPATINGAS STATINYS
NKP objekto duomenys kultūros vertybės registre	- Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas (un.k. 10374); - Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas (un.k. 22868), statusas – valstybės saugomas; - Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, Vilniaus m., sav., Vilniaus m. (un.k. 33653, buvęs kodas UV 70) vietovės teritorija, - Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (un.k. 25504, senas kodas A1610K), paskelbtas valstybės saugoma moksliniam pažinimui, teritorija; - Vilniaus senamiesčio (un. k. 16073, buvęs kodas U1P) apsaugos zonos teritorija
Tvarkybos rūšis	REMONTAS
Statybos rūšis	PAPRASTASIS REMONTAS
Projektavimo stadija	TDP (TECHNINIS DARBO PROJEKTAS)
Tomas (byla)	1
Projekto dalis	TvD, SA, SK (TVARKYBA, ARCHITEKTŪRINĖ, KONSTRUKCIJŲ)
Dokumento žymuo	2230-01-TDP-TvD, SA, SK
Laida	0
Projekto rengimo metai	2022

Pareigos	Vardas, pavardė,	Atestato Nr.	Parašas
Projektuotojas	MB AD17 ARCHITEKTAI	Į.k.305664271	
Direktorius	ROMAS NOREIKIS	A 033	
PV NKP AP. SPEC.	PAULIUS KIJASKAS PAULIUS KIJASKAS	A 824 0592	
SA PDV	RIMVYDAS JARAŠŪNAS	A 038	

01 Administracinis pastatas

TVARKYBA, BENDROJI DALIS

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1	TvD, SA, SK	0	Tvarkyba, architektūrinė, konstrukcijų	
2	AFA	0	Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai	
3	KD	0	Kiti dokumentai (nuosavybės dokumentai)	

0	2022-11-23	Leidimui tvarkybos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai	Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS		
A 824	PV	P. Kijauskas	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas	01 – ADMINISTRACINIS PASTAS		0
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas	STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		
LT	Statytojas / užsakovas		Dokumento žymuo 2230-01-TDP-TvD,BD.PSŽ	Lapas	Lapų
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			1	1

TVARKYBOS, ARCHITEKTŪRINĖS, KONSTRUKCIJŲ DALIES BYLOS ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Bylos pavadinimas	Pastabos
1	TvD, SA, SK	0	TVARKYBA, ARCHITEKTŪRINĖ, KONSTRUKCIJŲ	

01 Administracinis pastatas

TVARKYBA, ARCHITEKTŪRINĖ, KONSTRUKCIJŲ

BYLOS TvD, SA,SK laida 0 DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
2230-01-TDP-TvD, BD.PSŽ	1	0	Statinio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.BSŽ	2	0	TvD, SA, SK bylos dokumentų žiniaraštis	
2022-11-23, sutarties Nr. 41P-218-4.11	7		Projektavimo užduotis	
2023-03-20, Reg. Nr. EVS-24	4		Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.AR	24	0	Aiškinamasis raštas	
2230-XX-TDP-TvD, BD.BTS	3	0	Bendroji techninė specifikacija	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS	9	0	Techninės specifikacijos	
			Žiniaraščiai	
			I etapas	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-1.1	2	0	Restauruojamų langų uždarymo mechanizmų ir betoninių palangių žiniaraštis SŽ-1.1 (I etapas)	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.1	5	0	Keičiamų langų žiniaraštis SŽ-2.1 (I etapas)	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-3.1	3	0	Langų demontavimo ir angokraščių tvarkybos darbų žiniaraštis SŽ-3.1 (I etapas)	
			II etapas	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-1.2	1	0	Restauruojamų langų uždarymo mechanizmų ir betoninių palangių žiniaraštis SŽ-1.2 (II etapas)	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.2	4	0	Keičiamų langų žiniaraštis SŽ-2.2 (II etapas)	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-3.2	2	0	Langų demontavimo ir angokraščių tvarkybos darbų žiniaraštis SŽ-3.2 (II etapas)	

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapo Nr.	Lapų	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
2230-01-TDP-TvD, SP.B-1	1	1	0	Situacijos schema	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-1	1	1	0	Pusrūsio planas M 1:200	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-2	2	1	0	Pirmo aukšto planas M 1:200	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-3	3	1	0	Antro aukšto planas M 1:200	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-4	4	1	0	Trečio aukšto planas M 1:200	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-5	5	1	0	Fasadas_A M 1:100	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-6	6	1	0	Fasadas_B M 1:100	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-7	7	1	0	Fasadas_C M 1:100	

0	2022-11-23	Leidimui tvarkybos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD, SA, SK.BSŽ	Lapų
					1
					2

2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-8	8	1	0	Fasadas_D M 1:100	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-9	9	1	0	Fasadas_E M 1:100	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-10	10	1	0	Fasadas_G M 1:100	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-11	11	1	0	Fasadas_I, Y M 1:100	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-12	12	1	0	Fasadas_H M 1:100	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-13	13	1	0	Fasadas_J M 1:100	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-14	14	1	0	Langas L1-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-15	15	1	0	Langas L2-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-16	16	1	0	Langas L3-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-16	17	1	0	Langas L1-3. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-17	18	1	0	Langas L1-6. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-18	19	1	0	Langai L2-6 ir L3-6. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-19	20	1	0	Langas LP (pusrūsio). Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-20	21	1	0	Langai L1-1, L2-1, L3-1, L1-3, L1-6, L2-6, L3-6. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:2	
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-21	22	1	0	Mazgai A, B, C, D. Pjūviai A-A, B-B M 1:2	
2230-01-TDP-Tvd, SA, SK.B-22	23	1	0	Lango L1-1 vizualizacija	

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	Nr. 1/28311, 1999-01-12	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (3 lapai)	žemės skl.
2.		Žemės sklypo planas (2 lapai)	
3.	Nr. K01/2004-179, 2004-02-09	Valstybinės žemės panaudos sutartis (4 lapai)	
4.	Nr. 10/122641, 1996-07-01, Nr. 10/380715, 2002-01-25	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (3 lapai)	statiniai
5.	Reg. Nr. 10/122641, 2017-08-21	Statinio kadastro duomenų byla (22 lapai)	
6.	Nr. D2230, 2022-11-23	Isakymas dėl projekto vadovo skyrimo (1 lapas)	
7.	Nr. A 824, 2017-06-08, Nr. 0592, 2020-07-08	PV atestatas (1 lapas) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacijos atestatas (1 lapas)	
8.	Nr. A 038, 2019-04-03, Nr. A 033, 2019-06-05	PDV atestatas (2 lapai)	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.BSŽ	2	2	0

(Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų forma)

TVIRTINU _____

(parašas)

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

Vilniaus teritorinio skyriaus vedėja

(pareigų pavadinimas)

Gerda Mockievičė

(vardas ir pavardė)

2023 - 03 -

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Vilniaus teritorinis skyrius

(išdavusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

2023 - 03-

Nr. _____

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo objektas: Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10374, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr., Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios, kurie yra Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas – registrinis) ir Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas) teritorijose.

(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre kodas)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 - 101 Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos, patalpos, plane pažymėtos nuo R-1 iki R-55, R-3a, R-5a, R-9a, nuo 1-1 iki 1-44, 1-35a, 1- 36a, 1-37a, 1-38a, nuo 1-46 iki 1-51, nuo 2-2 iki 2-42, nuo 3-1 iki 3-43, unikalus daikto numeris: 1089-8000-2010:0001, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė, pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane: 1089-8000-2010, 3B3p; Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos, patalpos pažymėtos nuo 4-8 iki 4-41, unikalus daikto numeris: 1089-8000-2010:0003, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė;

3. Kultūros paveldo objekto valdytojas:

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto adresas):

Lietuvos apeliacinis teismas, į. k. 191831183 Vasario 16-osios g. 1, 01503 Vilnius

4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos:

4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys: Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės

saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios tvarkybos (remonto – langų keitimas iš kiemo pusės) darbai.

4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai:

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui pateikti architektūros, konstrukcijų tyrimų ataskaitos atskiru prašymu skaitmeninę versiją arba darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2005 “Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklių” nustatyta tvarka.

- Parengti visi tvarkybos (remonto) darbų sprendiniai turi būti pagrįsti istoriniais - ikonografiniais atliktais archeologiniais, architektūriniais, konstruktyviniais ir kitais tyrimais, vadovautis atliktais tyrimais; vizualiniais esamos padėties tyrimais ir vertinimu; tvarkybos darbų metu iškilus būtinybei atliekami papildomi tyrimai, atlikus tyrimus ir aptikus statybos metu naujų vertingųjų savybių bei elementų, tikslinamos Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu nustatytos vertingosios savybės, projektas koreguojamas. Pateikti anksčiau atliktų architektūrinių tyrimų išvadas bei pateikti patikrinti KPD Vilniaus teritoriniam skyriui kartu su Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriumi siūlymais teisės aktų nustatyta tvarka;

- Projektiniai sprendiniai privalo užtikrinti pastato, jo atskirų dalių bei kultūros paveldo vietovių vertingųjų savybių išsaugojimą, prieš atliekant mūro ir tinko restauravimo, konservavimo, remonto tvarkybos darbus, prašome vadovautis prieš tai atliktų tyrimų išvadomis ir duomenimis;

- Išsaugoti architektūrinius elementus, pagal atliktų tyrimų dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas, projekto sprendiniuose taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą ir atlikimo techniką;

- Rengiant tvarkybos darbų projektą užtikrinti Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios architektūrinių sprendimų vientisumą;

- Nepažeisti ir išsaugoti Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas – registrinis) vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis, architektūrinis, istorinis, urbanistinis, želdynų ir Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas 25504, statusas – valstybės saugomas), Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios vertingųjų savybių pobūdis - archeologinis, architektūrinis, dailės nustatytas vertingąsias savybes. Neplanuoti darbų, galinčių pakenkti nustatytoms vertingosioms savybėms, vadovautis tyrimų išvadomis ir duomenimis.

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: vadovautis atliktais architektūriniais, konstruktyviniais, archeologiniais ir kitais tyrimais, vizualiniais esamos padėties tyrimais ir vertinimu, reikalingu projektavimo sprendiniams pagrįsti;

2. Vadovautis:

- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

- Galiojančiu Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;

- Galiojančiu Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas – registrinis) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;

- Kultūros vertybių registro duomenimis - neplanuoti darbų, galinčių pakenkti Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas – registrinis) ir Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas 25504) vertingosioms savybėms;

- Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo vietovių vertingosios savybės (sprendinių įtaka vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje);
- Prieš ruošiant tvarkomųjų darbų projektą - netyrinėtos vietos turi būti patikslintos papildomais tyrimais;

- Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijomis (patvirtintomis Vilniaus savivaldybės tarybos 2012m. birželio 20 d. sprendimu Nr. I-652);
- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;
- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.06.01:20010 “Mūro valymas” (T.K. 14-08); “Mūro fragmentinė restauracija” (T.K.11-10); “Mūro hidrofobizavimas, impregnavimas ir antiseptikavimas”;
- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.03.03:2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;
- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.04.01:2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai“;
- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.05.01:2006 „Metalų gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;
- Paveldo tvarkybos reglamentu 2.02.03:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba";
- Projekto vadovas prieš ruošiant tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą dalį, turi įvertinti ir nustatyti išlikusias ir saugotinas pastato dalis ir elementus, taip pat numatyti tvarkybos darbus pagal tvarkybos rūšis;
- Projekto sprendiniuose taikyti objektui ir vietai būdingas apdailos medžiagas, darbų atlikimo technologiją ir metodiką;
- Parengtas tvarkomųjų darbų projektas turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus; taip pat turi būti atskirti tvarkomieji statybos darbai nuo tvarkybos darbų;
- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8. d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta šių darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė – aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytais atvejais ir tvarka. Projektas turi būti pataisytas pagal šių ekspertizių aktų privalomas pastabas prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą ir 9 d. iki leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo turi būti atlikta šių darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė. Projektas turi būti pataisytas pagal šios ekspertizės akto privalomas pastabas. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos ir leidimai atlikti darbus išduodami kultūros ministro nustatyta tvarka. Leidimai išduodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto ar pataisyto projekto pateikimo dienos;
- Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams vadovauti gali specialistai, atitinkantys Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23` str. reikalavimus;
- Nepažeisti trečiųjų asmenų teisių;
- Žemės judinimo darbų vietoje būtini archeologiniai tyrimai;
- Archeologinės vietos tipinio apsaugos reglamento bei paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimais;

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas;

- Atliekamų būtinų ar papildomų tyrimų ataskaitų skaitmeninę versiją pateikti KPD Vilniaus teritoriniam skyriui.

PRIDEDAMA: _____

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė:

Vyriausioji specialistė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anželika Zdanevičienė
(vardas ir pavardė)

A. V.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos):

(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos,
(vardas ir pavardė)
nurodoma juridinio asmens atveju)

(parašas)

A.V.

Suformuota: 2023 m. kovo 20 d. 10:20

Suformavo: Administratorius sekretorius Aušra Lapienė

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2023-03-20	
Registracijos numeris	EVS-24	
Dalinys	Vilniaus teritorinis skyrius	
Registras	EVS: Išduotų tvarkybos darbų projektavimo sąlygų registras	
Registratorius	Administratorius sekretorius Aušra Lapienė	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbų eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264	
Dokumento informacija		
Siuntėjai	Vilniaus teritorinis skyrius	
Gavėjai	RIMVYDAS JARAŠŪNAS	
Gavėjas (pristatymo būdas)	RIMVYDAS JARAŠŪNAS	
Dokumentą parengė	Vyriausiasis specialistas Anželika Zdanevičienė	
Dokumentą derino	Vedėjas Gerda Mockevičė	
Dokumentą pasirašė	Vyriausiasis specialistas Anželika Zdanevičienė	
Antraštė	1V-5, D-073310, TDPS Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios tvarkybos (remonto – langų keitimas iš kiemo pusės) darbai.	
Dokumento rūšis	RAŠTAS	
Kultūros vertybės kodas	10374, 22868	
Objekto adresas	Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios	
Laikinas Nr.	17245562	
Teismo (ar ikiteisminio tyrimo) bylos kuratorius		
ADOC		
Gedimino pr. 40 Teismas tvarkybos darbai remontas 2023-03-17.adoc		
Gedimino pr. 40 Teismas tvarkybos darbai remontas 2023-03-17.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Vedėjas Gerda Mockevičė	2023-03-17 15:08:29	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
Vyriausiasis specialistas Anželika Zdanevičienė	2023-03-20 10:11:17	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Administratorius sekretorius Aušra Lapienė	2023-03-20 10:19:48	Registruotas dokumentas: EVS: Išduotų tvarkybos darbų projektavimo sąlygų registras

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ARCHITEKTŪRINĖS, KONSTRUKCIJŲ TVARKYBOS DALIES AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS

1. Bendrieji duomenys	2
2. Projekto parengimo pagrindas	2
2.1. Techninė užduotis	2
2.2. Tvarkybos darbų remonto projektas parengtas vadovaujantis	2
2.3. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis	3
3. Bendrieji kultūros vertybių registro duomenys	4
4. Projekto sprendiniai	6
PRIEDAI	11

0	2022-11-23	Leidimui tvarkybos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 – ADMINISTRACINIS PASTAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		AIŠKINAMASIS RAŠTAS	
LT	Statytojas / užsakovas Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			Dokumento žymuo 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.AR	Lapas
					Lapų
				1	11

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendrieji duomenys

1.1. Statinio naudojimo paskirtis

Negyvenamosios paskirties pastatas - administracinė.

1.2. Statybos vieta

Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1, LT-01503 Vilnius.

1.3. Statinio kategorija

Ypatingas statinys.

1.4. Statybos rūšis

Paprastasis remontas.

1.5. Tvarkybos rūšis

Remontas.

1.6. Projektavimo stadija

Techninis darbo projektas.

2. Projekto rengimo pagrindas

2.1. Techninė užduotis

Lietuvos apeliacinio teismo pastato, esančio Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš pastato kiemo pusės, tvarkybos projekto parengimas

Vadovaujantis šia projektavimo užduotimi turi būti parengtas pilna apimtimi Projektas (pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 („Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) nuostatas bei perduotas Paslaugų gavėjui. Projektas turi būti pataisytas pagal ekspertizės išvadose pateiktas pastabas, bei suderintas su Vilniaus m. savivaldybės kultūros paveldo apsaugos skyriumi ir Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriumi, bei kitomis institucijomis.

Paslaugų teikėjas privalo derinti sprendinius su Paslaugų gavėju, o esant būtinybei, keisti projekto etapą (rūšį). Kitos paslaugos, Paslaugų teikėjas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei privalomas), visus kitus reikalingus leidimus ir parengti visus reikalingus dokumentus, kurie yra būtini visoms paslaugoms suteikti ir teisėtai atlikti statybos darbus. Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui išduos visus reikalingus atstovavimo įgaliojimus paslaugų teikimui užtikrinti.

Paslaugų teikėjas parengia visas reikalingas Projekto dalis, bei skaičiuojamąją kainą.

Paslaugų teikėjas į Projekto rengimo kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius, rinkliavas ir visas kitas Paslaugų teikėjo išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu ir tinkamu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu.

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį Tiekėjas Užsakovui turi pateikti sąmatų programos originaliu failu ir .excel formatu (ar kitu redaguojamu formatu, tačiau tokiu, kurį Užsakovas galėtų peržiūrėti ir redaguoti nenaudodamas mokamos programinės įrangos).

Priedai:

Keičiamų langų lokacijos schema, (1 lapas)

Statinių išdėstymo planas, (1 lapas)

Pastato fotonuotraukos (5 vienetai)

2.2. Administracinio pastato adresu Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš kiemo pusės tvarkybos darbų remonto projektas Nr. 2230, parengtas vadovaujantis:

- Tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis 2023-03-20, Reg. Nr. EVS-24 išduotomis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus

- Kultūros vertybių registro duomenimis.

- Tvarkybos darbų projektas. Langų, uždarymo mechanizmų ir langų gročių restauravimas, remontas, pakeitimas.

Lauko durų restauravimas. 2014 m. Arch. PV G. Kirdeikienė,

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR	2	11	0

- Techninė užduotis 2022-11-23;
- Įsakymas dėl PV skyrimo Nr. D2230, 2022-11-23;
- NTR d.b. išr. reg. Nr.1/28311, 2022-11-14;
- Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr.K01/2004-179, 2004-02-09;
- Žemės sklypo planas M1:500;
- NTR d.b. išr. reg. Nr.10/122641, 2022-11-14;
- NTR d.b. išr. reg. Nr.10/380715, 2022-11-14;
- Nekilnojamojo turto objekto Kadastrinių matavimų byla Nr.13/11569, reg. Nr.10/122641;
- Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimai.

2.3. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis

Projektas parengtas vadovaujantis šiais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos įstatymai:

- LR statybos įstatymas
- LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas
- LR civilinis kodeksas
- LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Teisės aktai:

Statybos techniniai reglamentai:

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
- STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
- STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;
- STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;
- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
- LST 1516:1998 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
- R14-2011 „Santrumpos ir raidiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“.

Paveldo tvarkybos dokumentai:

Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijos (patvirtintos Vilniaus savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1-652);

- PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“;
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
- PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;
- PTR 2.06.01:2010 „Mūro valymas“ (T.K. 14-08); „Mūro fragmentinė restauracija“ (T.K. 11-10); „Mūro hidrofobizavimas, impregnavimas ir antiseptikavimas“;
- PTR 2.03.03:2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;
- PTR 2.04.01:2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai“;
- PTR 2.05.01:2006 „Metalų gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“;

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR	3	11	0

Kitais dokumentais:Projektas parengtas vadovaujantis šiomis kompiuterinėmis programomis:

Bentley Openbuildings Designer; Bentley Power Draft; Microsoft Windows 10; Microsoft Office 2019.

3. Bendri kultūros vertybių registro duomenys

3.1. Pastatas yra Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (kodas 3365), buvęs kodas UV 70).

Unikalus objekto kodas: 33653Pilnas pavadinimas: Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu

Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m.

Įregistravimo registre data: 2010-04-21

Statusas: Įrašytas į registrą (registrinis)

Rūšis: Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą: Vietovė

Seni kodai:

Kodas registre iki 2005.04.19: Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: VU70

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), patikslintos KPD Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2010-04-21 aktu Nr. KPD-RM-1387, skelbiamos adresu: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>, kurios galėtų būti įtakotos projekto sprendiniais:

1.3.1. planavimo sprendiniai - XIX a. pab.-XX a. II p. vyraujantis perimetrisinis mūrinis užstatymas (dominuoja XIX a. pab.-XX a. pr. gyvenamieji 3-4 aukštų su pastogėmis namai); užstatymo aukštingumas: teritorijos centrinėje dalyje (-vyraujantis 3-4 aukštų su pastoge;

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas; kultūrinis sluoksnis;

7.2.2.8. išklotinės - gatvių užstatymo išklotinės: ...Gedimino pr. Š pusės atkarpos nuo sankryžos su Vasario 16-osios g.

-Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu apibrėžtų teritorijos ribų plano lape TRP 6 - pastatas pažymėtas, kaip *nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, kuriems apibrėžtos teritorijos ribos, kv.Nr.10* (žiūr. PRIEDAS I, 1.).-Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu apibrėžtų teritorijos ribų plano lape TRP 26 - pažymėtos, *geodeziškai matuotos ribos ir saugomos Gedimino pr. ir Vasario 16-osios g. išklotinės* (žiūr. PRIEDAS I, 2.).

3.2. Pastatas yra senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje (kodas 25504), senas kodas A1610K), paskelbtos valstybės saugoma moksliniam pažinimui,

Unikalus objekto kodas: 25504Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė,

Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m.

Įregistravimo registre data: 2001-02-09

Statusas: Valstybės saugomas

Rūšis: Nekilnojamas

Objektas įrašytas kaip: Komplexas

Seni kodai:

Kodas registre iki 2005.04.19: A1610K

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai): skelbiamos adresu: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.

3.3. Patenka į Vilniaus senamiesčio (un. k. 16073, buvęs un. k. U1P) vizualinės apsaugos zoną.

3.4. Pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 22868.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR	4	11	0

Administracinis pastatas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g.1, Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas (un. o.k. Kultūros vertybių registre – 10374, statusas – valstybės saugomas), Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas (un. o.k. – 22868, statusas – valstybės saugomas).

3.5. Istoriniai duomenys

Nagrinėjamas pastatas yra Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10374, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr., Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas),

Tūrinė erdvinė kompozicija, plano struktūra, kurią sudaro stačiakampio kvartalo perimetrinį užstatymą formuojantys Teismų rūmų pirmas korpusas, Teismų rūmų antras korpusas, Teismų rūmų trečias korpusas, Pirmas namas, Antras namas, Trečias namas, kvartalo kieme stovintys Vyriausybinių ryšių pastatas, Inžinerinės paskirties pastatas, Transformatorinė bei Teismų rūmų pirmo korpuso vidiniame V kieme esantis Kalinių pasivaikščiojimo kiemo statinys

- Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas (un. o.k. – 22868, statusas – valstybės saugomas), pastatytas 1929 m.,
- Autorius architektai S. Siestrzencewicz, A. Paprocki

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - 1898-1940 m. pirmuose trijuose pastatuose su pertraukomis veikė Rusijos ir Lenkijos teismai, 1918 m. pab.-1919 m. pr. - Lietuvos valstybės Vilniaus miesto karo komendantūra. Pastatų kompleksas 1940-1941, 1944-1991 m. priklausė sovietų valstybės saugumo struktūroms. 1940 m. rudenį - 1941 m. birželio mėn. veikė LSSR NKVD, nuo 1941 m. pavasario ir NKGB Vilniaus valdyba, jos tardymo kalėjimas, 1944-1991 m. - NKGB-MGB-MVD-KGB Lietuvos padalinio centriniai skyriai bei NKGB-MGB-MVD-KGB vidaus kalėjimas, kuris nuo 1959 m. pavadintas tardymo izoliatoriumi. Čia buvo kalinami, tardomi, kankinami, žudomi pasipriešinimo okupacijai dalyviai, buvo planuojamas ir vykdomas Lietuvos gyventojų genocidas. 1948-1950 m. vidutiniškai per vienerius metus kalėjo ir buvo tardyta per 1000 asmenų. Nuo 1944 m. vidaus kalėjime - tardymo izoliatoriuje vykdytos mirties bausmės. Iš viso iki 7 dešimtmečio mirties nuosprendis buvo įvykdytas per 1000 asmenų. Čia kalėjo žymūs visuomenės ir kultūros veikėjai: rašytojai Kazys Boruta (1905-1965), Kazys Inčiūra (1906-1974), Antanas Miškinis (1905-1983), arkivyskupas Mečislovas Reinys (1884-1953), arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873-1962), Lietuvos partizanų vadas, brigados generolas Jonas Žemaitis-Vytautas (1909-1954) ir buvo nužudyti: vyskupas Vincentas Borisevičius (1887-1946), Lietuvos partizanų vadas, brigados generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918-1957). 1944-1947 m. nužudytieji buvo užkasami Tuskulėnų dvaro teritorijoje. Pagrindinio pastato cokolyje iškalti 195 žymiausių čia nukankintų, nužudytų pasipriešinimo okupacijai dalyvių duomenys. Valstybės saugumo komitetui šis pastatų kompleksas priklausė iki 1991 m. rugpjūčio 23 dienos.

3.6. Tvarkomo objekto – administracinio pastato Kultūros vertybių registro duomenys

<https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/7A05BD7E-A522-40C7-A963-BFCC842586FD>

UNIKALUS OBJEKTO KODAS 22868

PILNAS PAVADINIMAS Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas

ADRESAS Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios g. 1

ĮREGISTRAVIMO REGISTRE DATA 1997-09-09

STATUSAS Paminklas

OBJEKTO REIKŠMINGUMO LYGMUO YRA Nacionalinis

RŪŠIS Nekilnojamasis

VERTYBĖ PAGAL SANDARĄ Į kompleksą įeinantis

SENI KODAI KODAS REGISTRE IKI 2005.04.19: G64K3P

PRIKLAUSO KOMPLEKSUI Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas

EIL. NR. KOMPLEKSE 3

AMŽIUS pastatytas 1929 m., architektai S. Siestrzencewicz, A. Paprocki

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR	5	11	0

VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ POBŪDIS Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

VERTINGOSIOS SAVYBĖS

- 7.1.1.1. tūris - **kompaktinis, stačiakampio plano su rizalitu V fasade, trijų aukštų su pusrūsiu** (2003 m. įrengta pastogė, V fasade užstatytas pusaukštis, 2007 m. V fasade pristatytas lifto priestatas; būklė patenkinama; FF Nr. 303-306; 2009 m.); **stogo forma - šlaitinė** (įrengiant pastogę 2003 m. buvusi vienšlaitė stogo forma pakeista; būklė patenkinama; FF Nr. 303, 306; 2009 m.); **dangos medžiaga - skardos lakštų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 309; 2009 m.); **kiti stogo elementai - mūrinių tinkuotų ventiliacijos kaminų tipas** (įrengiant pastogę 2003 m. ventiliacijos kaminai paaukštinti atkuriant jų tipą; būklė patenkinama; FF Nr. 309, 314; 2009 m.);
- 7.1.1.2. aukštų išplanavimas - **koridorinis, kapitalinių sienų tinklas** (-; būklė patenkinama; PP; -; 2009 m.); **sienų angos - langų, durų, įvažiavimo į kiemą vartų ir parapeto R fasade stačiakampės angos** (-; būklė gera; FF Nr. 304, 305, 308, 309, 313; 2009 m.);
- 7.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - **modernizuoto retrospektyvizmo stilistika** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 304, 307; 2009 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - laiptinės iškyša V fasado rizalite** (-; būklė gera; FF Nr. 308; 2009 m.); **tariamasis centrinis rizalitas R fasade** (-; būklė gera; FF Nr. 304, 307; 2009 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - plytų mūro tinkuoti horizontaliomis braukomis skaidyti piliastrai su bazėmis ir kapiteliais R fasado rizalite** (-; būklė gera; FF Nr. 307; 2009 m.); **R fasado plytų mūro tinkuotas parapetas su plytų mūro tinkuotu profiliuotu karnizu ir skydo formos kartušu centre** (-; būklė gera; FF Nr. 312, 313; 2009 m.); **plytų mūro tinkuotas profiliuotas karnizas virš III aukšto langų R, V fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 312, 314; 2009 m.); **plytų mūro tinkuota pokarnizinė trauka R, V fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 310, 313, 314; 2009 m.); **R fasado portalas, susidedantis iš plytų mūro tinkuoto profiliuoto durų apvado, plytų mūro tinkuoto skarda dengto stogelio, paremto plytų mūro tinkuotomis dekoratyviomis 2 pasparomis su lašais ir stačiakampės įgilintos plokštumos tarp pasparų** (-; būklė gera; FF Nr. 316, 319; 2009 m.); **R fasado II aukšto centrinio lango plytų mūro tinkuotas apvadas** (-; būklė gera; FF Nr. 307; 2009 m.); **plytų mūro tinkuotos palangių traukos R, V fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 308, 311, 313; 2009 m.); **V fasado laiptinės iškyšos cokolinio aukšto plytų mūro tinkuota trauka su kampinėmis, horizontaliomis braukomis dekoruotomis mentėmis** (-; būklė gera; FF Nr. 308, 311; 2009 m.); **R fasado cokolio, dekoruoto horizontaliomis braukomis, tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 304, 315; 2009 m.); **tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.);
- 7.1.1.4. konstrukcijos - **plytų ir akmenų mūro pamatas** (-; netyrinėtas; -; 2009 m.); **plytų mūro tinkuotos sienos** (-; būklė gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.); **gelžbetoninių su plieninėmis sijomis perdangų tipas** (-; netyrinėtos; -; 2009 m.); **stogo konstrukcijos tipas** (stogo konstrukcija atnaujinta 2003 m.; netyrinėta; -; 2009 m.); **stalių ir kiti gaminiai - centrinės laiptinės metaliniai ornamentuoti turėklai su medinio profiliuoto porankio tipu** (-; būklė gera; FF Nr. 322, 323; 2009 m.); **R fasado medinių, dvivėrių, išprūdinių, stiklintų lauko durų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 316; 2009 m.); **langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas** (2007 m. langai pakeisti pagal autentiškų langų tipą; būklė gera; FF Nr. 318, 323, 324; 2009 m.); **kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų ir rankenėlių tipas** (2007 m. keičiant langus atkurtas langų uždarymo mechanizmų tipas; būklė gera; FF Nr. 325; 2009 m.); **įvažiavimo į kiemą metaliniai dvivėriai su ažūrine dalimi vartai R fasade** (-; būklė gera; FF Nr. 320; 2009 m.);
- 7.3. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - **administracinė**.

4. Projekto tvarkybos dalies sprendiniai:

4.1. Esamo stovio įvertinimas

Teismų pastato dalies, Gedimino pr. 40 – Aukų 2, priklausančios Lietuvos gyventojų genocido centrui esamų langų būklė bloga: mediniai rėmai ir staktos pažeisto puvinio, deformavęsi, tarp staktų ir rėmų matomi plyšiai, dalis uždarymo mechanizmų išsiklibinę, palangės sutrūkę, su plyšiais, apsilupusiais dažais. Pastato Gedimino pr. 40 dalyje, priklausančioje teismams, susidėvėję langai pakeisti arba restauruoti 2005 m.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR	6	11	0

Langų tvarkybos metu Rangovas privalo užtikrinti pastato apsaugą nuo įsilaužimo: baigus darbus turi būti atstatyta apsauginė signalizacija.

Projektuojamais darbais numatyta atstatyti pastato autentišką vaizdą, pirminę padėtį, nepažeidžiant:

- Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų (2023-03-20, Reg. Nr. EVS-24 išduotomis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus) reiklavimų.

- Išsaugant akto 2009-06-16, Nr. KPD-RM-1142, punkte 7.1.1.4. yra aprašytos langų konstrukcijų **vertingosios savybės**:

7.1.1.4. konstrukcijos –

-**langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas** (2007 m. langai pakeisti pagal autentiškų langų tipą; būklė gera; FF Nr. 318, 323, 324; 2009 m.);

-**kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų ir rankenėlių tipas** (2007 m. keičiant langus atkurtas langų uždarymo mechanizmų tipas; būklė gera; FF Nr. 325; 2009 m.);

7.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - modernizuoto retrospektyvizmo stilistika (-; būklė patenkinama; FF Nr. 304, 307; 2009 m.);

-**tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 304, 315; 2009 m.); **tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.);

4.2. Remonto darbai

TDP projekte rengiama paveldosauginė tvarkybos darbų dalis, pagal tvarkybos darbų rūšį – remontas.

Projektuojamais sprendiniais, projekto tvarkybos dalyje, numatyti darbai, pastato išvaizdos nekeičia.

Trečiame aukšte posėdžių salėje išoriniai langai jau pakeisti anksčiau (pagal minėtą projektą).

Planuojamais darbais numatyta atstatyti pastato autentišką vaizdą, pirminę padėtį.

Langai keičiami iš kiemo pusės. Keičiamų langų tipai ir kiekis:

PL (pusrūsio langai į koridorius, sandėlį ir šilumos apskaitos punktą), 4 vnt.;

L1-1, L1-3, L2-1, L3-1 (langai į laiptinę, koridorius ir tualetus), 52 vnt.;

L-1-6, L2-6, L3-6* (langai su pusapvalia dalimi viršuje į tris posėdžių sales), 12 vnt.

Viso: 68 langai.

Keičiami abu langai, t.y. išorinis langas ir vidinis langas.

Trečiame aukšte posėdžių salėje išoriniai langai jau pakeisti anksčiau, keičiami tik vidiniai langai (su indeksu L3-6*).

Išorinio lango konstrukcija: dviejų stiklų paketas mediniuose rėmuose.

Vidinio lango konstrukcija: vienas stiklas mediniuose rėmuose.

Keičiamų langų konstrukcija turi atitikti kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22868) ypatingąsias savybes, tai yra langų rėmų medžiagą, langų dalijimą, dekoratyvinius profilius, langjuostas ir metalines detales.

Gaminant langus, vadovautis esamų langų ir 2007 m. jau dalį pakeistų langų detalėmis.

Keičiamų išorinių langų rėmų medžiaga – medis. Išorės spalva ruda, vidinė – balta.

Keičiamų vidinių langų rėmų medžiaga – medis. Išorės spalva balta, vidinė – balta.

Langai dviejų varčių su perskyromis ir viršlangiais su perskyromis.

Langų uždarymo mechanizmai, rankenėlės kalvio darbo.

Keičiamos vidinės medžio masyvo palangės į naujas baltai dažytas masyvo medžio palanges.

Išorės palangės keičiamos naujomis rudos spalvos skardos palangėmis.

Langų angokraščiai remontuojami: tinkuojami, glaistomi ir dažomi.

Įstatomų langų sandarumas turi atitikti statybos reglamentus: STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; Langų rėme įfrezuojami oro kanalai belaidei magnetinei langų apsaugos sistemai (magnetiniam jutikliui) pritvirtintu prie lango krašto.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR	7	11	0

Esamų langų sudalijimas:

Rūsio langas PL	1-3 aukštų langai L1-1, L2-1, L3-1	Langas virš pravažiavimo į vidaus kiemą L1-3	Langai į posėdžių sales L1-6, L2-6, L3-6*
			

Langų uždarymo mechanizmai, rankenėlės:

Nepakeistų langų	Nepakeistų nagų	2007 m. pakeistų langų
		

4.3. Langų remonto darbai.

- Pusrūsio aukštas

Pusrūsio, kuriame eksponuojamos nepakeistos kalinių ir kankinimo kameros, langai paliekami autentiškos būklės, tik šarminėmis priemonėmis nuvalomos susikaukę dulkės ir nešvarumai. Vadovaujantis muziejininkų rekomendacijomis, atsirinktinai remontuojamas angokraščių tinkas ir cheminėmis priemonėmis apdorojami pelėsio pažeisti angokraščių tinko plotai.

Keičiami tik pusrūsio patalpų langai: į koridorius, sandėlį ir šilumos apskaitos punktą, 4 vnt.

- I-mas, II-as ir III-čias aukštai

I-me, II-me ir III-me aukštuose atrinkti geriausios būklės langai restauruojami. Nuo jų medinių staktų ir rėmų paviršiaus nuvalomi susikaukę nešvarumai, atšokę dažai. Mediniai paviršiai kruopščiai šlifuojami švitrinio popieriumi, drėgna šluoste valomi nuo dulkių ir nešvarumų. Puvinio ar mechanškai pažeisti elementai išpjaunami ir protezuojami. Protezavimui naudojama gerai išdžiūvusi pušies mediena, kurios rėvių kryptis bei elemento profiliai turi atitikti esamiems. Pažeisti paviršiai sutvirtinami gruntu (analogišku Aidol Epoxi-Holzverfestigung), nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase (analogišku Aidol Epoxi-Holzersatzmasse), kuri naudojama ant ką tik padengto grunto

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR	8	11	0

sluoksniu. Išdžiūvę paviršiai šlifuojami. Langų staktos ir rėmai impregnuojami ir dažomi 2 kartus matiniais alkidiniais dažais:

- vidinis rėmas ir stakta balta spalva (RAL 9010),
- lauko rėmas ir stakta iš vidaus balta spalva (RAL 9010), o iš lauko – ruda, analogiška jau restauruotiems pirmo korpuso langams.

PS. Spalvos tikslinamos su projekto autoriumi projekto vykdymo priežiūros metu.

Restauruojamų langų suskilę ir subraižyti stiklai keičiami naujais, jų storis turi atitikti esamo stiklo storiui.

Keičiamų langų konstrukcija projektuojama taip, kad atitiktų kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22868) ypatingąsias savybes, tai yra išsaugant langų rėmų medžiagiškumą, langų dalijimą, dekoratyvinius profilius, langjuostas:

- Keičiamų išorinių langų rėmų medžiaga – medis. Išorės spalva ruda, vidinė – balta. (RAL 9010),
- Keičiamų vidinių langų rėmų medžiaga – medis. Išorės spalva balta, vidinė – balta. (RAL 9010),
- Langai dviejų varčių su perskyromis ir viršlangiais su perskyromis.

Medžio darbai vykdomi vadovaujantis - Paveldo tvarkybos reglamentais

PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“;

PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“

4.4. Langų remontas – keitimas.

Blogos būklės I-o, II-o ir III-o aukštų langai keičiami atkuriant pagal istorines langų staktų ir rėmų konstrukcijas, įstatymo būdą, matmenis, profilius, varstymą ir skaidymą.

Langai su dvigubais rėmais įstatyti atskirose staktose, statomose į tas pačias vietas. Rėmų apatinė dalis iš dviejų dalių, atsidarančių per vidurį ir varstomų į abi puses. Dalis langų su „Ventus“ tipo varstoma viršutine dalimi.

Langų be „Ventus“ tipo varstymo viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Išorės rėmas su stiklo paketu, kurio išorinis stiklas – trislukšnis, atsparus dūžiams, selektyvinis. Vidaus rėmas įstiklintas vienu stiklu.

Medinės dalys gaminami iš išilgai klijuotos pušinės medienos. Rėmai ir staktos padengiami impregnuojančiu gruntu ir dažomi pusiau matiniais alkidiniais dažais 2 kartus – vidinis rėmas ir stakta balta spalva (RAL 9010), lauko rėmas ir stakta iš vidaus balta spalva iš lauko – ruda, (RAL8017), analogiška jau restauruotiems pirmo korpuso langams.

PS. Spalvos tikslinamos su projekto autoriumi projekto vykdymo priežiūros metu.

Montavimo siūlių užsandarinimui, prie vidinės staktos klijuojamos 150x1,5 mm garo izoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu, o prie išorinės – savaimė besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.

Vertingoji savybė: 7.1.1.4. konstrukcijos – kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų ir rankenėlių tipas

(2007 m. keičiant langus atkurtas langų uždarymo mechanizmų tipas; būklė gera; FF Nr. 325; 2009 m.);

- Nuo langų uždarymo mechnizmų ir vyrių valomi seni dažai, rūdys, paviršiai nuriebalinami.
- Žalvariniai elementai šlifuojami, poliruojami ir padengiami laku, stabdančiu oksidaciją.
- Juodo metalo elementai gruntuojami ir dažomi metalui skirtais dažais balta spalva (RAL 9010).
- Gerai išlikę autentiški langų uždarymo mechanizmai, rankenėlės, vyriai, užstūmos, sklendės, fiksatoriai - restauruojami ir įstatomi į naujus langus. Žalvariniai gaminiai valomi nuo dažų ir nešvarų
- mų, šlifuojami, poliruojami ir padengiami laku, apsaugančiu nuo oksidacijos. Juodo metalo dažyta furnitūra valoma nuo rūdžių ir dažų sluoksnių, padengiama rūdžių surišėju ir dažoma baltais, RAL 9010, metalui skirtais dažais.
- Neautentiška ar labai susidėvėjusi langų furnitūra keičiama nauja – pagaminta pagal autentiškus gaminius. Langų vyriai tipiniai su papildoma konusine „kepurėle“.

Vadovautis - *Paveldo tvarkybos reglamentu:*

- *PTR 2.05.01:2006 „Metalų gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;*

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR	9	11	0

- Tvarkybos darbų projektas. Langų, uždarymo mechanizmų ir langų gročių restauravimas, remontas, pakeitimas. Lauko durų restauravimas. 2014 m. Arch. PV G. Kirdeikienė.
- Keičiamos vidinės palangės - į naujas medžio masyvo, baltai dažytas palanges. RAL9010
Vadovautis - *Paveldo tvarkybos reglamentu*
PTR2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas chemin. priemonėmis“
- Išorės palangės keičiamos naujomis rudos spalvos (RAL8017), lygios skardos.

Vertingoji savybė: 7.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - modernizuoto retrospektyvizmo stilistika (-; būklė patenkinama; FF Nr. 304, 307; 2009 m.); **tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 304, 315; 2009m.); **tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.);

- Langų angokraščiai remontuojami: tinkuojami, glaistomi ir dažomi pilkai - RAL 7038.
Vadovautis - *Paveldo tvarkybos reglamentu:*
PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.
- Vidaus dažymo tvarkybos darbai: langų angokraščiai - glaistomi ir dažomi.- RAL 9010.
Vadovaujantis - *Paveldo tvarkybos reglamentu:*
PTR 2.06.02:2010 „Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“

4.5. Neatidėliotini pastato priežiūros darbai -

numatomi vadovaujantis "LR Kultūros ministro įsakymu "Dėl apsaugos priemonių įrengimo ir neatidėliotinių saugojimo darbų sąrašo" patvirtinto 2013m.09.20. įsakymu Nr.ĮV-607.

Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso u.k. 10374 Teismų rūmų pirmo korpuso (dalies) u.k. 15907 ir Teismų rūmų antro korpuso u.k. 22867 Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m., tvarkybos darbų projekto architektūros, konstrukcijų dalies brėžiniai, arch. PV G. Kirdeikienė, 2014 m.: Keičiamų langų detalizacijos brėžiniai, arch. PV G. Kirdeikienė, 1, 2, 3, 4, 5 lapai.

Tvarkomieji statybos darbai: įstatomų langų sandarumas turi atitikti statybos reglamentus:
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
STR 1.01.04:2015 Langų montavimo ir jų eksploatavimo instrukcija

Išėjus senuosius langus paaiškės, kuris būdas yra tinkamesnis.

Nedideli tarpai tarp staktos ir sienos užsandarinami sandarinimo putomis, didesni tarpai užmūrijami pjaustytomis plytomis.

Langų paviršiai dažyti vakuuminiu būdu, pagal gamintojo technologiją, dažais turinčiais atitikties sertifikatą. Tiekiamą komplektą sudaro: surinktas langas, pagalbiniai įtaisai, uždarymo įtaisų rankenėlės su tvirtinimo detalėmis ir sandarikliais, gamybos pasas pagal - STR 1.01.04:2015 ir langų montavimo ir jų eksploatavimo instrukcija. Langai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų tipiniais metaliniais laikikliais, cinkuotais medvarčiais arba užkaiščiuojami kietmedžio kaiščiais.

Langų oro pralaidumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Šilumos perdavimas – $U=1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Langų tvarkybos metu Rangovas privalo užtikrinti pastato apsaugą nuo įsilaužimo.

Baigus darbus turi būti atstatyta apsauginė signalizacija.

Langų rėme įfrezuojami oro kanalai belaidei magnetinei langų apsaugos sistemai (magnetiniam jutikliui) pritvirtintu prie lango krašto.

Langų kokybė turi atitikti LST 1514:1998 reikalavimus.

Projektuojamais darbais nebus sunaikintos, pažeistos, ar pakeistos vertingosios savybės, nurodytos:

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR	10	11	0

- kultūros paveldo objekto: Pastato, Teismų, sovietų sąjungos valstybės saugumo komiteto Pastatų komplekso teismų rūmų trečiojo korpuso (u.k. 22868) vertinimo tarybos akte;
- Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, vertinimo tarybos akte: - gatvių užstatymo išsklotinės Gedimino pr. Š pusės atkarpos nuo sankryžos su Vasario 16-osios g.- nekeis.
- Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (25504), poveikio nebus;
- Vilniaus senamiesčio vizualinei apsaugos zonai įtakos neturės.
- Trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami.

PV architektas Paulius Kijauskas

LAR atest. Nr. A 824, 2022-06-02 posėdžio protok. Nr.191;

LR KM NKPA spec. atestatas, Nr. 0592, išduotas 2020-07-08

PRIEDAI:

Tvarkomo objekto – administracinio pastato: Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpuso (22868):

I. Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus vertybės kodas Kultūros vertybių registre 33653, senas kodas UV 70):

1. TRP lapas – 6,
2. TRP lapas – 26

II. Projektavimo užduoties priedai prie 2022 m. lapkričio 23 d. sutarties Nr. 41P-218-4.11:

1. Statinių išdėstymo planas, (1 lapas),
2. Keičiamų langų lokacijos schema, (1 lapas),
3. Pastato fotonuotraukos (5 vienetai), (3 lapai)

III. Keičiamų langų brėžiniai, arch. G. Kirdeikienė, 2014 m.

(PS: pagal parengtą Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksui u.k. 10374, tvarkybos darbų projektas dviem korpusams: Teismų rūmų pirmo korpuso (dalies) u.k.15907 ir Teismų rūmų antro korpuso u.k. 22867. Architektūros ir konstrukcijų dalį (I, II, III aukštų langų): restauravimas ir remontas. SS.13-02-01,02-TDP-SA,K.)

1. Dokumento žymuo SS-13-02-TDP-AS,K-11 (1 lapas),
2. Dokumento žymuo SS-13-02-TDP-AS,K-12 (1 lapas),
3. Dokumento žymuo SS-13-02-TDP-AS,K-13 (1 lapas),
4. Dokumento žymuo SS-13-02-TDP-AS,K-16 (1 lapas),
5. Dokumento žymuo SS-13-02-TDP-AS,K-17 (1 lapas).

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR	11	11	0

PRIEDAI

I. Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus vertybės kodas Kultūros vertybių registre 33653, senas kodas UV 70).

VILNIAUS Miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (33653, UV 70)

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS RIBŲ PLANAS, 6 LAPAS. RIBOS, PLANO STRUKTŪRA, KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI IR KT.

Vilnius, Vilniaus m. sav.



Sutartiniai ženklai:

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos | | Teritorijoje esantys kiti objektai |
| | Geodeziškai matuotų sklypų ribos | | Kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektas |
| | Preliminariai matuotų sklypų ribos | | Greta esantys nekilnojamojo kultūros paveldo objektai |
| | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, apibrėžtos teritorijų ribos | | Teritorijos ribų koordinuotų taškų numeriai |
| | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, kuriems apibrėžtos teritorijų ribos | | 49 Kvartalo numeris |
| | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, kuriems neapibrėžtos teritorijų ribos | | 1 Eilės numeris |
| | Teritorijoje esantys, vertingų savybių požymių turintys objektai | | 10390 Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto unikalus numeris |

Nuoroda: nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingų savybių požymių turintys objektai, bei kiti objektai pateikti 48-53 lapuose.



KULTŪROS PAVELDO CENTRAS

Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653, UV 70) apibrėžtų teritorijos ribų plano projektas

Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingąsias savybes pažymėjo Urbanizuotų vietovių poskyrio vyresn. paminklotvarkininkė	<i>[Signature]</i>	Vilija Ralytė
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus Vietų poskyrio vyresn. paminklotvarkininkas (k.p. Nr. 1GKV-1309)	<i>[Signature]</i>	Gervaldas Zabarauškas
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyrio vedėja	<i>[Signature]</i>	Violeta Bruzgevičiūtė
Plano projektą priėmė direktorius	<i>[Signature]</i>	Virgilijus Kačinskas 2019-11-01

I. Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus vertybės kodas Kultūros vertybių registre 33653, senas kodas UV 70).

VILNIAUS Miesto ISTORINĖ DALIS, VAD. NAUJAMIESČIU (33653, UV 70)

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS RIBŲ PLANAS, 26 LAPAS. TŪRINĖS-ERDVINĖS STRUKTŪROS SANDARA IR KT.
Vilnius, Vilniaus m. sav.




Sutartiniai ženklai:

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos | | Vietovėi reikšmingo buvusio užstatymo vietos |
| | Geodeziškai matuotų sklypų ribos | | Kelių, takų trasos |
| | Preliminariai matuotų sklypų ribos | | Gatvių užstatymo išsklotinė |
| | Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės | | 1 (271) Teritorijos ribų koordinuotų taškų numeriai |
| | Dominantė | | 49 Kvartalo numeris |
| | Perspektyvos | | 1 Eilės numeris |
| | Panoramų apžvalgos taškai | | 1 Namų numeris |

Nuoroda: nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingų savybių požymių turintys objektai, bei kiti objektai pateikti 48-53 lapuose.


KULTŪROS PAVELDO CENTRAS		Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiestis (33653, UV 70) apibrėžtų teritorijos ribų plano projektas
Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingąsias savybes pažymėjo Urbanizuotų vietovių poskyrio vyresn. paminklotvarkininkė		Vilija Ralytė
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus Vietų poskyrio vyresn. paminklotvarkininkas (k.p. Nr. 1GKV-1309)		Gervaldas Zabarauskas
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyrio vedėja		Violeta Bruzgelevičiūtė
Plano projektą priėmė direktorius		Virgilijus Kacinskas 2019 m. 07



1075443997

PRIEDAS II


1. Statinių išdėstymo planas, 1 lapas



Žemės sklypo, kad. nr. 0101/0040:52, ribos pažymėtos pagal savivaldybės įmonės "Vilniaus planas" kadastrinius matavimus, data 1998-02. 2017-08-21 atlikti 4B3/p ir 5B2/p pastatų kadastriniai matavimai.

UAB "Kadastro sfera" Mob. tel.:868465234; www.kadastrosfera.lt Matininko kvalifikacijos pažymėjimo nr. 2M-M-750			
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Matininkė	J.Lučun		2017-08-21
Matininko asist.	U.Kanclerienė		
Statinių išdėstymo planas		1:500	A.V.
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 40			
Sudarytas pagal 2017-08-21 kadastrinių matavimų duomenis			

II. Projektavimo užduoties priedai prie 2022 m. lapkričio 23 d. sutarties Nr. 41P-218-4.11:



PRIEDAS II

3. Pastato fotonuotraukos, (5 vienatai), (3 lapai)

II. Projektavimo užduoties priedai prie 2022 m. lapkričio 23 d. sutarties Nr. 41P-218-4.11:



1



2











4









5



LANGUS GAMINTI TIK PATIKSLINUS ANGŲ IŠMATAVIMUS VIETOJE.
VYRIA - TIPINIAI SU KONUSINĖM GALVUTĖM. UŽDARYMO
MECHANIZMAI IR RANKENĖLĖS - ESAMI RESTAURUOTI.
TRŪKSTAMUS PAGAMINTI PAGAL ESAMUS.
LANGŲ APDAILĄ IR KIEKIUS ŽIŪRĖTI ŽINIARAŠTYJE.




 UAB "SODYBŲ SKYRIUS"				Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052 Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m. Vilniaus miesto centrinė dalis UV70				
A163, 1826	PV	G. Kirdeikienė		2014-03	Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas			
	Arch.	N. Skurevičienė		2014-03				
					Langas L1-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20			Laida
								0
TDP	Užsakovas:	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras			SS-13-02-TDP-AS,K-11			Lapas
								1
								Lapų
								1






LANGŲ APDAILĄ IR KIEKIUS ŽIŪRĖTI ŽINIARAŠTYJE.

LANGUS GAMINTI TIK PATIKSLINUS ANGŲ IŠMATAVIMUS VIETOJE.
VYRIAI - TIPINIAI SU KONUSINĖM GALVUTĖM. UŽDARYMO
MECHANIZMAI IR RANKENĖLĖS - ESAMI RESTAURUOTI.
TRŪKSTAMUS PAGAMINTI PAGAL ESAMUS.

 UAB "SODYBŲ SKYRIUS"				Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr. 0101-0040-0052 Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m. Vilniaus miesto centrinė dalis UV70			
A163, 1826	PV	G. Kirdeikienė	2014-03	Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas			
	Arch.	N. Skurevičienė	2014-03				
TDP				Užsakovas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras			
				Langas L2-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20			Laida
				SS-13-02-TDP-AS,K-12			0
							Lapas
							1
							Lapų
							1




Viršutinė stakta
87x111(h)









LANGUS GAMINTI TIK PATIKSLINUS ANGŲ IŠMATAVIMUS VIETOJE.
VYRIAI - TIPINIAI SU KONUSINĖM GALVUTĖM. UŽDARYMO MECHANIZMAI IR
RANKENĖLĖS - ESAMI RESTAURUOTI. TRŪKSTAMUS PAGAMINTI PAGAL ESAMUS.
LANGŲ APDAILĄ IR KIEKIUS ŽIŪRĖTI ŽINIARAŠTYJE.

 UAB "SODYBŲ SKYRIUS"				Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052 Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m. Vilniaus miesto centrinė dalis UV70	
A163, 1826	PV	G. Kirdeikienė	2014-03	Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas	
	Arch.	N. Skurevičienė	2014-03		
TDP				Uždavimas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	
				Langas L3-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20	
				SS-13-02-TDP-AS,K-13	
				Laida	0
				Lapas	1
				Lapų	1



		UAB "SODYBŲ SKYRIUS"		Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr. 0101-0040-0052 Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamenkalnio g., Aukų g., Vilniaus m. Vilniaus miesto centrinė dalis UV70		
A163, 1826	PV	G. Kirdeikienė	2014-03	Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas		
	Arch.	N. Skurevičienė	2014-03			
				Langai L1-1, L2-1, L3-1, L1-3. Pjūvis 2-2 M 1:2		
				Laida 0		
				Lapas 1		
TDP	Užsakovas:	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras				



				UAB "SODYBŲ SKYRIUS"			Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052 Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m. Vilniaus miesto centrinė dalis UV70		
A163, 1826	PV	G. Kirdeikienė		2014-03	Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas				
	Arch.	N. Skurevičienė		2014-03					
					MAZGAI A, B, C, D. Pjūviai A-A, B-B M 1:2			Laida	
								0	
TDP	Užsakovas:	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras			SS-13-02-TDP-AS,K-17			Lapas	
								1	

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Bendrosios nuostatos

Šios techninės specifikacijos yra administracinio pastato (7.2) ypatingojo statinio, Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1, langų keitimo iš kiemo pusės tvarkybos darbų remonto projekto projektinės dokumentacijos techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais techniniais reikalavimais ir nurodymais projekto technines specifikacijas.

Ši techninė specifikacija apima statybinių medžiagų ir įrenginių tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą bei visus patikrinimus ir reguliavimus, aprašytus specifikacijose.

Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai.

Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai ir pakeitimui.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų teritorijos apsauga

Būti Rangovu šiame objekte turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.

Rangovas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių apsaugos įstatymo ir jo pataisų, kitų norminių aktų reikalavimus, taikomus statybos darbams paveldo objektuose.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Rekonstruojant pastatus, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statybos darbų vadovas turi būti atestuotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, galintis būti Nekilnojamojo kultūros paveldo Tvarkybos darbų vadovu šioms veiklos rūšims: konservavimo, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo: taip pat tinkavimo, dekoratyvinio tinko ir tinkuotų dažytų paviršių darbams, vadovavimas tvarkybos darbams. Tvarkybos darbų vadovai turi žinoti istorinių tinkavimo ir dažymo technologijų bendruosius bruožus bei jų tarpusavio ryšį, sudedamųjų medžiagų savybes, išmanantys konservavimo, restauravimo medžiagoms keliamus reikalavimus, medžiagų suderinamumo ir procesų grįžtamumo principus.

Įstatymai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.

Rangovas turi vydyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu.

0	2022-11-23	Leidimui tvarkybos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO ROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		XX – VISI STATINIAI BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	Laida
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas			0
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo 2230-XX-TDP-TvD, BD.BTS	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183				Lapų
					1

Baigus darbus ir pridudant statybą rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti užsakovui išpildomuosius brėžinius su visais statybos metu įneštais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais natūroje.

Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai.

Rangovas (subrangovai) alternatyviniams pasiūlymams ir sudėtingiems specialiesiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sąskaita parengti darbo brėžinius. (4 kopijas pagal pasiūlymo dokumentacijos ir techninių specifikacijų sprendinius). Brėžiniai turi būti suderinti su techninės priežiūros vadovu ir užsakovu ir tik tada perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Užsakovas derina tik brėžinių koncepciją.

Baigus darbus ir pridudant statybą, turi būti surinkti ir perduoti užsakovui ir techninės priežiūros vadovui išpildomieji brėžiniai ir darbo dokumentacija su visais statybos metu įvykdytais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais natūroje. Išpildomosios inžinerinių tinklų nuotraukos ar kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti užsakovas, atliekama rangovo.

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atitiks pastato paminklosauginius reikalavimus, atpigins darbus bei nepablogins estetinių, techninių ir eksploatacinių savybių.

Reikalavimai gaminių ir medžiagų kokybei

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę ir pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklas;
- specifikacija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data.

Techninės priežiūros vadovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas.

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengoami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

Reikalavimai įpakavimui, transportavimui ir tarpiniam saugojimui

Transporto ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos yri būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys, Jei pristatomos prekės yra birios ir nesupakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako angovas.

Statybos ir montavimo darbų vykdymas

Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti Inžinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet koki perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Darbų koordinavimas

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-XX-TDP-TvD-BD.BTS	2	4	0

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, sudaro planą, o statybos metu užtikrina, kad procesas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo, nesudarantys pagrindo papildomam apmokėjimui.

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Darbų eiliškumas turi būti sudarytas taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.

Specifikacijose konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti užsakovui, projekto vykdymo ir tech. priežiūrai iki darbų pradžios patvirtinimui.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų užbaigimo.

Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius projekto priežiūrą, kad galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

Pridavimas eksploatacijai

Rangovo pateikiama informacija

Priduodant darbus, rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikinųjų konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus priežiūrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai.

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:

- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas.

- Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms.

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, fakais, elektroniniu paštu.

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams.

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos. Visos naudojamos instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

Priėmimas

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka ir reikalavimai“ ir kviečia Užsakovą ir Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

Atsakomybės už defektus laikotarpis

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, koku mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateiktų kontrakte.

Garantija

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesni kaip:

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-XX-TDP-TvD-BD.BTS	3	4	0

- 1) pastatų, elektros, mechanikos darbai – 5 metai;
 - 2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t. t.) – 10 metų.
- Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaitą ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.
- Garantija apima ir reikalavimą techninį veikimą.
- Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-XX-TDP-TvD-BD.BTS	4	4	0

01 Administracinis pastatas

TVARKYBA, ARCHITEKTŪRINĖ, KONSTRUKCIJŲ

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ TURINYS

TS Nr.	Specifikacijos pavadinimas	Lapų sk.
1	2	3
	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	
TST-1	Tvarkybos darbai. Langai	2
TST-3	Mūro tvarkybos darbai	1
TST-4	Tvarkybos darbai. Interjeras. Dažymas	3
TST-5	Metalo gaminiai	2

0	2022-11-23	Leidimui tvarkybos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	Laida
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas			0
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183				Lapų
					19

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TST-1 TVARKYBOS DARBAI. LANGAI

Medžio darbai vykdomi vadovaujantis:

PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“,

PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“

Teismų pastato dalies, Gedimino pr. 40 – Aukų 2, priklausančios Lietuvos gyventojų genocido centrui esamų langų būklė bloga: mediniai rėmai ir staktos pažeisto puvinio, deformavęsi, tarp staktų ir rėmų matomi plyšiai, dalis uždarymo mechanizmų išsiklibinę, palangės sutrūkę, su plyšiais, apsilupusiais dažais. Pastato Gedimino pr. 40 dalyje, priklausančioje teismams, susidėvėję langai pakeisti arba restauruoti 2005 m.

Langų tvarkybos metu Rangovas privalo užtikrinti pastato apsaugą nuo įsilaužimo. Baigus darbus turi būti atstatyta apsauginė signalizacija.

Langų restauravimas.

Rūsio, kuriame eksponuojamos nepakeistos kalinių ir kankinimo kameros, langai paliekami autentiškos būklės, tik šarminėmis priemonėmis nuvalomos susikaupę dulkės ir nešvarumai. Vadovaujantis muziejininkų rekomendacijomis, atsirinktinai remontuojamas angokraščių tinkas ir cheminėmis priemonėmis apdorojami pelėsio pažeisti angokraščių tinko plotai.

I-me, II-me ir III-me aukštuose atrinkti geriausios būklės langai restauruojami.

Numatytų restauruoti langų nuo staktų ir rėmų valomi susikaupę nešvarumai, atšokę dažai. Mediniai paviršiai kruopščiai šlifuojami švitrinu popieriumi, drėgna šluose valomi nuo dulkių ir nešvarumų. Puvinio ar mechaniškai pažeisti elementai išpjaujami ir protezuojami. Protezavimui naudojama gerai išdžiūvusi pušies mediena, kurios rėvių kryptis bei elemento profiliai turi atitikti esamiems. Pažeisti paviršiai sutvirtinami gruntu (analogišku Aidol Epoxi-Holzverfestigung), nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase (analogišku Aidol Epoxi-Holzersatzmasse), kuri naudojama ant kė tik padengto grunto sluoksnio. Išdžiūvę paviršiai šlifuojami. Langų staktos ir rėmai impregnuojami ir dažomi 2 kartus matiniais alkidiniais dažais – vidinis rėmas ir stakta balta spalva (RAL 9010), lauko rėmas ir stakta iš vidaus balta spalva iš lauko – ruda, analogiška jau restauruotiems pirmo korpuso langams. Spalvos tikslinamos su projekto autoriumi projekto vykdymo priežiūros metu.

Restauruojamų langų suskilę ir subraižyti stiklai keičiami naujais, jų storis turi atitikti esamo stiklo storiui.

Nuo langų uždarymo mechnizmų ir vyrių valomi seni dažai, rūdys, paviršiai nuriebalinami. Žalvariniai elementai šlifuojami, poliruojami ir padengiami laku, stabdančiu oksidaciją. Juodo metalo elementai gruntuojami ir dažomi metalui skirtais dažais balta spalva (RAL 9010).

Langų keitimas:

Blogos būklės I-mo, II-o ir III-o aukštų langai keičiami atkuriant pagal istorines langų staktų ir rėmų konstrukcijas, įstatymo būdą, matmenis, profilius, varstymą ir skaidymą.

Langai su dvigubais rėmais įstatyti atskirose staktose, statomose į tas pačias vietas. Rėmų apatinė dalis iš dviejų dalių, atsidarančių per vidurį ir varstomų į abi puses. Dalis langų su „Ventus“ tipo varstoma viršutine dalimi. Langų be „Ventus“ tipo varstymo viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Išorės rėmas su stiklo paketu, kurio išorinis stiklas – trisluoksnis, atsparus dūžiams, selektyvinis. Vidaus rėmas įstiklintas vienu stiklu. Gaminami iš išilgai klijuotos pušinės medienos. Rėmai ir staktos padengiami impregnuojančiu gruntu ir dažomi pusiau matiniais alkidiniais dažais 2 kartus – vidinis rėmas ir stakta balta spalva (RAL 9010), lauko rėmas ir stakta iš vidaus balta spalva iš lauko – ruda, analogiška jau restauruotiems pirmo korpuso langams. Spalvos tikslinamos su projekto autoriumi projekto vykdymo priežiūros metu.

Montavimo siūlių užsandarinimui, prie vidinės staktos klijuojamos 150x1,5 mm garo izoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu, o prie išorinės – savaimė besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.

Gera išlikę autentiški langų uždarymo mechanizmai, rankenėlės, vyriai, užstūmos, sklendės, fiksatoriai - restauruojami ir įstatomi į naujus langus. Žalvariniai gaminiai valomi nuo dažų ir nešvarumų, šlifuojami, poliruojami ir padengiami laku, apsaugančiu nuo oksidacijos. Juodo metalo dažyta furnitūra valoma nuo rūdžių ir dažų sluoksnių, padengiama rūdžių surišėju ir dažoma baltais, metalui skirtais dažais. Neautentiška ar labai susidėvėjusi langų furnitūra keičiama nauja – pagaminta pagal autentiškus gaminius. Langų vyriai tipiniai su papildoma konusine „kepurėle“.

Langų oro pralaidumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Šilumos perdavimas – $U=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.

Tiekiamą komplektą sudaro: surinktas langas, pagalbiniai įtaisai, uždarymo įtaisų rankenėlės su tvirtinimo detalėmis ir sandarikliais, gamybos pasas pagal STR 1.01.04:2015 ir langų montavimo ir jų eksploatavimo instrukcija.

Langai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų tipiniais metaliniais laikikliais, cinkuotais medvaržčiais arba užkaiščiuojami kietmedžio kaiščiais. Išėmus senuosius langus paaiškės, kuris būdas yra tinkamesnis. Nedideli tarpai tarp staktos ir sienos užsandarinami sandarinimo putomis, didesni tarpai užmūrijami pjaustytais plytomis.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS	2	9	0

Bendroji dalis

Surinktą lango bloką, susidedantį iš staktos rėmo, kartu su varstymo prietaisais ir furnitūra, tvirtinimo detalėmis, sandarintojais, pateikia atestuotas gamintojas su atitinkamais savo rekvizitais ir gaminio pasu. Gaminiai turi būti su baigta gamykline apdaila.

Langai iš gamintojo turi būti pristatyti surinkti į blokus, su visiškai baigta paviršiaus apdaila, staktos su rėmais pakabintais ant vyrių. Stakta užsandarinta dviem elastiniais tarpikliais. Sukomplektuoti varstymo mechanizmai ir rankenėlės.

Langų paviršiai dažyti vakuuminiu būdu, pagal gamintojo technologiją, dažais turinčiais atitikties sertifikatą.

Langų kokybė turi atitikti LST 1514:1998 reikalavimus

Langų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas:

Reikalavimai langams turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

Langų oro pralaidumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 reikalavimus;

Langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti iki $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$;

Atsparumas statinei apkrovai veikiančiai atvertų 90° kampu langų rėmų varčių plokštumoje, neturi būti mažesnis kaip – 500N;

Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai rėmų ir varčių plokštumai, neturi būti mažesnis, kaip – 200 N, kaip 500 N;

Langai turi būti nepralaidūs atmosferiniams krituliams;

Šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,52.

Langų tvirtinimas

Langai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų ne mažiau kaip 6 vietose tipiniais metaliniais laikikliais, cinkuotais medvaržčiais arba užkaiščiuojami kietmedžio kaiščiais. Išėmus senuosius langus paaiškės, kuris būdas yra tinkamesnis. Nedideli tarpai tarp staktos ir sienos patikimai užsandarinami sandarinimo putomis, didesni tarpai užmūrijami pjaustytomis plytomis.

Įstačius langus angokraščiai nutinkuojami ir dažomi balta arba patalpos spalva.

Iš lauko pusės pažeistas angokraščio tinkas restauruojamas ir dažomas fasadų spalva.

Palangės

Nuo restauruojamų palangių paviršiaus ir profilių valomi susikaupę nešvarumai, atšokę dažai, mediniai paviršiai krupščiai šlifuojami švitrinu popieriumi, drėgna šluoste valomi nuo dulkių ir nešvarunų. Epoksidinės dervos ir medienos dulkių mase užtaisomi plyšiai. Pažeisti paviršiai sutvirtinami gruntu (analogišku Aidol Epoxi-Holzverfestigung), nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase (analogišku Aidol Epoxi-Holzersatzmasse), kuri naudojama ant ką tik padengto grunto sluoksnio. Išdžiūvę paviršiai šlifuojami. Mediena impregnuojama ir dažoma 2 kartus matiniais alkidiniais dažais balta spalva (RAL 9010). Dažai turi būti atsparūs trumpalaikiams drėgmės ir vandens poveikiams. Palangės turi būti įrengiamos su 1 % nuolydžiu į patalpų pusę.

Naujos palangės gaminamos iš klijuotos medienos, trapecinės formos pagal angokraščio glefus, plotis – pagal sienos storį, į priekį ir šonus prasikiša po 5 cm. Jų storis (60 mm), briaunos profilis ir užapvalinimas turi atitikti esamų palangių.

Vidinės palangės turi būti iš ilgai klijuotos medienos, su užapvalintomis briaunomis, trapecinės formos pagal angokraščio glefus. Plokštės storis 50 mm, plotis – pagal sienos storį, į priekį ir šonus prasikiša po 5 cm.

Palangės montuojamos tiesiai ant mūro, plyšius užglaitant specialia sandarinimo mase. Palangių paviršius dažomas alkidiniais dažais, - atsparus trumpalaikiams drėgmės ir vandens poveikiams. Palangės turi būti įrengiamos su 1 % nuolydžiu į patalpų pusę.

Išorinės palangės turi būti padengtos skardos nuolajomis, ne mažiau kaip 0,6 mm storio, išsikišančiomis už baigtos sienos plokštumos 80 mm. Nuolajų dažymas turi būti toks pat kaip ir langų.

STIKLINIMAS**Stiklas**

Naudojamas stiklas turi būti geros kokybės ir patikimo gamintojo.

Stiklo paketai

Naudojami paketai turi būti 20 mm storio su stiklo paketu su argono dujomis. Stiklų sujungimui naudojamas dažyto aliuminio rėmelis 12 mm storio. Išorinis paketo stiklas – trisluoksnis, atsparus dūžiams, selektyvinis. Paketo išmatavimai turi atitikti angų matmenis.

Stiklo paketų sandarinimui turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių ilgaamžiškumas ne mažiau kaip 25 metai. Jų spalva turi atitikti langų rėmų spalvą.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS	3	9	0

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TST-3
MŪRO TVARKYBOS DARBAI**

Mūro tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:

PTR 2.02.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“,

PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“

Plytų mūro restauravimas. Panaudoti užpildai, paviršiaus apdorojimo medžiagos neturi teršti aplinkos, maksimaliai savo struktūra, spalva, techniniais parametrais atitikti pirminį autentišką mūrą ir, be to, turi būti saugūs eksploataavimo metu bei atsparūs atmosferos poveikiams. Mūro tipai ar elementai, suformuoti keliais istoriniais etapais, turi išlaikyti šiems etapams ir statybos laikmečiams charakteringus mūro tipus. Būtina laikytis principo, kad į objektą įterpti naujadarai savo spalva, gabaritais ir kitais parametrais derėtų su autentiška objekto dalimi, o rastieji objektui priklausantys elementai būtų grąžinti į pirmines jų buvimo vietas.

Mūro paviršių valymas ir konservavimas. Istorinio mūro konstrukcijų paviršiai užteršti ir dėmėti. Todėl iki konservavimo bei restauravimo reikia mūro paviršius valyti.

Peržiūrėjus mūrą, būtina pašalinti visus vėlesnius cementinius užtaisymus. Kietos nešvarumų sankaupos, purvas, samanės ir kt. pirmiausiai nuvalomi mechanškai, naudojant aštirus, bet paviršiaus nebraižančius įrankius (pvz., iš kietmedžio, plastiko ir pan.) braukiant purvą nuo viršaus žemyn. Taip pat valoma standžiais šepetiais (ne vieliniais) ir šiltu vandeniu. Esant reikalui, nešvarumus galima suminkštinti 10 procentų skruzdžių arba oksalo rūgšties tirpalu.

Jei siena gerai išsilaikiusi, bet apskretusi kietu sluoksniu (pluta), mūro paviršių galima valyti garo srove. Paviršius aptaškomas karštu vandeniu, kuris garuodamas atmirko ir atskiria purvo sluoksnį. Lengvai užteršus mūro paviršius galima nuplauti švariu vandeniu, trinant teptuku, bet ne audeklu, kuris dildamas gali paviršių vėl užteršti. Taip pat gali būti naudojama speciali fasadų valymo pasta. Gali būti naudojami ir kiti praktikoje pasiteisinę būdai.

Esant dideliems valomo mūro plotams ir tvirtam mūro paviršiui, galima naudoti mechanizuoto valymo priemones. Pirmenybė teikiama plovimo mechanizmams, naudojantiems pašildytą vandenį ir plovimo priemones (pvz., ūkinį muilą) bei trynimo šepetius (vėlenus). Rekomenduojama vengti tokios plovimo įrangos, kuri išpurškia labai aukšto slėgio vandenį arba abrazyvines medžiagas, nes jos gali ardyti mūrą ir jį įmirkyti. Plovimui galima naudoti kilnojamą plovimo mašiną, kuria galima reguliuoti vandens slėgį, vandens temperatūrą (apie 40°C) ir plovimo tirpalo padavimą. Kai fasadas nuplaunamas naudojant šampūnus ar kitus ploviklius, būtina tuoj pat visą plotą perplauti švariu vandeniu. Atskiras dėmėtą vietą (taip pat ir po fasado plovimo) galima valyti cheminėmis projekte numatytomis priemonėmis.

Druskingų sienų valymas. Istorinis mūras dažnai būna drėgnas ir užterštas druskomis (NaCl, Na₂SO₄, NaNO₃ ir kt.). Tokiai sienai džiūstant, druskos migruoja į paviršių, gadindamos sienų mūrą ir apdailą, todėl iki sienų valymo jos turi būti iššaltos, nustatant medžiagų įmirkį ir užteršimo druskomis laipsnį. Druskomis užterštos sienos turi būti nuvalomos pašalinant nuo jų buvusį tinką (ne mažiau kaip 1 m nuo užterštos zonos) ir išvalant siūles, iškertant iš jų senąjį skiedinį (bent 20 mm gylio).

Tose vietose, kur negalima numušti tinko sienų gruskingumas sumažinamas plaunant vandeniu ir plovimo vandenį surenkant į indus bei naudojant švariu vandeniu sumirkytus kompresus, kurie po to išplaunami. Užterštos medžiagos ir plovimo vanduo turi būti pašalinti, kad neužterštų. Nudruskinimui galima naudoti atskirų firmų siūlomas specialias priemones.

Senas ir sudūlėjęs plytas reikia valyti ypač atsargiai, minkštais teptukais, dulkes išpūsti guminėmis kriaušėmis. Labai sudūlėjęs plytų paviršius galima pradžioje sutvirtinti cheminėmis priemonėmis, palaukti kol paviršius sukietės, po to sutvarkyti siūles ir nuvalyti nuo paviršiaus teršalus ir dėmes. Dumbliais, ir kitais biopazeidėjais apaugusios mūro vietos apdorojamos antiseptinėmis priemonėmis.

Plytų mūro konservavimas ir restauravimas. Kai, keičiant stalių gaminius iš istorinio plytų mūro yra ištrupėję ar iškapojamos plytos arba jų dalys, jos turi būti atstatomos įklijuojant pažeistose vietose surinktas išskilinėjusių plytų dalis (jei yra) arba pritaikant naujus pilnavidurių keraminių plytų fragmentus prieš tai išvalius suaižėjusias ir pažeistas plytas.

Įklijavimui naudojami atitinkami kalkių skiediniai pagal šio paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 3 priedą.

Jeigu plytų mūro paviršių reikia sutvirtinti, jis konservuojamas cheminio sustiprinimo priemonėmis. Kai konservuojamo mūro paviršiai kai kur išdūlėję – išdūlėjusios vietos atsargiai užtaisomos pagal reglamento 38 punktą.

Atliekant plytų mūro ir kitų elementų ar detalių tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytų reikalavimų. Plytų mūro konstrukcijos ir kiti elementai turi būti saugūs eksploataavimo metu bei atsparūs atmosferos poveikiams, o apsauga nuo šių poveikių (tinkas, čerpės, latakai, lietvamzdžiai ir kita įranga) privalo tenkinti paveldosaugos ir statybos techniniu reglamentu STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, nustatytus reikalavimus.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS	4	9	0

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TST-4 TVARKYBOS DARBAI. INTERJERAS. DAŽYMAS

Dažymo tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:

PTR 2.06.02:2010 „Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“

Restauruotas keičiamų langų angokraščių tinkas dažomas akriliniais dažais. Dažų spalva turi atitikti patalpos spalvą arba, suderinus su užsakovu – balta spalva.

Prieš pradėdant dažymo darbus visi jau įstatyti stalių gaminiai – langai, palangės turi būti uždengiami.

Vidaus patalpų dažymui naudojami aukštos kokybės, gerai praleidžiantys vandens garus, atsparūs trinčiams, grybeliui ir pelėsiams ekologiški dažai.

Dažai turi nelaužti šviesos, paviršiaus visame plote atrodyti vienodai, turi tikt paviršiams su į paviršių nukreiptu apšvietimu, prastai apšvietoms vietomis, turi būti nedegūs. Difuzija (vandens garų pralaidumas) $S_d \leq 0,01$ m.

Prieš dažant, dažytojai parinktomis spalvomis padengia nedidelius plotelius. Dažoma tik tada, kai projekto autorius patvirtina spalvų pavyzdžius.

Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas $< 8\%$, betoninių ir gelžbetoninių $< 4-6\%$, medinių $< 12\%$. Dažomos patalpos temperatūra $> 8^\circ \text{C}$, santykinis oro drėgnumas $< 70\%$. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 27°C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s , o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu.

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse.

Lentelė A. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius:

Technologinė operacija	Dažymo rūšys	
	pagerintas	aukštos kokybės
Valymas	+	+
Šlapinimas vandeniu	-	-
Išlyginimas	+	+
Plyšių rievėjimas	+	+
Pirminis gruntavimas	+	+
Dalinis glaistymas	+	+
Užglaistytų vietų šlifavimas	+	+
Pirmasis išstinis glaistymas	-	+
Svidinimas	-	+
Antrasis glaistymas	-	+
Svidinimas	-	+
Antrasis gruntavimas	+	+
Trečias gruntavimas (su dažų pasluoksniu)	-	+
Dažymas	+	+
Tapnojimas	-	+

Lentelė B. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius akriliniais, silikoniniais, silikatiniais bei medienai skirtais dažais:

Technologinės operacijos	Paviršių rūšys			
	medžio	tinko	betono	metalo
Valymas	+	+	+	+
Išlyginimas		-	+	-
Šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių rievėjimu		+	-	-
Plyšių raižymas	-	+	-	
Nugruntavimas	+	+	+	
Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu		+	+	
Užglaistytų vietų svidinimas	+	+	+	
Išstinis glaistymas	+	+	-	
Svidinimas		+	+	-

Dokumento žymuo

2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS

Lapas

5

Lapų

9

Laida

0

Gruntavimas		+	+	+
Fleicavimas	+	+	-	
Svidinimas		+	+	-
Pirmasis dažymas	+	+	+	
Fleicavimas	+	+	-	
Svidinimas	+	+	-	
Antrasis dažymas	+	+	+	
Fleicavimas arba tapnojimas	+	+	-	

Lentelė C. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius:

Technologinės operacijos	Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai
Valymas	+
Plyšių raižymas	+
Glaistymas	+
Svidinimas	+
Glaistymas	+
Svidinimas	+
Šlapinimas vandeniu	-
Nugruntavimas	+
Pirmasis dažymas	+
Antrasis dažymas	+

Tinkuotų paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami).

Iš medinių paviršių pašalinamas silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos mediniais kaišciais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi.

Dažymo būdas. Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus.

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę.

Medžiagos. Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai; medžiagos pavadinimas ir savybės; pritaikymo sritys; reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdai; spalvos nuoroda pagal Europos standartus; siuntos numeris ir pagaminimo data.

Tinkuotų vidaus paviršių dažomas matiniais, ypatingai gerai kvėpuojančiais dažais. Jie turi būti atsparūs plovimui, valymo priemonių chemikalų poveikiui. Ant šiais dažais nudažytų paviršių turi neaugti pelėsiai. Savybių turi nekeisti 10 metų.

Darbų vykdymo eiga. Nuo tinkuotų paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami). Taip paruošti paviršiai gruntuojami. (Gruntui išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu). Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi dažais ir tapnojami.

Medinių vidaus paviršių dažymas aliejiniais, alkidiniais arba emaliniais dažais, atspariais plovimui ir trynimui.

Savybių turi nekeisti 15-20 metų. Dažai turi apsaugoti medį nuo puvinio. Nuo medinių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai, pašalinamos silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos mediniais kaišciais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. Gruntui išdžiūvus užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos.

Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą aliejiniais arba emaliniais dažais ir fleicuojami, o išdžiūvę šlifuojami ir antrą kartą dažomi bei fleicuojami.

Metalinių vidaus paviršių dažymas matiniais dažais metalui.

Jie turi būti atsparūs dėvėjimui ir dilimui, visiems įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų.

Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi būti krupščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Nuo senų paviršių nuvalyti seni dažai. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. Kiekvienas grunto ir dažų sluoksnis turi

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS	6	9	0

pilnai išdžiūti. Sekantis sluoksnis dedamas, tik patikrinus. Gruntui išdžiūvus, užglaiстыtos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos 2 kartus nudažomos sintetiniais emaliniiais matiniais dažais.

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei ir cheminiams bei mechiniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol inžinierius nepatvirtina. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

Darbų priežiūra. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą.

Reikalavimai dangos sluoksniams

Techniniai reikalavimai: ribiniai nuokrypiai mm: glaisto – 0,5 mm, dažų sluoksnio > 25 mm; dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis 1,5 mm; kontrolė – 5 matavimai 50-70 m² paviršiaus arba mažesnis paviršius su matomais defektais. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus.

Reikalavimai baigtam paviršiui

Techniniai reikalavimai	Leistini nuokrypiai, mm	Kontrolės būdai
Paviršiai padengti akriliniiais ir silikono dervų dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, pūslų ir ištrintų vietų		
Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi	-	Vizualinė apžiūra
Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus		
Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai		
Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių	-	Vizualinė apžiūra
Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose	2	Matuojant liniuote
Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože)	1	Matuojant liniuote

Paliekamų patalpų būklė. Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti iš patalpų visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs, su išvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS	7	9	0

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TST-5

METALO GAMINIAI

Objekto metalo gaminiai – langų furnitūra.

Medžiagos: Plieno strypai, vamzdžiai ir juostos iš anglinių konstrukcinių plienų.

Darbų technologija: Kalvio darbo technologija – kalimas, lenkimas, skylių gręžimas. Elementai jungiami apkabomis, suvirinant varžtais.

Suvirinimo darbai: Suvirinti sujungimai turi būti ne blogesnių savybių, negu sujungiamų elementų. Didžiausias siūlės statinis gali būti $K < 1,2$, t – plonesniojo jungiamojo elemento storis. Siūlių statinis prie suapvalinto kampuočio krašto turi būti bent 1–2 mm mažesnis negu lentynos storis. Suvirinimui naudojami E-42 tipo elektrodai. Siūlės metalo stiprumas nutraukimui 420 MPa.

Suvirinimo defektai:

Grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm;

Poros siūlės paviršiuje – atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drėgnu apteptu arba suvirinant nekokybiškai nuvalytus paviršius;

Nepilnai suvirinti paviršiai – gaunami esant per dideliu suvirinimo greičiui arba per mažam suvirinimo stiprumui.

Poros, plyšiai, neprivirinimai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. Visos suvirinimo siūlės 100 % turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai.

Į statybos aikštelę atvežti metalo gaminiai iš karto sumontuojami. Elektrodai sandėliuojami šiltoje sausoje patalpoje.

Metalo gaminių dažymas

Paviršių paruošimas

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepetiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti krupščiai pašalinamos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršiaus nusiurbiamos.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimo kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi gerai išdžiūti, prieš dedant sekancią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol inžinierius nepatvirtina, Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

Reikalavimai dangai

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei ir cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų.

Dažomi elementai turi būti apsaugoti nuo neigiamų atmosferos poveikių (kritulių, neigiamos temperatūros ir pan.). Naudoti dviejų komponentų sistemas metalui, sudarančias kietą, tankią dangą, atsparią šviesai, oro sąlygų poveikiui ir sieros rūgščiai. Pagrindas turi būti ruošiamas pagal naudojamos sistemos instrukciją ir sutinkamai su DIN 55928 reikalavimais:

esamas remontuojamas metalas turi būti paruoštas pagal ST2 reikalavimus,

naujas metalas turi būti paruoštas pagal SA2.5 reikalavimus,

paviršius turi būti tvirtas, švarus, nuriebtas, sausas,

dažyti teptuku arba purškiant,

aplinkos temperatūra - $+5^{\circ}\text{C}$ - $+20^{\circ}\text{C}$,

visiško išdžiūvimo laikas iki 72 val. ($t = 20^{\circ}\text{C}$, $\phi = 65\%$ be vėjo),

maksimali poveikio temperatūra ne mažiau 120° ,

sausas dangos storis – ne mažiau 50 μm ,

dažymo schema – 1 (gruntas) – 1 (dengimo sluoksnis) – 1 ÷ 2 (dangos sluoksnis),

saugumo priemonės – pagal gamintojų instrukcijas.

Naudojamos medžiagos turi atitikti EN standartus ir turėti garantiją ne mažiau kaip 5 metai.

Dažymo būdas

Jis turi būti parenkamas pagal gamintojų nurodymus. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršius dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių.

Spalva nurodoma statinio projekto vykdymo priežiūros metu.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS	8	9	0

SKARDINIMO DARBAI.**Skardinimo tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:****PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“****SKARDA**

Karnizų, palangių, ir kitų architektūrinių detalių apskardinimui naudoti lygią, 0,5 mm storio cinkuotą, dengta puralu. Skardos spalva turi atitikti esamų palangių ir apskardinimų skardos spalvą. Rekomenduojamas ne didesnis kaip 700 mm skardos lakštų plotis. Lakštuose neturi būti įtrūkimų, pūslių bei kitokių defektų. Jie turi būti aprobuoti užsakovo. Skardos apsauginė danga turi būti atspari vandeniui, mechaniniam nusidėvėjimui, pramoninių aplinkos teršalų poveikiui, korozijai, saulės spindulių poveikiui. Skarda turi būti pakankamai lanksti, kad ją būtų galima jungti lankstais (falcais).

SKARDINIMO DARBŲ VYKDYMAS

Skardos lapai sujungiami statmenais pagrindui lankstais nuolydžio kryptimi. Lapai tvirtinami kas 600 mm. Pastato išilgine kryptimi prie karnizo tvirtinami cinkuotais laikikliais iš juostinio plieno, kurios storis ≥ 4 mm, plotis 40 mm. Jų pagalba tvirtinama cinkuota skarda.

Ties karnizais, kurių plotis didesnis kaip 400 mm, įrengiamos 200 mm aukščio tinko juostos, pašalinant įmirkusį tinką. Viengubus lankstus galima naudoti tik vertikaliose plokštumose, visose kitose vietose naudoti tik dvigubus lankstus.

Architektūrinių detalių apskardinimą vykdyti projekto autoriaus priežiūroje.

Prieš montuojant skardą būtina patikrinti jos tinkamumą užlankų užpildymui.

Atliekant skardinimo darbus būtina nepažeisti lakštų paviršiaus ir jų nedeformuoti, užtikrinti dangos hermetiškumą, įvertinant paviršių nuolydžius. Darbus vykdyti pagal skardos gamintojo techninius nurodymus.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS	9	9	0

RESTAUROJAMŲ LANGŲ UŽDARYMO MECHANIZMŲ IR BETONINIŲ PALANGIŲ ŽINIARŠTIS SŽ-1.1
TVARKYBOS DARBAI

I ETAPAS

Eilės Nr.	Markė, matmenys b x h mm, plotas m²	Restauravimo darbai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
1.	Restauruojami esami langų uždarymo mechanizmai su rankenėlėmis – 12 vnt. 	Langų uždarymo mechanizmų su rankenėlėmis ir strypais restauravimas: 1. metalo paviršiaus valymas nuo senų dažų ir rūdžių, nuriebalinimas; 2. žalvariniai elementai šlifuojami, poliruojami ir dengiami laku, stabdančiu oksidaciją; 3. juodo metalo detalės gruntuojamos ir dažomos metalui skirtais dažais balta spalva – RAL 9010.	vnt. m² m² m²	12 3,6 0,84 2,76
		Naujai gaminamus langų uždarymo mechanizmus su rankenėlėmis žiūrėti žiniaraštyje SŽ-3.1.		
2.	Restauruojami viršutinių pusapvalių langų atidarymo laikikliai – vienam langui kompl. 2 vnt. (Trijose posėdžių salėse) - 40 vnt. 	Viršutinių pusapvalių langų atidarymo laikiklių restauravimas: 1. metalo paviršiaus valymas nuo senų dažų ir rūdžių, nuriebalinimas; 2. žalvariniai elementai šlifuojami, poliruojami ir dengiami laku, stabdančiu oksidaciją; 3. juodo metalo detalės gruntuojamos ir dažomos metalui skirtais dažais balta spalva – RAL 9010.	vnt.	40
3.	Restauruojamos esamos betoninės palangės. (Palangės trijose posėdžių salėse) – 12 vnt.	Pažeistų betoninių palangių sutvarkymas. Glaistymas, dažymas silikatiniais dažais. Palangių spalva balta (RAL 9010)	m²	8,4

0	2022-11-17	Leidimui tvarkybos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas 01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS RESTAUROJAMŲ LANGŲ UŽDARYMO MECHANIZMŲ IR BETONINIŲ PALANGIŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-1.1	Laida
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas			0
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas			
LT	Statytojas / užsakovas Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			Dokumento žymuo 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-1.1	Lapas 1
					Lapų 2

				
--	---	--	--	--

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-1.1	2	2	0

KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2.1
I ETAPAS

Eilės Nr.	Markė	Eskizas	Žymėjimas pagal Lietuvos standartą (b-h) mm	Kiekis vnt. Ilgis m	Plotas m ² / 1 vnt.	Plotas m ² / viso	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8

Prieš demontuojant staktas ar išimant rėmus iš staktos turi būti nuo langų demontuota apsauginė signalizacijos laidai ir davikliai.

Baigus tvarkybos darbus turi būti atstatyta apsauginė signalizacija.

Langų tvarkybos metu Rangovas privalo užtikrinti pastato apsaugą nuo įsilaužimo.

LANGUS GAMINTI TIK PATIKSLINUS ANGŲ IŠMATAVIMUS VIETOJE.

* Langai keičiami, atkuriant pagal autentiškas langų konstrukcijas, matmenis, profilius, varstymą ir skaidymą. Rėmų profiliai ir skaidymas analogiškai langų istoriniams rėmų profilams.

Langai gaminami iš išilgai klijuotos spygliuočių medienos. Kaip ir autentiški – langai dviejų atskirų staktų, statomų į tas pačias vietas. Lauko rėmas su stiklo paketu, iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu.

Montavimo siūlių užsandarinimui prie staktos klijuojamos 150x1,5 mm garoizoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu, o iš lauko pusės – garus praleidžianti, savaime besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.

Langams pritaikomi nuo išmontuojamų langų nuimti ir restauruoti autentiški uždarymo mechanizmai ir rankenėlės.

Trūkstanta furnitūra gaminama pagal senus gaminius. Langų vyriai – tipiniai, su papildoma konusine „kepurėle“.

Dalis langų (v) su varstoma viršutine dalimi (su „Ventus“ tipo varstymo mechanizmu). Langų be „Ventus“ tipo varstymo viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui.

Rėmai ir staktos padengiami impregnuojančiu gruntu ir iš lauko pusės 2 kartus dažomi alkidiniais pusiau matiniais rudos spalvos dažais, analogiškais jau restauruotiems pirmo korpuso langams. Iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010).

Langų oro pralaidumas turi atitikti RSN 143 2.7 reikalavimus. Šilumos perdavimas – $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (ne žemesnė kaip B klasė).



Tiekiamą komplektą sudaro: surinktas langas, pagalbiniai įtaisai, uždarymo įtaisų rankenėlės su tvirtinimo detalėmis ir sandarikliais, gamybos pasas pagal RSN 144 ir langų montavimo ir jų eksploataavimo instrukcija.

KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2

Eilės Nr.	Markė	Eskizas	Žymėjimas pagal Lietuvos standartą (b-h) mm	Kiekis vnt. Ilgis m	Plotas m ² / 1 vnt.	Plotas m ² / viso	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8
	LANGAI						

0	2022-11-17	Leidimui tvarkybos darbams					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. Nr.			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS			
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas 01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2.1			Laida
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas					0
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas					
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo			Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.1			Lapų
							1 / 5

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.1	2	5	0

			vidaus ~1520x3390 lauko ~1420x3330 Stakta: Vidaus 72x78 Lauko 87x78		5,15 4,73	20,60 18,92	apatine stačiakampe dalimi ir viršutine pusapvalia dalimi. Apatinė lango dalis su dviem atskitom staktom (vidinė ir išorinė) ir dvivėrais rėmais apatinėje dalyje. Abu rėmai varstomi į vidų. Viršutinė pusapvali dalis su dviem atskiom staktom (vidinė ir išorinė) ir vienvėrais rėmais. Viršutinės pusapvalios dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus – vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkidiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu. Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės įstatomi restauruoti autentiški, (2 vnt.). Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 16 vnt.
4.	L3-6*		Blokas: vidaus ~1520x3390 lauko blokas jau pakeistas anksčiau Stakta: Vidaus 72x78	4	5,15	20,60	Langas iš dviejų dalių: su apatine stačiakampe dalimi ir viršutine pusapvalia dalimi. Apatinė lango dalis su dviem atskitom staktom (vidinė ir išorinė) ir dvivėrais rėmais apatinėje dalyje. Abu rėmai varstomi į vidų. Viršutinė pusapvali dalis su dviem atskiom staktom (vidinė ir išorinė) ir vienvėrais rėmais. Viršutinės pusapvalios dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus – vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkidiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu.

Dokumento žymuo

2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.1

Lapas


3

Lapų

5

Laida

0

							Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės įstatomi restauruoti autentiški, (2 vnt.). Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 16 vnt.
5.	LP (pusr)		Blokas: vida ~1520x1050 lauko ~1420x1000 Stakta: Vida 72x78 Lauko 87x78	4	1,60 1,42	6,40 5,68	Langai su dviem atskirom staktoma (vidine ir išorine) ir dvivėriais rėmais su stakta per vidurį. Abu rėmai varstomi į vidų. Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu. Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės restauruoti esami arba pagaminti pagal autentiškus (2 vnt.). Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 8 vnt.
6.	Vyriai			208			
7.	Palangės						
7.1.	NPL	Gaminamos pagal išlikusias (medinės) langui L1-3	400x1650x60	1	0,7	0,7	Klijotos medienos, trapecinės formos pagal angokraščius, soris 60 mm. Į priekį ir šonus prasikiša po 50 mm. Priekis su profiliu, analogišku autentiškoms. Kampas ir briauna užapvalinti. Dažoma baltai – kaip langai, atspalvis parenkamas projekto priežiūros metu.
7.2.	RPL	Restauruojamos (betoninės) (Trijose posėdžių salėse)	400x1650x60	12	0,7	8,4	Restauruojamos palangės žiūr. restauravimo darbų žiniaraštyje SŽ-1
8.	Uždarymo mechanizmai su rankenėlėmis						
8.1.	Trūkstantį kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų su rankenėlėmis pagaminimas pagal esamus			10 vnt. kg	2,9	29,0	
8.2.	Langų uždarymo mechanizmų su rankenėlėmis (viso 16 vnt.). Gruntavimas, dažymas metalui skirtais dažais pagal polichrominių tyrimų rekomendacijas			10 vnt. m²	0,11	1,10	
9.	Sandarinio juostos						

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.1	4	5	0

9.1.	150x1,5 mm garoizoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu	m		102,0	Lauko blokams
9.2.	Garus praleidžianti, savaime besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.	m		149,0	Vidaus blokams

Individualūs metalo gaminiai langams:

Kalvio darbo uždarymo mechanizmai su rankenėle žalvarine galvute panaudojami esami restauruoti – 12 vnt. žiūr. žiniaraštį SŽ-1.1.

Pastaba:

Langų rėme įfrezuojami oro kanalai belaidei magnetinei langų apsaugos sistemai (magnetiniam jutikliui) pritvirtintu prie lango krašto.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.1	5	5	0

LANGŲ DEMONTAVIMO IR ANGOKRAŠČIŲ TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-3.1
I ETAPAS

Poz. Nr.	Spec. technologijos arba techn. reikalavimų Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Nuorodos (brėž. Nr.)	Mato vnt.	Kiekis (viso)	Papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6	8
1.	LANGŲ DEMONTAVIMO DARBAI					
		I a. langų demontavimas su staktomis				
1.1.		L1-3 -2,29 m ² lauko blokas -2,54 m ² vidaus blokas		vnt. m ² m ²	1 2,29 2,54	
1.2.		L1-6 -4,56 m ² lauko blokas -4,97 m ² vidaus blokas		vnt. m ² m ²	4 18,24 19,88	
		II a. langų demontavimas su staktomis				
1.3.		L2-6 -4,73 m ² lauko blokas -5,15 m ² vidaus blokas		vnt. m ² m ²	4 18,92 20,60	
		III a. langų demontavimas su staktomis				
1.4.		L3-6* - (lauko blokas jau buvo pakeistas anksčiau) -5,15 m ² vidaus blokas		vnt. m ² m ²	4 - 20,60	
		Pusrūsio langų demontavimas su staktomis				
1.5.		LP -1,42 m ² lauko blokas -1,60 m ² vidaus blokas		vnt. m ² m ²	4 5,68 6,40	
2.	ANGOKRAŠČIŲ TVARKYMO DARBAI					
2.1.		Vidaus angokraščių tvarkymas				
2.1.1.		I aukšto langų (L1-3) vidaus angokraščių sutvarkymas: a. pažeisto mūro restauravimas b. tinko restauravimas ir dažymas akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą). l=4,86 m; b=0,3 m		vnt. m ³ m ²	1 0,25x1=0,25 1,46x1=1,46	I a. langų skaičius
2.1.2.		I aukšto langų (L1-6) vidaus angokraščių		vnt.	4	I a. langų

0	2022-11-17	Leidimui tvarkybos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS LANGŲ DEMONTAVIMO IR ANGOKRAŠČIŲ TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-3	0
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas			
LT	Statytojas / užsakovas Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			Dokumento žymuo 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-3.1	Lapas 1
					Lapų 3

		sutvarkymas: a. pažeisto mūro restauravimas b. tinko restauravimas ir dažymas akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą). l=7,41 m; b=0,3 m		m ³ m ²	0,25x4=1,00 2,22x4=8,88	skaičius
2.1.3.		I aukšto tarplangių (L1-3) sutvarkymas: Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais balta spalva. l=6,22 m; b=0,2 m		m ²	1,24x1=1,24	
2.1.4.		I aukšto tarplangių (L1-6) sutvarkymas: Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais balta spalva. l=8,74 m; b=0,2 m		m ²	1,75x4=7,00	
2.1.5.		II aukšto langų (L2-6) vidaus angokraščių sutvarkymas: a. pažeisto mūro restauravimas b. tinko restauravimas ir dažymas akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą). l=7,65 m; b=0,3 m		vnt. m ³ m ²	4 0,25x4=1,00 2,30x4=9,20	II a. langų skaičius
2.1.6.		II aukšto tarplangių (L2-6) sutvarkymas: Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais balta spalva. l=8,98 m; b=0,2 m		m ²	1,80x4=7,20	
2.1.7.		III aukšto langų (L3-6*) vidaus angokraščių sutvarkymas: a. pažeisto mūro restauravimas b. tinko restauravimas ir dažymas akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą). l=7,65 m; b=0,3 m		vnt. m ³ m ²	4 0,12x4=0,48 2,30x4=9,20	III a. langų skaičius
2.1.8.		III aukšto tarplangių (L3-6*) sutvarkymas: Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais balta spalva. l=8,98 m; b=0,2 m		m ²	1,80x4=7,20	
2.1.9.		Pusrūsio langų (LP) vidaus angokraščių sutvarkymas: a. pažeisto mūro restauravimas b. tinko restauravimas ir dažymas akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą). l=5,14 m; b=0,3 m		vnt. m ³ m ²	4 0,25x4=1,0 1,54x4=6,16	Pusrūsio langų skaičius
2.1.10.		Pusrūsio tarplangių (LP) sutvarkymas: Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais balta spalva. l=5,00 m; b=0,2 m		m ²	1,00x4=4,00	
2.2.		Pažeistų fasadų angokraščių restauravimas ir dažymas fasadų spalva				

2.2.1.		I aukšto langų (L1-3) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fas. spalva l=4,52 m; b=0,15 m	vnt.	1	I a. langų skaičius
			m ²	0,68x1=0,68	
2.2.2.		I aukšto lauko palangių langams (L1-3) hermetizavimas silikono mase l=2,50	m	2,50x1=2,50	
2.2.3.		I aukšto langų (L1-6) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fas. spalva l=7,38 m; b=0,15 m	vnt.	4	I a. langų skaičius
			m ²	1,11x4=4,44	
2.2.4.		I aukšto lauko palangių langams (L1-6) hermetizavimas silikono mase l=1,70	m	1,70x4=6,80	
2.2.5.		II aukšto langų (L2-6) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fas. spalva l=7,62 m; b=0,15 m	vnt.	4	II a. langų skaičius
			m ²	1,14x4=4,56	
2.2.6.		II aukšto lauko palangių langams (L2-6) hermetizavimas silikono mase l=2,50	m	2,50x4=10,0	
2.2.7.		III aukšto langų (L3-6*) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fas. spalva l=7,62 m; b=0,15 m	vnt.	-	III a. langų skaičius
			m ²	-	(pakeisti anksčiau)
2.2.8.		III aukšto lauko palangių langams (L3-6*) hermetizavimas silikono mase	m	-	(pakeisti anksčiau)
2.2.9.		Pusrūsio langų (LP) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fasadų spalva l=3,30 m; b=0,3 m	vnt.	4	Pusrūsio langų skaičius
			m ²	0,99x4=3,96	
2.2.10.		Pusrūsio lauko langų (LP) fasaduose hermetinimas lango perimetru ir granitinių angokraščių valymas nuo nešvarumų; l=1,30 m; b=0,3 m – 4 vnt.	m	4,60x4=18,40	
			m ²	0,39x4=1,56	
2.2.11.		Susidėvėjusio palangių apskardinimo keitimas	vnt.	1+4+4=9	Palangių skaičius
		Palangė 2,20 m x 0,4 m - 1 vnt. (L1-3)	m ²	0,88x1=0,88	
		Palangė 1,40 m x 0,4 m - 4 vnt. (L1-6)	m ²	0,56x4=2,24	
		Palangė 2,20 m x 0,4 m - 4 vnt. (L2-6)	m ²	0,88x4=3,52	

RESTAUROJAMŲ LANGŲ UŽDARYMO MECHANIZMŲ IR BETONINIŲ PALANGIŲ ŽINIARŠTIS SŽ-1.2 TVARKYBOS DARBAI II ETAPAS				
Eilės Nr.	Markė, matmenys b x h mm, plotas m ²	Restauravimo darbai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
1.	Restauruojami esami langų uždarymo mechanizmai su rankenėlėmis – 96 vnt. 	Langų uždarymo mechanizmų su rankenėlėmis ir strypais restauravimas: 1. metalo paviršiaus valymas nuo senų dažų ir rūdžių, nuriebalinimas; 2. žalvariniai elementai šlifuojami, poliruojami ir dengiami laku, stabdančiu oksidaciją; 3. juodo metalo detalės gruntuojamos ir dažomos metalui skirtais dažais balta spalva – RAL 9010.	vnt. m ² m ² m ²	96 28,8 6,72 22,08
		Naujai gaminamus langų uždarymo mechanizmus su rankenėlėmis žiūrėti žiniaraštyje SŽ-3.2.		

0	2022-11-17	Leidimui tvarkybos darbams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	 Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt		Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas 01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS RESTAUROJAMŲ LANGŲ UŽDARYMO MECHANIZMŲ IR BETONINIŲ PALANGIŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-1.2	Laida
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		0
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		
LT	Statytojas / užsakovas Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183		Dokumento žymuo 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-1.2	Lapas 1
				Lapų 1

KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2.2
II ETAPAS

Eilės Nr.	Markė	Eskizas	Žymėjimas pagal Lietuvos standartą (b-h) mm	Kiekis vnt. Ilgis m	Plotas m ² / 1 vnt.	Plotas m ² / viso	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8

Prieš demontuojant staktas ar išimant rėmus iš staktos turi būti nuo langų demontuota apsauginė signalizacijos laidai ir davikliai.

Baigus tvarkybos darbus turi būti atstatyta apsauginė signalizacija.

Langų tvarkybos metu Rangovas privalo užtikrinti pastato apsaugą nuo įsilaužimo.

LANGUS GAMINTI TIK PATIKSLINUS ANGŲ IŠMATAVIMUS VIETOJE.

* Langai keičiami, atkuriant pagal autentiškas langų konstrukcijas, matmenis, profilius, varstymą ir skaidymą. Rėmų profiliai ir skaidymas analogiškai langų istoriniams rėmų profilams.

Langai gaminami iš išilgai klijuotos spygliuočių medienos. Kaip ir autentiški – langai dviejų atskirų staktų, statomų į tas pačias vietas. Lauko rėmas su stiklo paketu, iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu.

Montavimo siūlių užsandarinimui prie staktos klijuojamos 150x1,5 mm garoizoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu, o iš lauko pusės – garus praleidžianti, savaime besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.

Langams pritaikomi nuo išmontuojamų langų nuimti ir restauruoti autentiški uždarymo mechanizmai ir rankenėlės.

Trūkstanta furnitūra gaminama pagal senus gaminius. Langų vyriai – tipiniai, su papildoma konusine „kepurėle“.

Dalis langų (v) su varstoma viršutine dalimi (su „Ventus“ tipo varstymo mechanizmu). Langų be „Ventus“ tipo varstymo viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui.

Rėmai ir staktos padengiami impregnuojančiu gruntu ir iš lauko pusės 2 kartus dažomi alkidiniais pusiau matiniais rudos spalvos dažais, analogiškais jau restauruotiems pirmo korpuso langams. Iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010).




Langų oro pralaidumas turi atitikti RSN 143 2.7 reikalavimus. Šilumos perdavimas – $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (ne žemesnė kaip B klasė).

Tiekiamą komplektą sudaro: surinktas langas, pagalbiniai įtaisai, uždarymo įtaisų rankenėlės su tvirtinimo detalėmis ir sandarikliais, gamybos pasas pagal RSN 144 ir langų montavimo ir jų eksploataavimo instrukcija.



KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2


Eilės Nr.	Markė	Eskizas	Žymėjimas pagal Lietuvos standartą (b-h) mm	Kiekis vnt. Ilgis m	Plotas m ² / 1 vnt.	Plotas m ² / viso	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8
	LANGAI						

0	2022-11-17	Leidimui tvarkybos darbams					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. Nr.			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt		Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS		
A 824	PV	P. Kijauskas	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas 01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2.2				Laida
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas					0
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas					
LT	Statytojas / užsakovas		Dokumento žymuo				Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183		2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.2				Lapų
						1	4

1.	L1-1		Blokas: vidaus ~1520x2170 lauko ~1420x2110 Stakta: Vidaus 72x78 Lauko 87x78	13	3,30 3,00	42,9 39,0	Langas su dviem atskitom staktom (vidinė ir išorinė) ir dvivėrais rėmais apatinėje dalyje. Abu rėmai varstomi į vidų. Viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus – vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkidiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu. Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės įstatomi restauruoti autentiški, (2 vnt.). Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 16 vnt.
2.	L1-1,v		Blokas: vidaus ~1520x2170 lauko ~1420x2110 Stakta: Vidaus 72x78 Lauko 87x78	4	3,30 3,00	13,2 12,0	“-“ Plane langai pažymėti su varstoma viršutine dalimi, su „ventus“ tipo atidarymo mechanizmu. (2 vnt. vienam langų komplektui)
3.	L2-1		Blokas: vidaus ~1520x2550 lauko ~1420x2490 Stakta: Vidaus 72x78 Lauko 87x78	12	3,88 3,54	46,56 42,48	Langas su dviem atskitom staktom (vidinė ir išorinė) ir dvivėrais rėmais apatinėje dalyje. Abu rėmai varstomi į vidų. Viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus – vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkidiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.2	2	4	0

							Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės įstatomi restauruoti autentiški, (2 vnt.). Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 16 vnt.
4.	L2-1,v		Blokas: vidaus ~1520x2550 lauko ~1420x2490 Stakta: Vidaus 72x78 Lauko 87x78	6	3,88 3,54	23,10 21,24	„-“ Plane langai pažymėti su varstoma viršutine dalimi, su „ventus“ tipo atidarymo mechanizmu. (2 vnt. vienam langų komplektui)
5.	L3-1		Blokas: vidaus ~1520x2390 lauko ~1420x2330 Stakta: Vidaus 72x78 Lauko 87x78	12	3,63 3,31	43,56 39,72	Langas su dviem atskitom staktom (vidinė ir išorinė) ir dvivėrais rėmais apatinėje dalyje. Abu rėmai varstomi į vidų. Viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus – vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu. Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės įstatomi restauruoti autentiški, (2 vnt.). Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 16 vnt

6.	L3-1,v		Blokas: vida ~1520x2390 lauko ~1420x2330 Stakta: Vida 72x78 Lauko 87x78	4	3,63 3,31	14,52 13,24	~ Plane langai pažymėti su varstoma viršutine dalimi, su „ventus“ tipo atidarymo mechanizmu. (2 vnt. vienam langų komplektui)
7.	Vyriai			816			
8.	Palangės						
8.1.	NPL	Gaminamos pagal išlikusias (medinės)	400x1650x60	51	0,7	35,7	Klijuotos medienos, trapecinės formos pagal angokraščius, soris 60 mm. Į priekį ir šonus prasikiša po 50 mm. Priekis su profiliu, analogišku autentiškoms. Kampas ir briauna užapvalinti. Dažoma baltai – kaip langai, atspalvis parenkamas projekto priežiūros metu.
9.	Uždarymo mechanizmai su rankenėlėmis						
9.1.	Trūkstančių kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų su rankenėlėmis pagaminimas pagal esamus			6 vnt. kg	2,9	17,4	
9.2.	Langų uždarymo mechanizmų su rankenėlėmis (viso 16 vnt.). Gruntavimas, dažymas metalui skirtais dažais pagal polichrominių tyrimų rekomendacijas			6 vnt. m ²	0,11	0,66	
10.	Sandarinio juostos						
10.1.	150x1,5 mm garoizoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu			m		381,0	Lauko blokams
10.2.	Garus praleidžianti, savaime besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.			m		398,0	Vidaus blokams

Individualūs metalo gaminiai langams:

Kalvio darbo uždarymo mechanizmai su rankenėle žalvarine galvute panaudojami esami restauruoti – 96 vnt. žiūr. žiniaraštį SŽ-1.2.

Pastaba:

Langų rėme įfrezuojami oro kanalai belaidei magnetinei langų apsaugos sistemai (magnetiniam jutikliui) pritvirtintu prie lango krašto.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.2	4	4	0

LANGŲ DEMONTAVIMO IR ANGOKRAŠČIŲ TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-3.2
II ETAPAS

Poz. Nr.	Spec. technologijos arba techn. reikalavimų Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Nuorodos (brėž. Nr.)	Mato vnt.	Kiekis (viso)	Papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6	8
1.	LANGŲ DEMONTAVIMO DARBAI					
		I a. langų demontavimas su staktomis				
1.1.		L1-1, L1-1,v -3,0 m ² lauko blokas -3,3 m ² vidaus blokas		vnt. m ² m ²	17 51,0 56,1	
		II a. langų demontavimas su staktomis				
1.2.		L2-1, L2-1,v -3,54 m ² lauko blokas -3,88 m ² vidaus blokas		vnt. m ² m ²	18 63,72 69,84	
		III a. langų demontavimas su staktomis				
1.3.		L3-1, L3-1,v -3,31 m ² lauko blokas -3,63 m ² vidaus blokas		vnt. m ² m ²	16 52,96 58,08	
2.	ANGOKRAŠČIŲ TVARKYMO DARBAI					
2.1.		Vidaus angokraščių tvarkymas				
2.1.1.		I aukšto langų (L1-1) vidaus angokraščių sutvarkymas: a. pažeisto mūro restauravimas b. tinko restauravimas ir dažymas akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą). l=5,86 m; b=0,3 m		vnt. m ³ m ²	17 0,25x17=4,25 1,76x17=29,92	I a. langų skaičius
2.1.2.		I aukšto tarplangių (L1-1) sutvarkymas: Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais balta spalva. l=7,22 m; b=0,2 m		m ²	1,44x17=24,48	
2.1.3.		II aukšto langų (L2-1) vidaus angokraščių sutvarkymas: a. pažeisto mūro restauravimas b. tinko restauravimas ir dažymas akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos		vnt. m ³ m ²	18 0,25x18=4,50 1,99x18=35,82	II a. langų skaičius


0	2022-11-17	Leidimui tvarkybos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas 01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS LANGŲ DEMONTAVIMO IR ANGOKRAŠČIŲ TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-3	Laida
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas			0
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas			
LT	Statytojas / užsakovas Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			Dokumento žymuo 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-3.2	Lapas 1
					Lapų 2

		spalva). l=6,62 m; b=0,3 m				
2.1.4.		II aukšto tarplangių (L2-1) sutvarkymas: Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais balta spalva. l=7,98 m; b=0,2 m		m ²	1,60x18=28,80	
2.1.5.		III aukšto langų (L3-1) vidaus angokraščių sutvarkymas: a. pažeisto mūro restauravimas b. tinko restauravimas ir dažymas akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą). l=6,30 m; b=0,3 m		vnt. m ³ m ²	16 0,25x16=4,00 1,89x16=30,24	III a. langų skaičius
2.1.6.		III aukšto tarplangių (L3-1) sutvarkymas: Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais balta spalva. l=7,66 m; b=0,2 m		m ²	1,53x16=24,48	
2.2.		Pažeistų fasadų angokraščių restauravimas ir dažymas fasadų spalva				
2.2.1.		I aukšto langų (L1-1) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fas. spalva l=5,52 m; b=0,15 m		vnt. m ²	17 0,83x17=14,11	I a. langų skaičius
2.2.2.		I aukšto lauko palangių langams (L1-1) hermetizavimas silikono mase l=2,50 m, l=1,70 m		m m	2,50x15=37,50 1,70x2=3,40	(laiptinės lang.)
2.2.3.		II aukšto langų (L2-1) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fas. spalva l=6,28 m; b=0,15 m		vnt. m ²	18 0,94x18=16,92	II a. langų skaičius
2.2.4.		II aukšto lauko palangių langams (L2-1) hermetizavimas silikono mase l=2,50		m	2,50x18=45,00	
2.2.5.		III aukšto langų (L3-1) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fas. spalva l=5,96 m; b=0,15 m		vnt. m ²	16 0,89x16=14,24	III a. langų skaičius
2.2.6.		III aukšto lauko palangių langams (L3-1) hermetizavimas silikono mase		m	2,50x16=40,00	
2.2.7.		Susidėvėjusio palangių apskardinimo keitimas Palangė 2,20 m x 0,4 m - 49 vnt. (L1-3) Palangė 1,40 m x 0,4 m - 2 vnt. (L1-1)		vnt. m ² m ²	1+4=5 0,88x49=43,12 0,56x2=1,12	Palangių skaičius

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-3.2	2	2	0

BRĖŽINIAI


Situacijos schema:



01 - TEISMŲ RŪMŲ TREČIAS KORPUSAS (U. K. 22868)
(ADMINISTRACINIS PASTATAS)

 Projektuojama komplekso dalis

O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt		Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas	
A 033	Arch.	R. Noreikis		Situacijos schema	
LT	Statytojas / užsakovas			M	
	Lietuvos apeliacinis teismas [k. 191831183]			Lapas	Lapų
				1	1




Sutartiniai žymėjimai:	
Ženklas	Reikšmė
L1-1	Keičiamas langas
L1-1,v	Keičiamas langas su varstoma viršutine dalimi
L1-6	Keičiamas langas
Rpl	Restauruojama palangė
Npl	Keičiama palangė analogiška autentiškai

PASTABOS:

- Susidėvėję langai keičiami naujais, analogiškais autentiškiems - dviejų staktų, statomų į tas pačias vietas. Rėmų sudalinimas ir profiliai turi atitikti autentiškus. Lauko rėmas su stiklo paketu, kurio išorinis stiklas - trislukšnis, atsparus dūžiams.
- Iš keičiamų langų išmontuojama autentiška furnitūra ir uždarymo mechanizmai. Visi gaminiai inventorizuojami, restauruojami ir įstatomi į naujus langus. Trūkstanti furnitūra gaminama pagal senus gaminius.
- Nauji langai gaminami patikslinus išmatavimus vietoje.
- Restauruojamos autentiškos palangės. Valomi dažai, užtaisomi plyšiai ir įtrūkimai. Palangės dažomos balta spalva (RAL 9010).

O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis		Pirmo aukšto planas	M 1:200 O
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-2	Lapų
				2	23




Sutartiniai žymėjimai:	
Ženklas	Reikšmė
L2-1	Keičiamas langas
L2-1,v	Keičiamas langas su varstoma viršutine dalimi
L2-6	Keičiamas langas
Rpl	Restauruojama palangė
Npl	Keičiama palangė analogiška autentiškai

PASTABOS:

- Susidėvėję langai keičiami naujais, analogiškais autentiškiems - dviejų staktų, statomų į tas pačias vietas. Rėmų sudalinimas ir profiliai turi atitikti autentiškus. Lauko rėmas su stiklo paketu, kurio išorinis stiklas - trislukšnis, atsparus dūžiams.
- Iš keičiamų langų išmontuojama autentiška furnitūra ir uždarymo mechanizmai. Visi gaminiai inventorizuojami, restauruojami ir įstatomi į naujus langus. Trūkstanti furnitūra gaminama pagal senus gaminius.
- Nauji langai gaminami patikslinus išmatavimus vietoje.
- Restauruojamos autentiškos palangės. Valomi dažai, užtaisomi plyšiai ir įtrūkimai. Palangės dažomos balta spalva (RAL 9010).

O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis		Antro aukšto planas	M 1:200 O
LT	Statytojas / užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183		2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-3		Lapų
					3 23



Sutartiniai žymėjimai:	
Ženklas	Reikšmė
L3-1	Keičiamas langas
L3-1,v	Keičiamas langas su varstoma viršutine dalimi
L3-6*	Keičiamas langas (keičiamas tik vidaus langas)
Rpl	Restauruojama palangė
Npl	Keičiama palangė analogiška autentiškai

- PASTABOS:
- Susidėvėję langai keičiami naujais, analogiškais autentiškiems - dviejų staktų, statomų į tas pačias vietas. Rėmų sudalinimas ir profiliai turi atitikti autentiškus. Lauko rėmas su stiklo paketu, kurio išorinis stiklas - trislukšnis, atsparus dūžiams.
 - Iš keičiamų langų išmontuojama autentiška furnitūra ir uždarymo mechanizmai. Visi gaminiai inventorizuojami, restauruojami ir įstatomi į naujus langus. Trūkstanti furnitūra gaminama pagal senus gaminius.
 - Nauji langai gaminami patikslinus išmatavimus vietoje.
 - Restauruojamos autentiškos palangės. Valomi dažai, užtaisomi plyšiai ir įtrūkimai. Palangės dažomos balta spalva (RAL 9010).

O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas	
A 033	Arch.	R. Noreikis		Trečio aukšto planas	
				M 1:200	Laida O
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-4	
				Lapas 4	Lapų 23



A

PASTABOS:
1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.


Sutartiniai žymėjimai:




Žiūrėjimo kryptis į fasado fragmentą




Keičiami langai (vaizdas plano schemoje)




Esami langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)





Keičiami langai (vaizdas fasado schemoje)



Esami pusrūsio langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)



O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento žymuo FASADAS A	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis			M 1:100
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo 2230-01-TDP-TvD,SA,SK,B-5	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183				Lapų
				5	23



B

PASTABOS:
1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.

O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento žymuo	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis		FASADAS B	O
				M 1:100	
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD.SA,SK,B-6	Lapų
					6 23



Sutartiniai žymėjimai:

▲ Žiūrėjimo kryptis į fasado fragmentą


■ Keičiami langai (vaizdas plano schemoje)

L1-1,L2-1,L3-1

■ Keičiami langai (vaizdas fasado schemoje)

■ Esami langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)

■ Esami pusrūsio langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)



C

PASTABOS:

1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.



2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.

O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento žymuo FASADAS C	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis			M 1:100
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo 2230-01-TDP-TvD,SA,SK,B-7	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183				Lapų
				7	23



D

PASTABOS:
1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.



O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento žymuo FASADAS D	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis			M 1:100
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo 2230-01-TDP-TvD,SA,SK,B-8	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183				Lapų
				8	23




Sutartiniai žymėjimai:




Žiūrėjimo kryptis į fasado fragmentą




Keičiami langai (vaizdas plano schemoje)



Esami langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)



Keičiami pusrūsio langai (vaizdas fasado schemoje)




E

PASTABOS:

- 1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.
- 2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.


O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento žymuo	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis		FASADAS E	O
				M 1:100	
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD.SA,SK,B-9	Lapų
					923

G



PASTABOS:

- 1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.
- 2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.




O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUŠO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento žymuo FASADAS G	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis			M 1:100
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD,SA,SK,B-10	Lapų
				10	23



Y

I

PASTABOS:
1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.



O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
Kval. patv. dok. Nr.	AD17architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS		
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS		
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento žymuo FASADAI Y IR I	Laida	
A 033	Arch.	R. Noreikis			M 1:100	O
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo 2230-01-TDP-TvD,SA,SK,B-11	Lapas	Lapų
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183				11	23



H

PASTABOS:

1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.

Sutartiniai žymėjimai:




Žiūrėjimo kryptis į fasado fragmentą




Keičiami langai (vaizdas plano schemoje)

L3-6*




Keičiami tik vidiniai langai (vaizdas fasado schemoje)

L1-6, L 2-6



Keičiami langai (vaizdas fasado schemoje)



O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento žymuo	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis		FASADAS H	O
				M 1:100	
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD.SA,SK,B-12	Lapų
				12	23




J

PASTABOS:
1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.


Sutartiniai žymėjimai:

 Žiūrėjimo kryptis į fasado fragmentą


 Keičiami langai (vaizdas plano schemoje)

 Esami langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)


 L2-1, L 3-1

 Keičiami langai (vaizdas fasado schemoje)

 Esami pusrūsio langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)






O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis		Fasadas J	M 1:100 O
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD,SA,SK,B-13	Lapų
					13 23




- PASTABOS:
1. Langus gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.
 2. Vyriai - tipiniai su konusinėm galvutėm.
 3. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkstamus pagaminti pagal esamus.
 4. Langų apdailą ir kiekius žiūrėti žiniaraštyje.


				Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052 Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m. Vilniaus miesto centrinė dalis UV70	
A163, 1826	PV	G. Kirdeikienė	2014-03	Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas	
	Arch.	N. Skurevičienė	2014-03	Langas L1-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20	
TDP		Užsakovas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras		SS-13-02-TDP-AS,K-11	Laido 0
O		2022.11.23		Laidos statusas ir išleidimo priežastis (JEI TAIKOMA)	Lapų 1
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		Laidos statusas ir išleidimo priežastis (JEI TAIKOMA)	
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas	
A 033	Arch.	R. Noreikis		Langas L1-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20	
LT		Statytojas / užsakovas		Dokumento žymuo	
		Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183		2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-14	






		 UAB "SODYBŲ SKYRIUS"		Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052 Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m. Vilniaus miesto centrinė dalis UV70					
A163, 1826	PV	G. Kirdeikienė		2014-03	Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas				
	Arch.	N. Skurevičienė		2014-03					
					Langas L2-1. Pjovis 1-1, 2-2 M 1:20			Laida	
								C	
TDP	Užsakovas:		Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras		SS-13-02-TDP-AS,K-12			Lapas	Lapų
								1	1
O	2022.11.23		Leidimui tvarkybos darbams						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
Kval. patv. dok. Nr.	 AD17 architektai			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt		Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS			
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS					
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas							
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas Langas L2-1. Pjūvis 1-1, 2-2				Laida	
A 033	Arch.	R. Noreikis						O	
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo				Lapas	Lapų
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183							15	23



- PASTABOS:
1. Langus gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.
 2. Vyriai - tipiniai su konusinėm galvutėm.
 3. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkstamus pagaminti pagal esamus.
 4. Langų apdailą ir kiekius žiūrėti žiniaraštyje.




				UAB "SODYBŲ SKYRIUS"		Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052 Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m. Vilniaus miesto centrinė dalis UV70		
A163, 1826	PV	G. Kirdeikienė		2014-03	Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas		Laida	
	Arch.	N. Skurevičienė		2014-03			0	
TDP	Užsakovas:		Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras		SS-13-02-TDP-AS,K-13		Lapas	Lapų
						1		1
O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
Kval. patv. dok. Nr.			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt		Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS			
A 824	PV	P. Kijauskas			Statinio numeris ir pavadinimas			
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas			01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS			
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas			Dokumento pavadinimas		Laida	
A 033	Arch.	R. Noreikis			Langas L3-1. Pjūvis 1-1, 2-2		M 1:20	O
LT	Statytojas / užsakovas				Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183				2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-16		16	23




- PASTABOS:
1. Langus gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.
 2. Vyriai - tipiniai su konusinėm galvutėm.
 3. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkstamus pagaminti pagal esamus.
 4. Langų apdailą ir kiekius žiūrėti žiniaraštyje.

O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis		Langas L1-3. Pjūvis 1-1, 2-2	M 1:20 O
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-17	Lapų
				17	23






Keičiamo lango su pusapvalia dalimi profiliai ir jungtys turi būti tikslinami natūroje, išmontavus esamą langą.




- PASTABOS:
1. Lango gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.
 2. Keičiamo lango su pusapvalia dalimi profiliai ir jungtys turi būti tikslinami natūroje, išmontavus esamą langą.
 3. Vyriai - tipiniai su konusinėm galvutėm.
 4. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkstamus pagaminti pagal esamus.
 5. Langų apdailą ir kiekius žiūrėti žiniaraštyje.

O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt		Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas	
A 033	Arch.	R. Noreikis		Langas L1-6. Pjūvis 1-1, 2-2	
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-18	
				Lapas	Lapų
				18	23




O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis		Langai L2-6 ir L3-6. Pjūvis 1-1, 2-2	M 1:20 O
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD, SA, SK,B-19	Lapų
				19	23




- PASTABOS:
1. Langus gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.
 2. Vyriai - tipiniai su konusinėm galvutėm.
 3. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkštamus pagaminti pagal esamus.
 4. Langų apdailą ir kiekius žiūrėti žiniaraštyje.

O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis		Langas LP (pusrūsio). Pjūvis 1-1, 2-2	M 1:20 O
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-20	Lapų
				20	23




UAB "SODYBŲ SKYRIUS"				Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052 Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m. Vilniaus miesto centrinė dalis UV70			
A163, 1826	PV	G. Kirdeikienė	2014-03	Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas			
	Arch.	N. Skurevičienė	2014-03				
				Langai L1-1, L2-1, L3-1, L1-3. Pjūvis 2-2 M 1:2			
TDP	Užsakovas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras			SS-13-02-TDP-AS,K-16		Lapas 1	Lapų 1
O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams					
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai			Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt			
				Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS			
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS			
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas					
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas Langai L1-1, L2-1, L3-1, L1-3. Pjūvis 2-2			Laida O
A 033	Arch.	R. Noreikis					
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo 2230-01-TDP-TvD, SA, SK,B-21			Lapas 21
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183						Lapų 23


MAZGAS B




MAZGAS A




PJŪVIS A-A




MAZGAS D



MAZGAS C



PJŪVIS B-B



				Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052 Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aušų g., Vilniaus m. Vilniaus miesto centrinė dalis UV70			
A163, 1826	PV	G. Kirdeikienė	2014-03	Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas			
	Arch.	N. Skurevičienė	2014-03				
TDP	Užsakovas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras			MAZGAI A, B, C, D. Pjūviai A-A, B-B M 1:2		Laida	
				SS-13-02-TDP-AS,K-17		Lapas	0
						Lapų	1


O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Kval. patv. dok. Nr.			Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS
A 824	PV	P. Kijauskas	Statinio numeris ir pavadinimas
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas	01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas	Dokumento pavadinimas
A 033	Arch.	R. Noreikis	Mazgai A, B, C, D. Pjūviai A-A, B-B M 1:2
LT	Statytojas / užsakovas		Dokumento žymuo
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183		Lapas
			Lapų
			22
			23



Vaizdas iš vidaus



Vaizdas iš išorės



Pjūviai



Pastabos:

Keičiami abu langai, t.y. išorinis langas ir vidinis langas.
Langus gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.
Keičiamų langų konstrukcija turi atitikti kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22868) ypatybes, tai yra langų rėmų medžiagą, langų dalijimą, dekoratyvinius profilius, languostes ir metalines detales kalvio gamybos.
Gaminant langus, vadovautis esamų langų ir 2007 m. jau dalį pakeistų langų detalėmis.
Keičiamų išorinių langų rėmų medžiaga - medis. Išorės spalva ruda, vidinė - balta. Keičiamų vidinių langų rėmų medžiaga - medis. Išorės spalva balta, vidinės - balta.
Vyriai - tipiniai su konusinėm galvutėm. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkstantis pagaminti pagal esamus.

O	2022.11.23	Leidimui tvarkybos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	AD17architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	Statinio projekto pavadinimas TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS	
A 824	PV	P. Kijauskas		Statinio numeris ir pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas		01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas		Dokumento pavadinimas	Laida
A 033	Arch.	R. Noreikis		Lango L1-1 vizualizacija	M 1:100 O
LT	Statytojas / užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183			2230-01-TDP-TvD,SA,SK,B-22	Lapų
					2223

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

I. BENDRA INFORMACIJA

1. **Paslaugų gavėjas (Užsakovas).** Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.
2. **Naudos gavėjas (Statytojas).** Lietuvos apeliacinis teismas (juridinio asmens kodas 191831183), esantis Gedimino pr. 40, Vilniuje (toliau – Teismas)
3. **Pirkimo objektas.** Lietuvos apeliacinio teismo pastato, esančio Gedimino pr.40/ Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš pastato kiemo pusės, tvarkybos projekto parengimas.
Projekto pavadinimas. „Administracinio pastato“ Gedimino pr.40/Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje paprastojo remonto projektas“.
4. **Rengimo etapas.** Tvarkybos projektas (toliau – Projektas).
5. **Paveldosauginiai reikalavimai.** Administracinis pastatas Gedimino pr.40/Vasario 16-osios g. 1, Vilnius įrašytas į Kultūros paveldo departamento registrą (vad. Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas) u.k. 22868. Statusas paminklas, jam nustatytos vertingosios savybės <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/7A05BD7E-A522-40C7-A963-BFCC842586FD>
6. **Statinio kategorija.** Ypatingas.
7. **Lėšų pobūdis.** Valstybės lėšos.

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR UŽSAKOVO PATEIKIAMO DUOMENYS

8. Paslaugų apimtis ir kaina:

- 8.1. Vadovaujantis šia projektavimo užduotimi turi būti parengtas, pilna apimtimi Projektas (pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas) bei perduotas Paslaugų gavėjui. Projektas turi būti pataisytas pagal ekspertizės išvados pateiktas pastabas, bei suderintas su Vilniaus m. savivaldybės administracijos kultūros paveldo apsaugos skyriumi ir Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriumi, bei kitomis institucijomis.
- 8.2. Paslaugų teikėjas privalo derinti sprendinius su Paslaugų gavėju, o esant būtinybei, keisti projekto etapą (rūšį).
- 8.3. Kitos paslaugos. Paslaugų teikėjas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei privalomas), visus kitus reikalingus leidimus ir parengti visus reikalingus dokumentus, kurie yra būtini visoms paslaugoms suteikti ir teisėtai atlikti statybos darbus. Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui išduos visus reikalingus atstovavimo įgaliojimus paslaugų teikimui užtikrinti.

- 8.4. Pasaugų teikėjas parengia visas reikalingas Projekto dalis, bei skaičiuojamąją kainą.
- 8.5. Paslaugų teikėjas į Projekto rengimo kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius, rinkliavas ir visas kitas Paslaugų teikėjo išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu ir tinkamu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu.
- 8.6. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį Tiekėjas Užsakovui turi pateikti sąmatų programos originaliu failu ir .excel formatu (ar kitu redaguojamu formatu, tačiau tokiu, kurį Užsakovas galėtų peržiūrėti ir redaguoti nenaudodamas mokamos programinės įrangos).

9. Paslaugų terminai:

- 9.1. Paslaugų suteikimo – Projekto parengimas, suderinimas, įkėlimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei privaloma) – terminas: 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti šį terminą 1 (vieną) kartą ne daugiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

Kontaktinis asmuo. Nacionalinės teismų administracijos Turto valdymo skyriaus patarėjas
Rimantas Pašukonis, el. p. rimantas.pasukonis@teismai.lt

Priedai:

Keičiamų langų lokacijos schema, (1 lapas)


Statinių išdėstymo planas, (1 lapas)

Pastato fotonuotraukos (5 vienetai)

Turto valdymo skyriaus
patarėjas

Rimantas Pašukonis


1.1. Priedas
Keičiamų langų lokacijos schema, (1 lapas)





1075443997

1.2. Priedas
Statinių išdėstymo planas, (1 lapas)



Žemės sklypo, kad. nr. 0101/0040:52, ribos pažymėtos pagal savivaldybės įmonės "Vilniaus planas" kadastrinius matavimus, data 1998-02. 2017-08-21 atlikti 4B3/p ir 5B2/p pastatų kadastriniai matavimai.

UAB "Kadastro sfera" Mob. tel.:868465234; www.kadastrosfera.lt Matininko kvalifikacijos pažymėjimo nr. 2M-M-750			
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Matininkė	J.Lučun		2017-08-21
Matininko asist.	U.Kanclerienė		
Statinių išdėstymo planas		1:500	A.V.
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 40			
Sudarytas pagal 2017-08-21 kadastrinių matavimų duomenis			

1.3. Priedas
Pastato fotonuotraukos, (5 vienetai)



1



2





4



5



KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 824

Paulius Kijauskas

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovas**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijų planavimo vadovas
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens detalieji planai
Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Lukas Rekevičius

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2012 m. birželio mėn. 13 d. posėdžio protokolas Nr. 72
2022 m. birželio mėn. 2 d. posėdžio protokolas Nr. 191



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2020-07-08 Nr. 0592

(data)

Paulius Kijauskas

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas;

Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

(parašas)

Mindaugas Kvietkauskas

(vardas ir pavardė)

A 0592

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 038

Rimvydas Jarašūnas

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto ekspertizės, statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas**

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijų planavimo vadovas

**Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens detalieji planai**

L. e. p. Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Lukas Rekevičius

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2014 m. kovo mėn. 27 d. posėdžio protokolas Nr. 87
2019 m. balandžio mėn. 3 d. posėdžio protokolas Nr. 152

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 033

Romas Noreikis

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas**

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė



Daiva Veličkaitė


Architektų profesinio atestavimo komisijos

2014 m. kovo mėn. 27 d. posėdžio protokolas Nr. 87
2019 m. birželio mėn. 5 d. posėdžio protokolas Nr. 154

Užsakovas: **UAB „MB AD17 ARCHITEKTAI“**

Objektas: **ADMINISTRACINIS PASTATAS GEDIMINO PR. 40
VILNIUJE (UNIK. KVR KODAS 15907)**

Dalis: **dalies fasadų architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai -
ortofotonuotrauka**




Direktorius
D. Čekanavičius




Vilnius, 2022 gruodžio mėn.

TURINYS


1. Fasadas A	M 1:100
2. Fasadas B	M 1:100
3. Fasadas C	M 1:100
4. Fasadas D	M 1:100
5. Fasadas E	M 1:100
6. Fasadas F	M 1:100
7. Fasadas G	M 1:100
8. Fasadas H	M 1:100
9. Fasadas I	M 1:100
10. Fasadas Y	M 1:100




CAD&F PROJEKT SERVISAS ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS. GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUS.					
			UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	
GR.VADOVAS	J.VAITULEVIČIUS					
FOTOGRAMETRIJA	J.VAITULEVIČIUS		FASADAS A ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100		STADIJA	LAPAS
ATLIKO	J.VAITULEVIČIUS				PPD	1
DATA	2022.12					LAPŲ
						10



CAD&F PROJECT SERVISAS ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI			TEISMU, SOVIETU SAJUNGOS VALSTYBES SAUGUMO KOMITETO PASTATU KOMPLEKSO TEISMU RUMU PIRMAS KORPUSAS. GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16–OSIOS G. 1, VILNIUS.					
GR.VADOVAS	J.VAITULEVICIUS		UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907			ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI		
FOTOGRAMETRIJA	J.VAITULEVICIUS							
ATLIKO	J.VAITULEVICIUS		FASADAS B ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100			STADIJA	LAPAS	LAPU
DATA	2022.12					PPD	2	10



GEDIMINO PR.



VASARIO 16-OSIOS G.

 CAD&F PROJEKT SERVISAS			ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI			TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS. GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUS.		
GR.VADOVAS	J.VAITULEVIČIUS		UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907			ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI		
FOTOGRAMetriJA	J.VAITULEVIČIUS							
ATLIKO	J.VAITULEVIČIUS							
DATA	2022.12		FASADAS C ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100			STADIJA	LAPAS	LAPŲ
						PPD	3	10




20.00

10.00

0.00

GEDIMINO PR.




VASARIO 16-OSIOS G.

 CAD&F PROJEKT SERVISAS			ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI			TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS. GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUS.		
GR.VADOVAS	J.VAITULEVIČIUS		UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907			ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI		
FOTOGRAMETRIJA	J.VAITULEVIČIUS							
ATLIKO	J.VAITULEVIČIUS							
DATA			2022.12			FASADAS D ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100		
						STADIJA	LAPAS	LAPŲ
						PPD	4	10



GEDIMINO PR.



VASARIO 16-OSIOS G.




ARCHITEKTŪRINIAI
FOTOGRAMETRINIAI
APMATAVIMAI

TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ
KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.
GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUS.

GR.VADOVAS	J.VAITULEVIČIUS	
FOTOGRAMETRIJA	J.VAITULEVIČIUS	
ATLIKO	J.VAITULEVIČIUS	
DATA	2022.12	

UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI		
FASADAS E		STADIJA	LAPAS	LAPŲ
ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100		PPD	5	10



ARCHITEKTŪRINIAI
FOTOGRAMETRINIAI
APMATAVIMAI

TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ
KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.
GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16–OSIOS G. 1, VILNIUS.

GR.VADOVAS	J.VAITULEVIČIUS	
FOTOGRAMETRIJA	J.VAITULEVIČIUS	
ATLIKO	J.VAITULEVIČIUS	


UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907

ARCHITEKTŪRINIAI
FOTOGRAMETRINIAI
APMATAVIMAI

FASADAS F
ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100

STADIJA	LAPAS	LAPŲ
PPD	6	10

DATA 2022.12



CAD&F PROJEKT SERVISAS ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI			TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS. GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OŠIOS G. 1, VILNIUS.			
GR.VADOVAS	J.VAITULEVIČIUS		UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907	ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI		
FOTOGRAMETRIJA	J.VAITULEVIČIUS			STADIJA	LAPAS	LAPŲ
ATLIKO	J.VAITULEVIČIUS		FASADAS G			
DATA	2022.12		ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100	PPD	7	10



+

+

+


20.00

10.00

0.00

GEDIMINO PR.


VASARIO 16-OSIOS G.



ARCHITEKTŪRINIAI
FOTOGRAMETRINIAI
APMATAVIMAI

TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ
KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.
GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUS.

GR.VADOVAS	J.VAITULEVIČIUS		UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI		
FOTOGRAMETRIJA	J.VAITULEVIČIUS		FASADAS H ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100		STADIJA	LAPAS	LAPŲ
ATLIKO	J.VAITULEVIČIUS				PPD	8	10
DATA	2022.12						



 ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI			TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS. GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16–OSIOS G. 1, VILNIUS.			
			UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907	ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI		
GR.VADOVAS	J.VAITULEVIČIUS					
FOTOGRAMETRIJA	J.VAITULEVIČIUS					
ATLIKO	J.VAITULEVIČIUS					
			FASADAS I ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
DATA	2022.12			PPD	9	10

+

+

+ 20.00

+


+

+ 10.00

+

+

+ 0.00



ARCHITEKTŪRINIAI
FOTOGRAMETRINIAI
APMATAVIMAI

TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ
KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.
GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUS.

			UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907	ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI			
GR.VADOVAS	J.VAITULEVIČIUS			FASADAS Y ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
FOTOGRAMETRIJA	J.VAITULEVIČIUS						
ATLIKO	J.VAITULEVIČIUS						
DATA	2022.12			PPD	10	10	