

SEGMENTINĖS TVOROS ĮRENGIMO VIETOJE ESAMOS TINKLINĖS TVOROS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:

Segmentinės tvoros įrengimas vietoje esamos tinklinės tvoros (ilgis apie 154 m) Lazdijų rūšiavimo centre, Gėlyno g. 12, Lazdijai. Rangovas nuperka ir atveža į objektą reikalingus tvoros segmentus, visas montavimui reikalingas medžiagas ir detales.

2. Darbai:

Lazdijų rūšiavimo centre demontuoti esamą tinklinę tvorą (apie 154 m). Naujai įbetonuoti stulpus, pritvirtinti prie jų segmentus. Segmentinės tvoros konstrukcija turi būti tiesi, tvirta, atspari aplinkos poveikiui. Tvoros segmentus montuoti paliekant iki 10 cm tarpą nuo žemės paviršiaus, kur yra žolinė danga.

Pabaigus darbus, sutvarkyti gerbūvį aplink tvorą: išlyginti žemės paviršiaus nelygumus, surinkti susidariusias atliekas

3. Techniniai reikalavimai:

Techniniai reikalavimai tvorai:

- Tvoros segmento aukštis – 2030 mm,
- Segmento tipas – 3D,
- Segmento akies matmenys 200x50mm,
- viela - cinkuota, dengta PVC,
- su 3 standumo briaunom,
- spalva - žalia (RAL6005),
- Vielos storis - 5 mm.
- Stulpai (60x40x2600x1,3 mm) cink., spalva – žalia (RAL6005).
- Atitinkamai parenkami tinkami tvoros stulpai ir tvirtinimo detalės.
- Tvoros segmentai turi būti pritvirtinti prie stulpų panaudojant visas būtinas tvirtinimo detales.
- Aplinkos apsaugos reikalavimai tvorai:
 1. Segmentai ar jų dalys dengiami plastikine danga, kurioje nėra kenksmingų ar toksiškų medžiagų, tokių kaip švinas, kadmis, šešiavalentis chromas.
 2. Segmentai tvirti, ilgaamžiai, atsparūs aplinkos poveikiui, o virtę atliekomis, tinkami paruošti pakartotiniai naudoti ar perdirbti.

4. Papildomi reikalavimai:

Darbus organizuoti taip, kad būtų užtikrintas teritorijos aptvėrimas tvora nedarbo metu, spręsti dėl laikino aptvėrimo galimybės.

Susidariusias atliekas išrūšiuoti ir priduoti į rūšiavimo centrą, kuriame tuo metu vykdomi darbai.

Parengė UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinio inžinierė energetikė Aušra Bružienė

