

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių, Editos Šukytės**, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

uždaroji akcinė bendrovė „Inkomsta&Co“, juridinio asmens kodas 302545454, kurios registruota buveinė yra Akmenų g. 10, Klaipėdoje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama direktoriaus Petro Černecko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į atviro supaprastinto konkurso, pirkimo Nr. 727024, apie kurį buvo paskelbta 2024 m. birželio mėn. 14 d. CVP IS, rezultatus, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – **Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfalto danga remonto (taisymo) darbai** (toliau – Darbai).

1.2. Darbų įkainių sąrašas ir reikalavimai jiems atlikti pateikiami Darbų įkainių lentelėje (Sutarties 2 priedas) bei šiose Sutarties sąlygose.

1.3. Darbai bus užsakomi atsižvelgiant į poreikį.

1.4. Kiekvienam objektui Rangovas turės parengti paprastojo remonto aprašą ir pateikti jį Užsakovui. Užsakovui pritarus, Rangovas turės atlikti darbus pagal paprastojo remonto aprašą.

1.5. Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Taip pat vadovautis kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

1.6. Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus (aktualias redakcijas). Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji. Statybos produktai privalo turėti atitikties deklaracijas (gamintojo techniniai dokumentai arba lygiaverčiai įrodymai).

1.7. Darbų vykdymo vieta – Šilutės rajono savivaldybės seniūnijos.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Sutarties kainodaros taisyklės nustatytos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika). Sutartyje numatyta **fiksuoto įkainio kainodara**, kuri nebus keičiama visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

2.2. Sutarties objekto įkainiai, nustatyti atviro supaprastinto konkurso metu, nurodyti Darbų įkainių lentelėje (Sutarties 2 priedas). Rangovas, pagal pateiktus įkainius, įsipareigoja atlikti Darbus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte.

2.3. **Bendra sutarties vertė 24 mėn. su PVM – 1 000 000,00 Eur (vienas milijonas eurų ir 00 centų).**

2.4. Į darbų įkainius įskaityti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai, reikalingi darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai (įskaitant PVM), pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai, apibrėžti sutartyje ar atsirandantys ją vykdant ir visos kitos Rangovo išlaidos. Rangovo nurodyti darbų įkainiai taikytini ir darbui žiemos arba nakties metu (jeigu tokie pasitaikytų).

2.4.1. Nurodyti darbai yra įvertinti kompleksškai, kartu su visais palydinčiais darbais, papildomais elementais, reikalingais darbo resursais.

2.4.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose, bet jie yra būtini Sutarčiai įvykdyti, Rangovas, kaip savo srities žinovas, turi būti juos numatęs ir įsivertinęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu Rangovas, teikdamas pasiūlymą, tokių darbų nenumatė ir neįsivertino, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

2.5. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifo dydis, sutarties įkainiams bus taikomas naujai nustatytas PVM tarifas. Įkainis be PVM nekeičiamas. Kainos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.6. Darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra šalies prašymo kitai šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena.

2.6.1. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) (nuo 2023-01-01 Valstybės duomenų agentūra) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 5 proc. ne trumpesnę kaip 12 mėn. laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos ir jei toks pokytis ($K > 1,05$) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn.;

2.6.2. darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

2.6.3. Statybos darbų kainos (atitinkamai – Sutarties kainos ir pradinės Sutarties vertės) pagal bendrą kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio paskutinės dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Perskaičiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.“

2.7. Sutarties galiojimo terminas – sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

2.7.1 Objekto paprastojo remonto aprašą Rangovas turės parengti – per 1 (vieną) mėnesį nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.7.2. Darbų pradžia – ne mažiau kaip po 5 darbo dienų nuo paprastojo remonto aprašo patvirtinimo dienos. Darbų atlikimo terminas dėl kiekvieno objekto bus nustatomas atskirai.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais.

3.2. Užsakovo teisės ir pareigos:

3.2.1. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

3.2.2. Užsakovas turi teisę tikrinti ir kontroliuoti atliekamų darbų kokybę ir apie rastus defektus informuoti Rangovą. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti darbų ar medžiagų defektus;

3.2.3. Užsakovas įsipareigoja priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje numatytais terminais;

3.2.4. Užsakovo atstovais pagal šią sutartį laikomi: Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Oželis, seniūnijų seniūnai, Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas.

3.3. Rangovo teisės ir pareigos:

3.3.1. Darbus turi atlikti laiku, kokybiškai, rūpestingai ir efektyviai vadovaudamasis galiojančiais LR įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis, rekomendacijomis bei standartais;

3.3.2. Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus;

3.3.3. Rangovas, gavęs pranešimą apie defektą iš Užsakovo, privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku;

3.3.4. Jeigu Rangovas neištaisė defekto Užsakovo nurodytu laiku, Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą privalo apmokėti;

3.3.5. Rangovui nepriklauso papildomas apmokėjimas už išlaidas, kurių buvo galima išvengti, pateikus įspėjimą laiku;

3.3.6. Užsakovui prašant Rangovas privalo pateikti detalų kainų iššifravimą kiekvienam įkainiui darbų kiekiuose;

3.3.7. visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį atliekamiems statybos darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos reikalavimus arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, arba kitus Rangovo kartu su pasiūlymu pateiktus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.

3.3.8. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už šios sutarties vykdymą: *Petras Černeckas, tel. Nr. +370 692 90290.*

4. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Atliktų darbų priėmimas vykdomas, kai Rangovas Užsakovui pateikia atliktų darbų aktus formomis F-2 ir F-3 (po 3 egz.) iki ataskaitinio mėnesio 20 d. ir šių aktų pagrindu išrašyta PVM sąskaita-faktūra. Vėliau pateikiami aktai bus traukiami į sekančio mėnesio lėšų paraišką. Dokumentuose turi būti pilnai nurodytas užsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto išrašymo laikotarpis, data. Užsakovui pateikiami atliktų darbų aktai turi būti pasirašyti (antspauduoti) techninio prižiūrėtojo (jeigu toks bus paskirtas), seniūno ir Rangovo.

4.2. Rangovas visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones, suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą, skaičiuojant nuo galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. ATSISKAITYMŲ TVARKA

5.1. Užsakovas už faktiškai atliktus darbus pagal Sutarties 2 priede pateiktus įkainius su Rangovu atsiskaito per 30 dienų, kai Ūkio skyriui pateikiami dokumentai, nurodyti Sutarties 4.1 punkte.

5.2. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Šiame straipsnyje elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu.

5.3. Visi atsiskaitymai su rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke.

5.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai bei kitais atvejais.

5.5. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka (*taikoma jei sutarties vykdymui subrangovai pasitelkiami*).

5.6. Finansavimo šaltinis – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Laiku neįvykdęs prisiimtų sutartinių įsipareigojimų Rangovas moka netesybas 0,05% delspinigių nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Užsakovas, laiku neįvykdęs mokėjimo įsipareigojimų ir Rangovui pareikalavus, moka Rangovui netesybas 0,05% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Vėluojant atlikti sutartinius įsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį bus taikoma 3 000,00 Eur bauda.

7. SUBRANGOVAI

7.1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiamas subtiekęjas UAB „Vakarų inžinerija“, įmonės kodas 303247286.

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp šalių dėl šios sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

9. SUTARTIES SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Kai viena šalis savo prievolių negali įvykdyti ne dėl nuo jos priklausančių aplinkybių, tai sutarties vykdymą galima sustabdyti, kol nebus išspręstos kliūtis trukdančios vykdyti sutartį.

9.2. Šalys gali stabdyti Sutarties vykdymą pasirašant dvišalį dokumentą. Šalys vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

9.3.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

9.3.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.4. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 5 darbo dienas nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

9.4.1. **Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas** pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių, vilkina darbų atlikimą, neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia nustatytą prievolių vykdymo terminą.

9.5. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

9.6. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

9.7. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas Užsakovo reikalavimu privalo sumokėti 2 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos be PVM.

10. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

10.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

10.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

11.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

11.3. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, Šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

11.4. Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis:

11.4.1. 1 priedas – Techninė specifikacija.

11.4.2. 2 priedas - Darbų įkainių lentelė.

11.4.3. 3 priedas – Pirkimo dokumentų paaiškinimai (jeigu tokie bus).

12. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:	RANGOVAS:
Šilutės rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė Įmonės kodas 188723322 PVM kodas – (ne PVM mokėtoja) A. s. LT13 7300 0101 1319 4651 AB „Swedbank“ Tel. +370 441 79 266 el. p. administracija@silute.lt	Uždaroji akcinė bendrovė „Inkomsta&Co“ Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda Įmonės kodas 302545454 PVM kodas LT100005809519 A. s. LT65 7044 0600 0787 2903 AB SEB bankas Tel. +370 692 90 290 el. p. company@inkomsta.lt
Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavadojanti Administracijos direktorių Edita Šukytė	Direktorius Petras Černeckas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(pridedama)**

DARBŲ ĮKAINIŲ LENTELĖ
(pridedama)

**PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI
(pridedama)**

**ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ
(GATVIŲ) TAISYMO (REMONTO) DARBŲ ĮKAINIŲ LENTELĖ**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt. be PVM, Eur	PVM, Eur	Įkainis mato vnt. su PVM, Eur
1	2	3	4	5	6
1.	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m ²	250,00	52,50	302,50
2.	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m ²	10,00	2,10	12,10
3.	II gr. grunto (nuo kelkraščių ir skiriamosios juostos) kasimas, pagrindo ardymas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m ³	20,50	4,31	24,81
4.	Grunto kasimas rankiniu būdu	10 m ³	250,00	52,50	302,50
5.	Kelio bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	3,50	0,74	4,24
6.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas (su medžiagomis)	m ³	23,90	5,02	28,92
7.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos fr 0/32 (su medžiagomis)	m ³	59,90	12,58	72,48
8.	Dvisluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš fr 0/45 dolomitinės skaldos (su medžiagomis)	100 m ²	1 149,00	241,29	1 390,29
9.	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis)	100 m	2 890,00	606,90	3 496,90
10.	Betoninių (lenktų) bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis)	100 m	2 900,00	609,00	3 509,00
11.	Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 11 AN įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu (su medžiagomis)	t	35,00	7,35	42,35
12.	Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu (su medžiagomis)	t	130,00	27,30	157,30
13.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	59,90	12,58	72,48
14.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (su medžiagomis)	100 m ²	1 100,00	231,00	1 331,00
15.	8 cm storio dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD (su medžiagomis)	100 m ²	1 100,00	231,00	1 331,00
16.	Paviršiaus apdaro VPA8BE įrengimas (dolomitinė skalda)	100 m ²	149,00	31,29	180,29
17.	Kelkraščių pažvyravimas fr 0/32 vid. 4 cm storiu (su medžiagomis)	100 m ²	299,00	62,79	361,79
18.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr 16/32 (pridedant 20 % juodžemio su žolės sėklomis) ir sutankinimas vibrovolu (su medžiagomis)	100 m ²	690,00	144,90	834,90
19.	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais (šulinio reguliavimas) (su medžiagomis), šulinių skersmuo nuo 1000 mm iki 2000 mm, reguliavimo aukštis nuo 10 cm iki 30 cm.	vnt.	99,00	20,79	119,79

20.	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm iki 30cm. Šulinių vidinis skersmuo 1000-1500 mm	vnt.	99,00	20,79	119,79
21.	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	30,00	6,30	36,30
22.	Ketinių liukų keitimas. Skaičiuotina apkrova — 40 t / į dangtį. Medžiaga – ketus. Preliminarūs matmenis 20 x 601 x 760 mm	vnt.	250,00	52,50	302,50
23.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu. 1. Iškasti ir pakrauti gruntą į autotransportą. 2. Išvežti gruntą 10 km atstumu.	100 m ³	650,00	136,50	786,50
24.	Bordiūrų (vejos bordiūrų), sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	2,00	0,42	2,42
25.	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas (su medžiagomis). Pasluoksnio storis – ne mažiau 15 cm dolomito skalda, frakcija 0/32 cm. Atsijos – ne mažiau 3 cm granito skalda.	100 m	1 499,00	314,79	1 813,79
26.	Betoninių pilkos spalvos trinkelų 8 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant granitinėmis atsijomis (su medžiagomis)	100 m ²	4 199,00	881,79	5 080,79
27.	Betono trinkelų (neregijų vedimo sistemos iš trinkelų 200x100x60 mm) grindinio įrengimas, užpilant siūles granitinėmis atsijomis (su medžiagomis)	100 m ²	4 699,00	986,79	5 685,79
28.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	150,00	31,50	181,50
29.	6 cm storio betoninių trinkelų įrengimas (su medžiagomis) (200x100x60 mm). Pasluoksnio storis – ne mažiau 15 cm dolomito skalda, frakcija 0/32 cm. Atsijos – ne mažiau 3 cm granito skalda.	100 m ²	3 999,00	839,79	4 838,79
30.	Betoninių plytelių įrengimas, panaudojant esamas plyteles	100 m ²	1 199,00	251,79	1 450,79
31.	Dirvos paruošimas gazonams II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio ir apsėjant žole (vejos sėkla tiekėjo)	100 m ²	599,00	125,79	724,79
32.	Metalinių apšvietimo atramų demontavimas	vnt.	42,00	8,82	50,82
33.	Tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams I-II grunte iki 1 m gylio (įsivertinti iškasimą ir užpylimą)	m ³	72,00	15,12	87,12
34.	Aliuminio galios kabelio 4x16 mm paklojimas	km	2 961,00	621,81	3 582,81
35.	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose (atviru būdu)	100 m	420,00	88,20	508,20
36.	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose (uždaru būdu)	100 m	2 415,00	507,15	2 922,15
37.	Pilnai sukomplektuotos karštai cinkuotos atramos (H-8m) su gembė LED 55W (galimas svyravimas 10W) šviestuvu (komplekte su pamatu) montavimas	kompl.	628,00	131,88	759,88
38.	Atramos įžeminimas ir įžeminimo kontūro ir varžos matavimas	vnt.	121,00	25,41	146,41
39.	Šurfavimas iki 1 m gylio	vnt.	42,00	8,82	50,82
40.	Paprastojo remonto aprašo parengimas. Preliminarus aprašų kiekis 25 vnt. Tiekėjas turi įsivertinti ir topografinės nuotraukos parengimą.	100 m ²	136,00	28,56	164,56
41.	Statybinio laužo išvežimas iki 5 km atstumu	100 m ³	499,00	104,79	603,79

PAAIŠKINIMAS_1
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ
(GATVIŲ) SU ASFALTO DANGA REMONTO (TAISYMO) DARBŲ

Pateikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.

1. Klausimas. Pirkimo sąlygų 6 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 40 pozicijoje numatytas 250x100 m² „Paprastojo remonto aprašo parengimas. Preliminarus aprašų kiekis 25 vnt. Tiekėjas turi įsivertinti ir topografinės nuotraukos parengimą“. Ar pavadinime nurodytas preliminarus aprašų kiekis 25 vnt. yra pateiktas plotui 25000 m² plotui, t. y. numatytas rengti vienas aprašas vidutiniškai 1000 m² plotui?

Atsakymas. Vieno objekto vidurkis apie 1000 m².

2.Klausimas. Ar Rangovas turi įvertinti išpildomosios dokumentacijos parengimą? Jei taip, prašome pataisyti pasiūlymo formą, nurodant atskiroje pozicijoje išpildomosios dokumentacijos parengimą bei techninėje specifikacijoje aprašant išpildomosios dokumentacijos parengimo darbų vieneto apimtį (ruožo ilgį, plotą ir pan.).

Atsakymas. Rangovas pateikdamas Užsakovui atliktų darbų aktus, kartu turės pateikti ir išpildomąją nuotrauką. Turi įsivertinti šias išlaidas.

3.Klausimas. Ar Rangovas turi įvertinti kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą? Jei taip, prašome nurodyti pasiūlymo formoje kadastrinių matavimų bylų atnaujinimo/ parengimo apimtį atskiroje pozicijoje. Ar Rangovas turi įvertinti valstybinės reikšmės kelio kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą? Jei taip, prašome nurodyti valstybinės reikšmės kelio kadastrinių matavimų bylų atnaujinimo/ parengimo apimtį.

Atsakymas. Kadastrinių matavimų bylų parengimo Rangovui įsivertinti nereikia.

PAAIŠKINIMAS_2
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ
(GATVIŲ) SU ASFALTO DANGA REMONTO (TAISYMO) DARBŲ

Pateikiame atsakymą į tiekėjo paklausimą.

1. Klausimas. Pateiktame atsakyme į 2 klausimą nurodyta, kad Rangovas pateikdamas Užsakovui atliktų darbų aktus, kartu turės pateikti ir išpildomąją nuotrauką, turi įsivertinti šias išlaidas, tačiau atsakyta nepilnai, nenurodytos išpildomosios dokumentacijos apimtis ir kurioje pasiūlymo pozicijoje ją vertinti.

Kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome pataisyti pasiūlymo formą, nurodant atskiroje pozicijoje išpildomosios dokumentacijos parengimą bei techninėje specifikacijoje aprašant išpildomosios dokumentacijos parengimo darbų vieneto apimtį (ruožo ilgį, plotą ir pan.).

Atsakymas. Patiksliname Paaškinime_1 pateiktą atsakymą į 2 klausimą: *teikiant pasiūlymą išpildomosios nuotraukos parengimo išlaidų įsivertinti nereikia. Išpildomąją nuotrauką parengs Užsakovo pasirinktas tiekėjas.* Prašytume vadovautis teikiant pasiūlymus.

**ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ)
SU ASFALTO DANGA REMONTO (TAISYMO) DARBAI**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objektas:** Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfalto danga remonto (taisymo) darbai.
2. **Užsakovas:** Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.
3. **Darbų vieta:** Šilutės rajono savivaldybės seniūnijos.
4. **Kategorija:** Neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai.

PRELIMINARIOS DARBŲ APIMTYS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis per 24 mėn.
1	2	3	4
1.	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m ²	60
2.	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m ²	50
3.	II gr. grunto (nuo kelkraščių ir skiriamosios juostos) kasimas, pagrindo ardymas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	m ³	1000
4.	Grunto kasimas rankiniu būdu	10 m ³	5
5.	Kelio bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	400
6.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas (su medžiagomis)	m ³	200
7.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos fr 0/32 (su medžiagomis)	m ³	400
8.	Dvisluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš fr 0/45 dolomitinės skaldos (su medžiagomis)	100 m ²	50
9.	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis)	100 m	10
10.	Betoninių (lenktų) bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis)	100 m	1
11.	Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 11 AN įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu (su medžiagomis)	t	200
12.	Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu (su medžiagomis)	t	350
13.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	200
14.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (su medžiagomis)	100 m ²	25
15.	8 cm storio dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD (su medžiagomis)	100 m ²	25
16.	Paviršiaus apdaro VPA8BE įrengimas (dolomitinė skalda)	100 m ²	10
17.	Kelkraščių pažvyravimas fr 0/32 vid. 4 cm storiu (su medžiagomis)	100 m ²	10

18.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr 16/32 (pridedant 20 % juodžemio su žolės sėklomis) ir sutankinimas vibrovalu (su medžiagomis)	100 m ²	10
19.	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais (šulinio reguliavimas) (su medžiagomis), šulinių skersmuo nuo 1000 mm iki 2000 mm, reguliavimo aukštis nuo 10 cm iki 30 cm.	vnt.	20
20.	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm iki 30cm. Šulinių vidinis skersmuo 1000-1500 mm	vnt.	20
21.	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	20
22.	Ketinių liukų keitimas. Skaičiuotina apkrova — 40 t / į dangtį. Medžiaga – ketus. Preliminarūs matmenys 20 x 601 x 760 mm	vnt.	20
23.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu. 1. Iškasti ir pakrauti gruntą į autotransportą. 2. Išvežti gruntą 10 km atstumu.	100 m ³	20
24.	Bordiūrų (vejos bordiūrų), sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	3000
25.	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas (su medžiagomis). Pasluoksnio storis – ne mažiau 15 cm dolomito skalda, frakcija 0/32 cm. Atsijos – ne mažiau 3 cm granito skalda.	100 m	50
26.	Betoninių pilkos spalvos trinkelio 8 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant granitinėmis atsijomis (su medžiagomis)	100 m ²	30
27.	Betono trinkelio (neregio vedimo sistemos iš trinkelio 200x100x60 mm) grindinio įrengimas, užpilant siūles granitinėmis atsijomis (su medžiagomis)	100 m ²	1
28.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	20
29.	6 cm storio betoninių trinkelio įrengimas (su medžiagomis) (200x100x60 mm). Pasluoksnio storis – ne mažiau 15 cm dolomito skalda, frakcija 0/32 cm. Atsijos – ne mažiau 3 cm granito skalda.	100 m ²	10
30.	Betoninių plytelių įrengimas, panaudojant esamas plyteles	100 m ²	2
31.	Dirvos paruošimas gazonams II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio ir apšėjant žole (vejos sėkla tiekėjo)	100 m ²	20
32.	Metalinių apšvietimo atramų demontavimas	vnt.	30
33.	Tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams I-II grunte iki 1 m gylis (įsivertinti iškasimą ir užpylimą)	m ³	50
34.	Aluminio galios kabelio 4x16 mm paklojimas	km	2
35.	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose (atviru būdu)	100 m	5
36.	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose (uždaru būdu)	100 m	2
37.	Pilnai sukomplektuotos karštai cinkuotos atramos (H-8m) su gembe LED 55W (galimas svyravimas 10W) šviestuvu (komplekte su pamatu) montavimas	kompl.	30
38.	Atramos įžeminimas ir įžeminimo kontūro ir varžos matavimas	vnt.	30
39.	Šurfavimas iki 1 m gylis	vnt.	20
40.	Paprastojo remonto aprašo parengimas. Preliminarus aprašų kiekis 25 vnt. Tiekėjas turi įsivertinti ir topografinės nuotraukos parengimą.	100 m ²	250
41.	Statybinio laužo išvežimas iki 5 km atstumu	100 m ³	5