

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atliekamas žaliasis pirkimas.

Darbų vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4.3 punkte numatytas aplinkosauginis principas – prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

1. UŽSAKOVAS:	Vilniaus kolegija, įm. kodas 111965131, Saltoniškių g. 58-1 15, LT-08105 Vilnius, Kontaktiniai asmenys: Verslo vadybos fakulteto ūkio tarnybos vadovas Sigitas Kundrotas tel.: +370 615 18246
2. PROJEKTO PAVADINIMAS	Vilniaus kolegijos pastato, esančio Didlaukio g. 49, Vilnius visuomeninės paskirties takelių ir aikštelių (toliau – Statybvieta) atnaujinimas, aikštes ir takelius išklajant naujomis grindinio trinkelėmis, betoniniais šaligatvių bortais.
3. STATINIŲ KATEGORIJA	Ypatingas statinys
4. STATYBOS RŪŠIS	Paprastasis remontas
5. REIKALAVIMAI KAINOS PASKAIČIAVIMUI	Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą,. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.
6. PASLAUGOS, KURIOS TURI BŪTI ĮSKAIČIUOTOS Į PASIŪLYMO KAINĄ	1. Statybvieta įsirengimas; 2. Gyvenamosios paskirties pastatams keliamų higienos normų bei Visuomenės sveikatos inspekcijos reikalavimų užtikrinimas remonto darbų metu; 3. Šiukšlių išvežimas ir teritorijos sutvarkymas, atlikus remonto darbus; 4. Sugadintos vejos išlyginimas ir apsodinimas. 5. Užsakovui pareikalavus Rangovas perkančiajai organizacijai privalo pateikti lokalinę sąmatą atliekamiems darbams pagal pateiktą pasiūlymą; 6. Pateikti kiekiai ir matmenys yra preliminarūs . Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi juos patikrinti vietoje.
7. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, APIMTYS IR PASTATOJŲ REMONTO DARBŲ KIEKIAI	Medžiagos: 1.Grindinio trinkelės -160x160x60, spalva juoda/raudona. (derinamos prie jau esamų) 2.Grindinio trinkelės laiptų įrengimui – 50x100x200 mm, spalva juoda/raudona. 3.Vejos bortai – 1000x200x80, spalva juoda. 4.Dekoratyviniai tvoros stulpeliai 120x160x400/600 h., spalvoti.

	5.Sijotas juodžemis, smėlis, žvyras, skalda. Preliminarūs darbų kiekiai: 1.Esamų šaligatvio plytelių ardymas ~ 290 m² 2.15 cm. storio pagrindų įrengimas iš smėlio-žvyro ~ 290 m² 3.10 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas ~290 m² 4.Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 5 cm. ~ 290 m² 5.Betoninių trinkelų sudėjimas ~ 290 m² 6.Laiptų pakopų iš trinkelų įrengimas ~ 23 m² 7.Vejos bortų ardymas ir naujų sudėjimas ~ 130 m.. 8.Gatvės bordiūrų,(tame tarpe įvažiavimo bortai, 2 įvažiavimai) ~ 25 m. 9.Dekoratyvinių tvoros stulpelių įrengimas, panaudojant betono surenkamus elementus ~ 12 metrų. 10.Grunto nukasimas rankiniu arba mechaniniu būdu ~ 1,5 m³ 11.Grunto išvežimas ir pridavimas ~ 1,5 m³ 12.Šiukšlių konteneriais išvežimas ir pridavimas ~ 55 m³ 13.Sijoto juodžemio atvežimas ir sutvarkymas prie dekoratyvinių tvoros stulpelių ir vejos bortų ~ 10 m³ Visi pateikti matmenys ir kiekiai yra preliminarūs, prieš ruošiant darbų sąmatą - darbų kiekius ir matmenis patikslinti. 1. Tikslius matmenis ir darbų kiekius rangovas privalo įvertinti apžiūros metu, taip pat įsivertinti visus reikiamus medžiagų ir darbų kiekius bei kitas išlaidas susijusias su darbais, reikalingais visų darbų atlikimui sutarčiai įvykdyti. Rangovas apžiūros metu privalo nusimatyti darbus, reikalingus darbų atlikimo zonos pasiruošimui ir atlaisvinimui. 2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos, apdailos ir instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra numatyti arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 3. Gaminiams suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. 4. Rangos darbų metu sugadinta veja, šaligatvių plytelės ar kt. atstatomi rangovo sąskaita. 5. Rangovas vykdydamas darbus vadovaujasi privalomaisiais statybos teisės aktais, t.y. statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, poįstatyminiais teisės aktais (nutarimai, įsakymai, reglamentai), taip pat taiko kitus savanoriškai taikomus statybos teisės aktus - statybos taisykles, standartus, techninius įvertinimus, metodinius nurodymus ir rekomendacijas. 6. Rangovas būdamas savo srities profesionalas privalo suplanuoti darbus taip, kad laiku ir kokybiškai būtų užbaigti. Darbų trukmė – 2 mėnesiai nuo Statybvietės perdavimo dienos. 7. Atliekų tvarkymas vykdant darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas pagal LR aplinkos ministro patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“. 8. Subrangovų koordinavimas: jei atliekant darbus, dalyvaus rangovo pasamdyti subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, darbo kokybę, darbų saugą yra atsakingas rangovas.
--	---

	9. Garantiniai įsipareigojimai: rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu, savo sąskaita ir sutartyje numatytais terminais ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų darbų, netinkamai panaudotų medžiagų, nekokybiškų gaminių ar netinkamo jų įrengimo.
8. STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRISTATYMAS	1. Visos į objektą Rangovo pristatomos ir numatomos panaudoti medžiagos, įranga ir prietaisai prieš tai turi būti suderintos su Užsakovu ir turėti atitikties deklaracijas bei sertifikatus; 2. Užbaigęs remonto darbus Rangovas privalo pagal aprašą perduoti Užsakovui panaudotų medžiagų deklaracijas bei sertifikatus.
9. DARBŲ TRUKMĖ	Darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Statyb vietės perdavimo dienos.
10. PASTABOS	Remontuojamus takelius ir aikšteles galima apžiūrėti iš anksto susiskambinus su Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ūkio tarnybos vadovu: Didlaukio g. 49, Vilnius. Sigitas Kundrotas tel.: +370 615 18246.
