

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 25 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Grinkiškio seniūnija

Statinsys 28 Pašušvio m. sporto žaidimų aikštelės 26,5x12,5 įrengimo darbai

Žiniaraštis 1 Aikštelės įrengimas

1905-07-16

Suma žiniaraščiui 13890.07 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		I grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3	0,1026	2000,0	205,2
2		Dvisluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų apatinio sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k9=1.15	100m2	1,026	700,0	718,2
3		15 cm storio dvisl. dangos apatinio sluoks. iš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m2	3,31	1000,0	3310,0
4		.0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	3,31	1600,0	5296,0
5		I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,102	2000,0	204,0
6		Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k9=1.15	t. m3	0,102	1000,0	102,0
7		Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,8	300,0	240,0
8		80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0,78	1800,0	1404,0
		Skyriuje 1				11479,4
		žiniaraštyje 1				11479,4
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2410,67
		Iš viso žiniaraštyje 1				13890,07

Sudarė :

/Pavardė/



Statybos darbų vadovas
Gerardas Pilys
 Kval. atestato Nr. 37109