

UAB „Radviliškio šiluma“,

Žironų g. 3, Radviliškis

GAUTA
2024 m. 08 mėn. 14 d.
9-149

PASIŪLYMAS

MŪRINIO/METALINIO DŪMTRAUKIO H-43 M REMONTO DARBAI

2024 m. rugpjūčio 27 d.

Šiauliai

Siūlome atlikti UAB „Radviliškio šiluma“ priklausančio mūrinio/metalinio dūmtraukio H – 43 m., adresu Žironų g. 3, Radviliškis vidaus ir išorės remonto darbus pagal 2024 m. liepos 30 d dūmtraukio apžiūros ataskaitą.

Darbų aprašymas:

1. Dūmtraukio išorinės dalies remontas:

- 1.1. Stabilizuoti dūmtraukio nuokrypį nuo vertikalios ašies;
- 1.2. Metalinių konstrukcijų (laikančių konstrukcijų) korozijos pažeistų vietų paviršius paruošti pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 8501-2 reikalavimus iki P St2 ir padengti antikorozine danga. Dengiant dažų dangomis, apsauginė danga turi būti skirta ne žemesnei kaip „C3“ aplinkos koroziškumo kategorijai pagal LST EN ISO 12944-2;
- 1.3. Suremontuoti atitrūkusias apsaugines konstrukcijas alt.+30,00 m;
- 1.4. Demontuoti ir naujai įrengti perdangos dengiamąją dangą (pažeistose vietose) alt.+30,00 m;
- 1.5. Užsandarinti jungtį tarp dūmtraukio ir perdangos (alt. +30,00 m) elastomeriniu sandarikliu.

2. Dūmtraukio vidinės dalies remontas:

- 2.1. Vidinę metalinio įdėklo dalį išplauti vandens srove aukšto slėgio plovimo įranga;
- 2.2. Užsandarinti pamušalo (įdėklo) kiaurymines angas, atstatyti standumo briaunas;
- 2.3. Išvalyti susikaupusius pelenus ant dūmtraukio perdangos, esančios žemiau dūmtakių angų;
- 2.4. Paruošti dūmtraukio paviršių iki St 2 ir padengti apsaugine danga.

3. Įrengimai:

- 3.1 Kėlimo įrangos montavimas/demontavimas;
- 3.2 Pakeliamųjų darbinių platformų sumontavimas/permontavimai/demontavimas;
- 3.3 Statybinio laužo utilizavimas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR
1	2	3	4	5
1.	Mūrinio/metalinio dūmtraukio H-43 m išorinės dalies remontas.	Kompl.	1	57 740,00
2.	Mūrinio/metalinio dūmtraukio H-43 m vidinės dalies remontas.	Kompl.	1	16 130,00
			VISO	73 870,00

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos įskaitant mobilizavimo, statyb vietės įrengimo bei kitos pridėtinės išlaidos ir visi mokesčiai išskyrus PVM.

Pasiūlymas galioja iki 2024 m. rugsėjo 27 d.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

UAB „Aukstata“
Darbų vadovas
Modestas Stulgė

(Vardas ir pavardė)