

**SUSITARIMAS NR. 4 DĖL DARBŲ PAKEITIMO
PRIE 2023 M. GEGUŽĖS 29 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. SŽ-144**

2024 m. rugsėjo d.
Kelmė

2023 m. gegužės 29 d. rangos sutartį Nr. 144 „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ (toliau – Sutartis) sudariusios šalys: užsakovė – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama administracijos direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir rangovė – uždaroji akcinė bendrovė „Telšių meistras“, juridinio asmens kodas 180263021, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gedgaudo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 ir 3 dalimis, atsižvelgdami į 2024 m. rugsėjo 9 d. „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ darbų keitimo aktą Nr. 2, kuriame nustatyta, kad:

- papildomų darbų kaina yra 519 672,05 Eur (penki šimtai devyniolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt du eurai 05 ct) su PVM;
- nevykdomų darbų kaina yra 141 218,71 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai aštuoniolika eurų 71 ct) su PVM.

Vadovaudamosi:

- **dėl papildomų darbų** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi, – kai būtina iš to paties rangovo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir yra visos šios sąlygos kartu;
- a) rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
- **dėl nevykdomų darbų** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 3 dalimi, – kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:
- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

Š a l y s s u s i t a r i a :

1. Pakeisti Sutarties 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„Sutarties kaina yra **3 058 438,85 Eur** (trys milijonai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt aštuoni eurai 85 ct) su PVM. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
2. Patikslinti įkainotos veiklos sąrašo eilučių sumą Nr. 1.1.6.; 1.3.2.; 1.4.1.; 1.4.2.; 1.5.1.; 1.5.2.; 1.5.3.; 1.6.1.; 1.6.2.; 1.6.3.; 1.7.1.; 1.8.; 2.1; 2.3.; 2.5.; 2.10.;
3. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas sudarytas vienu egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotais el. parašais.

PRIEDAS. 2024-09-09 „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ Darbų keitimo aktas Nr. 2 su lokalinėmis sąmatomis, 48 lapai.

Šalių rekvizitai

Užsakovas:

**Kelmės rajono savivaldybės
administracija**

Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
Įstaigos kodas 188768730
Luminor Bank AS, 40100
Sąskaitos Nr. LT444010043800030074
Tel. (8 427) 69 052
Faks.
El. paštas info@kelme.lt

Administracijos direktorė
Danutė Laivienė
A. V.

Rangovas:

**Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių
meistras“**

Mažeikių g. 3, Telšiai
Įmonės kodas 180263021
„Swedbank“ AB, 73000
Sąskaitos Nr. LT667300010002598274
Tel. (8 444) 52 624
Faks. (8 444) 52 624
El. paštas info@tmeistras.com

Direktorius
Ramūnas Gedgaudas
A. V.

**„KELMĖS DVARO RŪMŲ VIDAUS PATALPŲ RESTAURAVIMAS IR NAUJOS
EKSPOZICIJOS ĮRENGIMAS“**

DARBŲ KEITIMO AKTAS NR. 2

2024-09-03 Nr. VA-193

Kelmė

Rangovo atstovas – UAB „Telšių meistras“ statybos darbų vadovas Martynas Staigis, užsakovo atstovas - administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas Antanas Narkus, objekto statybos techninės priežiūros vadovas Romualdas Mažonavičius, bei projekto vykdymo priežiūros vadovė Justina Padvarskaitė - Venslovienė įvertino esamą situaciją darbų vykdymo vietoje pagal gautą AB „Telšių meistras“ 2024-08-14 raštą Nr. 25 „Dėl projekto „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimo ir naujos ekspozicijos įrengimas“ papildomų (nenumatytų) darbų“, vykdant darbus pagal „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ statybos darbų sutartį Nr. SŽ-144, pasirašytą 2023-05-29. Nustatyta:

Po statybos rangos darbų sutarties pasirašymo išleistose naujose techninio projekto laidose atsirado nenumatytų (papildomų) ir nedaromų darbų, kurie nebuvo numatyti statybos rangos darbų sutartyje.

Atsiradę papildomi darbai:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis
1.	Dvaro stogo remontas		
1.1	Šlaitinių stogų dangų ardymas	100m ²	8,82
1.2	Esamos plėvelės nuardymas	100m ²	8,82
1.3	Grebėstų su tarpais išardymas	100m ²	8,82
1.4	Latakų ir lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas	m	170,0
1.5	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas	100m ²	8,82
1.6	Difuzinė plėvelė	m ²	1014,3
1.7	Sudėtingų stogų šampuotų molinių čerpių danga, įrengiant medinius grebėstus	m ²	8,82
1.8	Mediniai, impregnuoti tašai	m ³	18,2
1.9	Molio čerpės	m ²	970,2
1.10	Kraiginės čerpės	m	70,0
1.11	Užbaigimo čerpės	m	30,0
1.12	Lietskardės įrengimas	100m	1,02
1.13	Latako montavimas	m	98,0
1.14	Latakas	m	98,0
1.15	Lietvamzdžio montavimas	m	72,0
1.16	Lietvamzdis	m	72,0
1.17	Šlaitinių stogų sniego užtvary įrengimas	100m	0,48
1.18	Sniego užtvara	m	48,0
1.19	Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m ²	8,2
2.	Grindys GD-7 1a; GD-9 2a;		
2.1	Klinkerio plytelių danga	m ²	59,9
2.2	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms	m	74,2
3.	Grindys GD-8 2a;		
3.1	Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100m ²	0,28
4.	Nuožulnūs keltuvas		
4.1	Nuožulnūs keltuvas	kompl.	1,0
5.	Priešgaisrinės durys D-9		
5.1	Priešgaisrinių durų montavimas	m ²	1,42
5.2	Fitingų drožimas	dm ²	286,0
5.3	Drožybos pritvirtinimas	dm ²	286,0
5.4	Apvadų atkūrimas	100m	0,0343
5.5	Durų paviršių lakavimas dviem sluoksniais	100m ²	0,0343
6.	Priešgaisrinės durys D-13		

6.1	Priešgaisrinių durų montavimas	m ²	1,94
6.2	Fitingų drožimas	dm ²	390,0
6.3	Drožybos pritvirtinimas	m ²	390,0
6.4	Apvadų atkūrimas	100m	0,0445
6.5	Durų paviršių lakavimas dviem sluoksniais	100m ²	0,0486
6.6	Durų uždarymo prietaisų montavimas	vnt.	1,0
6.7	Durų atmušų montavimas	vnt.	1,0
7.	Stiklinės atitvaros		
7.1	Stiklinės atitvaros montavimas	100m ²	0,3487
7.2	Stiklinė atitvara	m ²	8,76
7.3	Aluminio priešgaisrinė atitvara	m ²	3,31
7.4	Aluminio priešgaisrinė atitvara	m ²	15,7
7.5	Aluminio atitvara	m ²	7,1
8.	Transformuojama pertvara		
8.1	Transformuojamos pertvaros montavimas	m ²	34,0
8.2	Transformuojama pertvara	m ²	34,0
9.	WC patalpų apdaila		
9.1	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m ²	22,0
9.2	Akmens masės plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis	m ²	22,0
9.3	Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant hidroizoliacinį mišinį	m ²	106,0
9.4	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m ²	80,0
9.5	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m ²	0,07
9.6	Dvisluoksnių gipsakartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m ²	0,06
9.7	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0,45
9.8	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m ²	0,18
10.	Pagrindinio įėjimo zona		
10.1	Berėmio stiklo konstrukcijų stogelio montavimas	m ²	2,04
10.2	Berėmio stiklo konstrukcijų stogelis	m ²	2,04
10.3	Išorės apšvietimo šviestuvo montavimas	vnt.	1,0
10.4	Šviestuvai su judesio davikliu	vnt.	1,0
10.5	Batų valymo grotelių montavimas	vnt.	1,0
10.6	Šiukšliadėžės pastatymas	vnt.	1,0
10.7	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	3,0
11.	Ispėjamieji paviršiai		
11.1	Ispėjamasis paviršius ant trinkelio prieš lauko duris	m ²	1,08
11.2	Vedimo paviršius viduje	m ²	9,0
11.3	Ispėjamieji paviršiai prieš laiptus viduje	m ²	10,4
12.	Stiklinių grindų įrengimas		
12.1	Rėmas stiklui su grotelėmis	m	28,6
12.2	Grūdintas laminuotas stiklas atsparus vaikščiojimui	m ²	12,1
13.	Langai L-3; L-4; L-5;		
13.1	Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas	m ²	28,67
13.2	Medinių palangių lentų įstatymas	m ²	8,8
13.3	Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas	m ²	15,32
13.4	Pastato išorinių paviršių gruntavimas, sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	0,1532
13.5	Fasadų dažymas silikatiniais dažais	100m ²	0,1532
14.	Langas SL-3		
14.1	Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas	m ²	0,8
14.2	Automatika	kompl.	1,0
15.	Grindų konstrukcija pagal detalę GR-1		
15.1	Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100m ²	1,4
15.2	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę	m ²	140,0
15.3	Armėtų betoninių grindų įrengimas 60 mm storio sluoksniu	100m ²	1,4
15.4	Grindų armavimas	t	0,193

16.	Grindų konstrukcija pagal detalę GR-2		
16.1	Posluoksnių įrengimas grindims 100 mm storio smėlio sluoksniu	100m ²	2,54
16.2	Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100m ²	2,54
16.3	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę	m ²	254,0
16.4	Armėtų betoninių grindų įrengimas 60 mm storio sluoksniu	100m ²	2,54
16.5	Grindų armavimas	t	0,35
17.	Grindų konstrukcija pagal detalę GR-3		
17.1	Posluoksnių įrengimas grindims 100 mm storio smėlio sluoksniu	100m ²	0,09
17.2	Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100m ²	0,09
17.3	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę	m ²	9,0
17.4	Armėtų betoninių grindų įrengimas 60 mm storio sluoksniu	100m ²	0,09
17.5	Grindų armavimas	t	0,0124
18.	Atitvarinės neaikaščios sienos		
18.1	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu dvigubu metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m ²	1,181
18.2	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu dvigubu metaliniu karkasu ir 155 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m ²	0,183
19.	Ventiliacijos kaminas		
19.1	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu dvigubu metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m ²	0,21
19.2	Laikančio karkaso suformavimas iš medinių elementų	m ³	0,5
19.3	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas	t	0,03
19.4	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	30,0
19.5	Medinių elementų padengimas antiseptikais	100m ²	0,05
19.6	Kamino aptaisymas 100 mm storio mineralinės vatos plokštėmis	100m ²	0,3
19.7	Karkaso apkalimas cemento-pjuvenų plokštėmis	100m ²	0,093
20.	Durys		
20.1	Angų pramušimas plytų konstrukcijose	m ³	1,63
20.2	Plieninių sąramų montavimas rankiniu būdu	t	0,154
20.3	Sijų apvyniojimas metaliniu tinklu	m ²	2,4
20.4	Metallinių sijų apibetonavimas	m ³	0,2
20.5	Statybinė mediena sąramoms įrengti	m ³	0,1
20.6	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis	m ²	7,4
20.7	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100m ²	0,074
20.8	Glaistymas	100m ²	0,074
20.9	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens akrilo dažais	100m ²	0,074
20.10	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas	m ²	2,32
20.11	Apvadų atkūrimas	100m	0,058
20.12	Lango bloko pagaminimas	m ²	0,5
20.13	Įstiklintų langų blokų įstatymas į mūro sienų angas	m ²	0,5
21.	Švieslangio tvarkyba		
21.1	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	1,81
21.2	Lubų paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m ²	0,451
21.3	Lubų glaistymas	100m ²	0,451
21.4	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	m ²	0,451
22.	Vamzdžiai, kabeliai, instaliaciniai gaminiai ir jų montavimas (Elektrotechnika etapas 2)		
22.1	Vamzdžių klojimas	100m	1,5
22.2	Kabelių 2-3 gyslų montavimas	100m	2,3
22.3	Jungiklio, kištukinio vieno lizdo montavimas	100vnt	0,04
23.	Elektrotechnika		
23.1	Iki trijų polių automato montavimas skyduose	vnt.	6,0
23.2	Infraraudonųjų spindulių šildytuvo montavimas	vnt.	3,0
23.3	LED juostų montavimas	100m	0,2

24.	Apsauginės signalizacijos sistema		
24.1	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	1,0
24.2	Kombinuoto daviklio judesys + dūžis montavimas	vnt.	4,0
24.3	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose	100m	3,39
24.4	Viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	4,0
25.	Gaisro pavojaus signalizacija		
25.1	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas	vnt.	1,0
25.2	Aliarmo sirenos montavimas patalpos viduje	vnt.	1,0
25.3	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas	vnt.	5,0
25.4	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	4,1
25.5	Viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	4,35
26	Praėjimo kontrolės sistema		
26.1	Praėjimo kontrolių montavimas ir komutavimas	vnt.	1,0
26.2	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas	vnt.	1,0
26.3	Korpuso prietaisams montavimas	vnt.	2,0
26.4	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2,0
26.5	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	0,41
26.6	Viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	0,32
27.	Vaizdo stebėjimo sistema		
27.1	16 kamerų vaizdo įrašymo įrenginio montavimas	vnt.	1,0
27.2	HDD 4 TB montavimas	vnt.	3,0
27.3	Kompiuterinių komutatorių montavimas	vnt.	1,0
27.4	Vidinės videokameros FULL HD montavimas	vnt.	5,0
27.5	Viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	3,82
28	Elektroniniai ryšiai		
28.1	Bevielio prieigos taško montavimas	vnt.	2,0
28.2	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	1,8
28.3	Viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	3,0
29.	Ekspozicijų salių įgarsinimo sistema		
29.1	Garsiakalbio montavimas patalpose	vnt.	13,0
29.2	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	0,83
30.	Radiatorių demontavimas/sumontavimas		
30.1	Radiatorių išmontavimas	vnt.	54,0
30.2	Plieninių šildymo radiatorių montavimas	vnt.	54,0
30.3	Pajungimo medžiagos, tvirtinimo detalės	kompl.	1,0
30.4	Geoterminio šildymo vamzdinių prijungimas prie sistemos	kompl.	1,0
30.5	Pajungimo medžiagos	kompl.	1,0
31.	R-1 sistema (Vėdinimas)		
31.1	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas	vnt.	4,0
31.2	Triukšmo slopintuvai 400x300	vnt.	4,0
31.3	Ugnį sulaikančių vožtuvų montavimas	vnt.	11,0
31.4	Ugniai atsparūs vožtuvai 400x200	vnt.	3,0
31.5	Ugniai atsparūs vožtuvai 400x100	vnt.	2,0
31.6	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-200	vnt.	2,0
31.7	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-160	vnt.	1,0
31.8	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-125	vnt.	4,0
31.9	Sklendžių montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	12,0
31.10	Sklendžių montavimas stačiakampiuose ortakiuose	vnt.	1,0
31.11	Oro reguliavimo sklendė DN-200	vnt.	5,0
31.12	Oro reguliavimo sklendė DN-125	vnt.	8,0
31.13	Oro reguliavimo sklendė DN-100	vnt.	1,0
31.14	Oro reguliavimo sklendė 400x200	vnt.	1,0
31.15	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių montavimas	vnt.	2,0
31.16	Grotelės 200x100	vnt.	2,0
31.17	Grotelės 400x100	vnt.	2,0
31.18	Grotelės 400x200	vnt.	3,0

31.19	Difuzorių montavimas	vnt.	11,0
31.20	Difuzoriai DN-160	vnt.	1,0
31.21	Difuzoriai DN-125	vnt.	9,0
31.22	Difuzoriai DN-100	vnt.	1,0
31.23	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m ²	62,81
31.24	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais	m ³	5,11
31.25	Vėdinimo kamera	vnt.	1,0
32.	R-2 sistema (Vėdinimas)		
32.1	Triukšmo slopintuvai 400x300	vnt.	2,0
32.2	Sklendžių montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	6,0
32.3	Oro reguliavimo sklendė DN-160	vnt.	7,0
33.4	Grotelės 800x300	vnt.	1,0
33.5	Difuzorių montavimas	vnt.	10,0
33.6	Kvadratinis difuzorius DN-160	vnt.	10,0
33.7	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m ²	34,71
33.8	Vėdinimo kamera	kompl.	1,0
34.	R-3 sistema (Vėdinimas)		
34.1	Ugnį sulaikančių vožtuvų montavimas	vnt.	8,0
34.2	Ugniai atsparūs vožtuvai 400x100	vnt.	1,0
34.3	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-250	vnt.	1,0
34.4	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-200	vnt.	1,0
34.5	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-160	vnt.	3,0
34.6	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-125	vnt.	1,0
34.7	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-100	vnt.	1,0
34.8	Difuzorių montavimas	vnt.	5,0
34.9	Vėdinimo kamera	kompl.	1,0
35.	R-4 sistema (Vėdinimas)		
35.1	Ugnį sulaikančių vožtuvų montavimas	vnt.	31,0
35.2	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-160	vnt.	11,0
35.3	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-125	vnt.	12,0
35.4	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-100	vnt.	8,0
35.5	Vėdinimo kamera	kompl.	1,0
36.	OŠ-1 sistema (Vėdinimas)		
36.1	Kanalinio ventiliatoriaus montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	1,0
36.2	Buitinis ventiliatorius	vnt.	1,0
36.3	Ugnį sulaikančių vožtuvų montavimas	vnt.	2,0
36.4	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-125	vnt.	2,0
36.5	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m ²	6,28
36.6	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais	m ³	1,63
36.7	Plieninių šampuočių žaliuzi grotelių montavimas	vnt.	1,0
36.8	Pratekėjimo grotelės 500x100	vnt.	1,0
37.	NI sistema (Vėdinimas)		
37.1	Pratekėjimo grotelės 500x200	vnt.	2,0
37.2	Liukų įrengimas	vnt.	10,0
37.3	Esamų vėdinimo sistemų demontavimas	kompl.	1,0
38.	Šaltas ir karštas vandentiekis		
38.1	Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas	m	18,0
38.2	Plastikinis vamzdis DN-16	m	17,0
38.3	Plastikinis vamzdis DN-20	m	10,0
38.4	Plastikinis vamzdis DN-25	m	12,0
38.5	Plastikinis vamzdis DN-32	m	16,0
38.6	Plastikinis vamzdis DN-40	m	18,0
38.7	Fitingai	kompl.	1,0
38.8	Vamzdynų izoliavimas garui nelaidžiais porėtos gumos kevalais	100m	0,18
38.9	Porėtos gumos kevalai DN-16	m	17,0
38.10	Porėtos gumos kevalai DN-25	m	12,0
38.11	Porėtos gumos kevalai DN-32	m	16,0

38.12	Porėtos gumos kevalai DN-40	m	18,0
38.13	Movinių ventilių prijungimas	vnt.	3,0
38.14	Prietaisiniai ventiliai	vnt.	7,0
38.15	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	km	0,017
38.16	Vandentiekio sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,17
38.17	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio vamzdžių ardymas	m	17,0
39.	Nuotekų tinklai		
39.1	PVC kanalizacijos vamzdis DN-110	m	5,0
39.2	PVC revizija DN-110	vnt.	1,0
39.3	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais	vnt.	1,0
39.4	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt.	1,0
39.5	Vamzdžių, kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt.	1,0
39.6	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose	100m	0,04
39.7	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	25,0
39.8	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m ³	25,0
39.9	Betono posluoksnių įrengimas grindims kai sluoksnio storis 100mm	100m ²	0,02
39.10	Siurblinės nuotekų persiurbimui montavimas	vnt.	1,0
40.	Sanitariniai prietaisai		
40.1	Šildytuvo montavimas	kompl.	1,0
40.2	Vandens šildytuvas 30l	vnt.	1,0
40.3	Vandens šildytuvas 50l	vnt.	1,0
40.4	Bidė montavimas	kompl.	1,0
41.	Lauko nuotekų tinklai		
41.1	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt.	1,0
41.2	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1m kanalizacijos šulinių įrengimas	m ³	0,74
42.	Vandens apskaitos mazgas		
42.1	Vandens apskaitos mazgas	kompl.	1,0

Atsiradę nevykdomi darbai:

Eil.N r.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis
1.	Keltuvas		
1.1	Keltuvas	vnt.	1,0
2.	Skydai (Elektrotechnika etapas 2)		
2.1	Paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas	kompl.	1,0
3.	Šviestuvai ir jų montavimas (Elektrotechnika etapas 2)		
3.1	Evakuacinių ir avarinių šviestuvų montavimas	100vnt.	0,07
4.	Kietmedžio parketlenčių danga		
4.1	45 mm storio lentų paklotas	100m ²	3,091
4.2	OSB tvirtinimas	m ²	309,1
5.	Švieslangio tvarkyba		
5.1	Paviršių pakalimas dailylente	m ²	45,1
5.2	Sienų paviršių lakavimas akriliniais lakais dviem sluoksniais	100m ²	0,451
6.	Lauko durys DL-2		
6.1	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas	m ²	2,25
7.	Durys D-1; D-2; D-8;		
7.1	Durys	vnt.	1,0
7.2	Apvadų atkūrimas	100m	0,14
8.	Durys D-10; D-10k;		
8.1	Durys	m ²	5,6
8.2	Apvadų atkūrimas	100m	0,15
9.	Durys D-11Kc0Sm		
9.1	Durys	m ²	1,9

10.	Durys d-15k		
10.1	Durys	m ²	1,8
10.2	Durų apvadų montavimas	m	5,2
11.	Šviesos kanalo pastogėje konstrukcijų stiprinimas, restauruotų laiptų į mansardą stiprinimas		
11.1	Perdangų sijų mūro sienose stiprinimas	m	46,8
11.2	Loviniai profiliai	t	1,139
11.3	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas	t	0,03
11.4	Perdangų sijų mūro sienose stiprinimas	m	16,0
11.5	Kampuočiai	t	0,01888
12.	Apsauginės signalizacijos sistema		
12.1	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0
12.2	Korpuso prietaisams montavimas	vnt.	3,0
12.3	Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas	vnt.	8,0
12.4	Langų, stiklo apsauginės signalizacijos daviklių montavimas	vnt.	2,0
12.5	Magnetinio kontakto montavimas	vnt.	5,0
13.	Praėjimo kontrolės sistema		
13.1	Ileidžiamų el. mechaninių sklendžių montavimas durų sąvarose	vnt.	4,0
13.2	Durų atidarymo mygtukų montavimas	vnt.	4,0
13.3	Magnetinio kontakto montavimas	vnt.	6,0
14.	Vaizdo stebėjimo sistema		
14.1	HDD 2 TB montavimas	vnt.	4,0
14.2	Monitoriaus montavimas	vnt.	3,0
14.3	Personalinio kompiuterio montavimas	vnt.	1,0
14.4	Kompiuterinio komutatoriaus 10x100x1000 POE montavimas	vnt.	1,0
14.5	1000 VA pastatomo nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0
14.6	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	2,0
14.7	Sutvarkymo panelės montavimas	vnt.	2,0
14.8	Komutacinis kabelis	vnt.	25,0
15.	Elektroniniai ryšiai		
15.1	10x2 plinto sukirtimas, montavimas	vnt.	3,0
15.2	Kompiuterinės kištukinės rozetės montavimas	vnt.	6,0
16.	Gaisro pavojaus signalizacija		
16.1	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1,0
16.2	Išėjimo modulio montavimas	vnt.	1,0
17.	R-1 sistema (Vėdinimas)		
17.1	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	1,0
17.2	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	1,0
17.3	Apvalūs triukšmo slopintuvai DN-200	vnt.	1,0
17.4	Apvalūs triukšmo slopintuvai DN-250	vnt.	1,0
17.5	Oro reguliavimo sklendė DN-250	vnt.	1,0
17.6	Oro reguliavimo sklendė DN-160	vnt.	1,0
17.7	Grotelės 600x200	vnt.	1,0
17.8	Grotelės 525x75	vnt.	2,0
17.9	Grotelės 425x75	vnt.	2,0
17.10	Ortakiai iš 0,6 mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225 mm iki 315 mm	m ²	23,55
17.11	Vėdinimo kamera	kompl.	1,0
18.	R-2 sistema (Vėdinimas)		
18.1	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras iki 1600 mm	vnt.	1,0
18.2	Triukšmo slopintuvai 400x250	vnt.	3,0
18.3	Oro reguliavimo sklendė DN-125	vnt.	1,0
18.4	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m ² šviesoje montavimas	vnt.	4,0

18.5	Grotelės 500x200	vnt.	3,0
18.6	Grotelės 200x100	vnt.	1,0
18.7	Grotelės 1000x250	vnt.	1,0
18.8	Ortakiai iš 0,7 mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 1800 mm	m ²	2,0
18.9	Vėdinimo kamera	kompl.	1,0
19.	R-3 sistema (Vėdinimas)		
19.1	Vėdinimo kamera	vnt.	1,0
20.	R-4 sistema (Vėdinimas)		
20.1	Vėdinimo kamera	kompl.	1,0
21.	NI sistema (Vėdinimas)		
21.1	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	7,0
21.2	Difuzoriai DN-125	vnt.	7,0
21.3	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160 mm	m ²	21,59
21.4	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m ³	5,61
21.5	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m ² šviesoje montavimas	vnt.	1,0
21.6	Pratekėjimo grotelės 500x100	vnt.	3,0
22.	Šaltas ir karštas vandentiekis		
22.1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	1,0
22.2	PPR vamzdis DN-20	m	46,0
22.3	Fitingai	kompl.	1,0
22.4	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm. izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,01
22.5	Porėtos gumos kevalai DN-20	m	46,0
22.6	Rutulinis ventilis DN-20	vnt.	2,0
22.7	Rutulinis ventilis DN-25	vnt.	2,0
23.	Nuotekų tinklai		
23.1	PVC kanalizacijos vamzdis DN-50	m	5,0
23.2	PVC pavalas/revizija DN-50	vnt.	1,0
24.	Sanitariniai prietaisai		
24.1	Praustuvų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	9,0
24.2	Praustuvo su atrama „koja“ montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0
24.3	Pisuro montavimas prie glazūra aptaisyty sienų	kompl.	1,0
24.4	Vandens šildytuvas 80l	vnt.	1,0

Nutarta:

Patvirtinti papildomų ir nevykdomų darbų kiekius. Prie akto pridedamos papildomų ir nevykdomų darbų lokalinės sąmatos.

UAB „Telšių meistras“ statybos darbų vadovas

M. Staigis

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas

A. Narkus

Statybos techninės priežiūros vadovas

R. Mažonavičius

Projekto vykdymo priežiūros vadovė

J. Padvarskaitė - Venslovienė

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projektu parengimu

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Dvaro stogo remontas

Iš viso: 138 890,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	R62P-5101-2	Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogų dangos keraminių čerpių	100 m ²	8,82	6 507,40	0,00	240,17	6 747,57
2	N46-152	Esamos plėvelės nuardymas	100 m ²	8,82	1 093,26	0,00	0,00	1 093,26
3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m ²	8,82	1 165,14	0,00	0,00	1 165,14
4	R8-97	Latakų ir lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių	m	170	186,15	0,00	0,00	186,15
5	R62P-5206-1	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus	100 m ²	8,82	577,89	1,58	0,00	579,47
6	C1-625-112	Difuzinė plėvelė	kv.m	1014,3	0,00	1 470,74	0,00	1 470,74
7	N12-21	Sudėtingų stogų štampuotų molinių čerpių danga, įrengiant medinius grebėstus	100 m ²	8,82	12 091,16	3 282,32	566,91	15 940,39
8	C1-70-801	Mediniai, impregnuoti tašai	kub.m	18,2	0,00	6 549,82	0,00	6 549,82
9	DDDD	Molio čerpės	m ²	970,2	0,00	38 808,00	0,00	38 808,00
10	DDDD	Kraiginė čerpė	m	70	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00
11	DDDD	Užbaigimo čerpės	m	30	0,00	900,00	0,00	900,00
12	N12P-0709-2	Lietskardės įrengimas	100 m	1,02	255,59	1 875,58	10,93	2 142,10
13	N12P-0801-1	Latako montavimas	m	98	401,09	0,00	5,68	406,77
14	DDDD	Latakas	m	98	0,00	2 548,00	0,00	2 548,00
15	N12P-0801-3	Lietvamzdžio montavimas	m	72	340,73	0,00	4,18	344,91
16	DDDD	Lietvamzdis	m	72	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00
17	N12P-0716-2	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcijų elementų įrengimas, kai konstrukciniai elementai sniego užtvara	100 m	0,48	172,08	142,08	12,45	326,61
18	DDDD	Sniego užtvara (komplekte)	m	48	0,00	1 056,00	0,00	1 056,00
19	N15-330	Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams	100 m ²	8,2	4 758,62	1 202,92	0,00	5 961,54
Iš viso #1					27549,11	61589,04	840,32	89 978,47 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			2 203,93 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		1 847,67 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	25,21 €
Soc. draudimas					1,79%			532,58 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					30285,62	63436,71	865,53	94 587,86 €
Statybvietsės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	8 512,91 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					33011,33	69146,01	943,43	103 100,77 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					33011,33	69146,01	943,43	103 100,77 €
Pridetinės išlaidos					20,90%			6 218,39 €

UAB "Telšių meistras"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizm ai	Iš viso
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	5 465,96 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			41191,21	72603,31	990,60	114 785,12 €
		PVM			21%	21%	21%	24 104,88 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			49841,36	87850,01	1198,63	138 890,00 €

Sudarė:

Inžinierius-spmatis
Romas Reksius

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu
Statinys: Papildomi darbai
Žiniaraštis: Tvarkomieji statybos darbai

Iš viso: 269 825,90 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Grindys GD-7 1a; GD-9 2a;								
1	N11-110-1	klinterio plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais	m2	59,9	2 128,51	3 887,31	0,00	6 015,82
2	N11P-0505-2	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, padarant grindjuostinėmis	m	74,2	587,25	1 547,38	13,90	2 148,53
Iš viso už skyrių Grindys GD-7 1a; GD-9 2a;					2 715,76	5 434,69	13,90	8 164,35
Skyrius GD-8 2a								
3	N11P-0302-3	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m2	0,28	77,34	242,23	0,00	319,57
Iš viso už skyrių GD-8 2a					77,34	242,23	0,00	319,57
Skyrius Nuožulnūs keltuvas								
4	Pasiūlymas	Nuožulnūs keltuvas	kompl.	1	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00
Iš viso už skyrių Nuožulnūs keltuvas					0,00	24 200,00	0,00	24 200,00
Skyrius Priešgaisrinės durys D-9								
5	N2P-0301-2	Priešgaisrinių durų montavimas D-9	m2	1,42	80,73	814,22	0,00	894,95
6	A13-1-1	Fitingų drožimas, kai drožiama iš minkštos veislės medienos	dm2	286	727,63	169,57	0,00	897,20
7	A13-64-1	Drožybos pritvirtinimas, kai detalės plotas didesnis negu 10 kv.dm	dm2	286	138,58	3,25	0,00	141,83
8	A5-100-1	apvadų atkūrimas	100 m	0,033	12,90	79,95	0,00	92,85
9	N15P-0733-1	Durų paviršių lakavimas alkidiniais lakais, kai vienas sluoksnis, teptuku	100 m2	0,0343	4,60	13,85	0,00	18,45
10	N15P-0733-3	Durų paviršių lakavimas alkidiniais lakais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, teptuku	100 m2	0,0343	3,43	10,39	0,00	13,82
Iš viso už skyrių Priešgaisrinės durys D-9					967,87	1 091,23	0,00	2 059,10
Skyrius Priešgaisrinės durys D-13								
11	N2P-0301-2	Priešgaisrinių durų montavimas D-13	m2	1,94	110,30	1 112,39	0,00	1 222,69
12	A13-1-1	Fitingų drožimas, kai drožiama iš minkštos veislės medienos	dm2	390	992,22	231,23	0,00	1 223,45
13	A13-64-1	Drožybos pritvirtinimas, kai detalės plotas didesnis negu 10 kv.dm	dm2	390	188,98	4,43	0,00	193,41
14	A5-100-1	Apvadų atkūrimas	100 m	0,0445	9,79	66,75	0,00	76,54
15	N15P-0733-1	Durų paviršių lakavimas alkidiniais lakais, kai vienas sluoksnis, teptuku	100 m2	0,0486	6,52	19,62	0,01	26,15
16	N15P-0733-3	Durų paviršių lakavimas alkidiniais lakais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, teptuku	100 m2	0,0486	4,87	14,72	0,01	19,60
17	N2P-0308-6	Durų uždarymo prietaisų montavimas. Durų pritraukimo įtaisai	vnt.	1	11,46	169,60	0,19	181,25

UAB "Telšių meistras"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
18	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1	3,97	11,57	0,13	15,67
		Iš viso už skyrių Priešgaisrinės durys D-13			1 328,11	1 630,31	0,34	2 958,76
Skyrius Stiklinės atitvaros								
19	N9-107	Stiklinės atitvaros montavimas	100 m2	0,3487	1 345,28	16,21	87,63	1 449,12
20	Pasiūlymas	Stiklinė atitvara StP1	m2	8,76	0,00	6 832,80	0,00	6 832,80
21	Pasiūlymas	Aluminio priešgaisrinė atitvara StP2	m2	3,31	0,00	2 846,60	0,00	2 846,60
22	Pasiūlymas	Aluminio priešgaisrinė atitvara StP3	m2	15,7	0,00	13 502,00	0,00	13 502,00
23	Pasiūlymas	Aluminio atitvara StP4	m2	7,1	0,00	5 538,00	0,00	5 538,00
		Iš viso už skyrių Stiklinės atitvaros			1 345,28	28 735,61	87,63	30 168,52
Skyrius Transformuojama pertvara								
24	N9P-0706	Transformuojamos pertvaros montavimas	m2	34	956,69	18,29	30,72	1 005,70
25	Pasiūlymas	Transformuojama pertvara	m2	34	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		Iš viso už skyrių Transformuojama pertvara			956,69	17 018,29	30,72	18 005,70
Skyrius WC patalpų apdaila								
26	N11P-0202-2	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius	m2	22	55,13	122,76	0,51	178,40
27	N11-110-1	a/m plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais	m2	22	781,76	1 107,92	0,00	1 889,68
28	N8-8-9	Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2	106	313,91	715,50	1,23	1 030,64
29	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	80	2 146,25	4 466,83	0,00	6 613,08
30	F9-12-5	Dvisluksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,07	181,57	131,52	2,07	315,16
31	F9-12-6	Dvisluksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,06	214,18	163,03	2,86	380,07
32	N9-218 (K1=1,25 K2=1,25)	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100 m	0,45	190,80	542,22	3,69	736,71
33	N34-72-3 (K4=2)	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100 m2	0,18	680,13	181,71	0,00	861,84
		Iš viso už skyrių WC patalpų apdaila			4 563,73	7 431,49	10,36	12 005,58
Skyrius Pagrindinio įėjimo zona								
34	N10-202	Berėmio stiklo konstrukcijų stogelio montavimas	m2	2,04	78,99	2,41	0,00	81,40
35	Pasiūlymas	Berėmio stiklo konstrukcijų stogelis	m2	2,04	0,00	1 672,80	0,00	1 672,80
36	N21-342	Išorės apšvietimo šviestuvo montavimas	vnt.	1	22,56	0,07	35,17	57,80
37	Pasiūlymas	Šviestuvas su judesio davikliu	vnt.	1	0,00	350,00	0,00	350,00
38	N23P-0708-1	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su vonele	vnt.	1	7,41	151,12	0,00	158,53
39	N57P-5141-1	Šiukšliadėžės pastatymas	vnt.	1	6,65	452,60	0,12	459,37
40	N57P-5141-2	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	3	26,48	547,80	0,37	574,65
		Iš viso už skyrių Pagrindinio įėjimo zona			142,09	3 176,80	35,66	3 354,55

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Įspėjamieji paviršiai								
41	Pasiūlymas	Įspėjamasis paviršius ant trinkelų prieš lauko duris. (kauburėliai)	m2	1,08	0,00	486,00	0,00	486,00
42	Pasiūlymas	Vedimo paviršius viduje	m	9	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
43	Pasiūlymas	Įspėjamieji paviršiai prieš laiptus viduje (kauburėliai)	m2	10,4	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00
Iš viso už skyrių Įspėjamieji paviršiai					0,00	6 516,00	0,00	6 516,00
Skyrius Stiklinių grindų įrengimas								
44	N2P-0501-4	Rėmas stiklui su vent.grotelėmis	m	28,6	215,87	6 075,36	52,21	6 343,44
45	N2P-0117-2	Grūdintas laminuotas stiklas atsparus vaikščiojimui	m2	12,1	192,85	13 973,02	6,54	14 172,41
Iš viso už skyrių Stiklinių grindų įrengimas					408,72	20 048,38	58,75	20 515,86
Skyrius Langai L-3;L-4;L-5;								
46	N2P-0101-1	Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	28,67	1 685,64	35 332,84	0,00	37 018,48
47	N10-113	Medinių palangių lentų įstatymas mūro sienose	m2	8,8	184,78	1 241,54	0,00	1 426,32
48	R61P-2106-2	Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas, sienų ir kolonų kampai, angokraščiai	m2	15,32	742,35	228,86	2,01	973,22
49	N15P-1001-3	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu, sukibimą gerinančiais gruntais	100 m2	0,1532	10,39	11,26	0,01	21,66
50	N15-237	Fasadų dažymas silikatiniais dažais nuo pastolių	100 m2	0,1532	58,79	308,93	0,00	367,72
Iš viso už skyrių Langai L-3;L-4;L-5;					2 681,95	37 123,43	2,02	39 807,40
Skyrius Langas SL-3								
51	N2P-0101-1	Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	0,8	29,12	985,92	0,00	1 015,04
52	Pasiūlymas	Automatika	kompl.	1	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Iš viso už skyrių Langas SL-3					29,12	2 185,92	0,00	2 215,04
Skyrius Grindų konstrukcija pagal detalę GR-1								
53	N11P-0302-3	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m2	1,4	386,68	1 211,14	0,00	1 597,82
54	N11P-0201-2	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių	m2	140	47,84	150,92	0,00	198,76
55	N11P-1501-1	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų). 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100 m2	1,4	813,12	1 603,79	253,89	2 670,80
56	N11P-1501-3 (K4=-4)	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų). Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, paduodant betoną siurbliu	100 m2	1,4	-81,31	-641,51	-58,74	-781,56
57	N11-171	Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus	t	0,193	78,56	797,88	0,00	876,44
Iš viso už skyrių Grindų konstrukcija pagal detalę GR-1					1 244,89	3 122,22	195,15	4 562,26

Skyrius Grindų konstrukcija pagal detalę GR-2

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokesčiai	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
58	N11P-0103-1	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 100 mm storio smėlio sluoksnis	100 m2	2,54	332,70	531,12	62,42	926,24
59	N11P-0302-3	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m2	2,54	701,55	2 197,36	0,00	2 898,91
60	N11P-0201-2	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant siūlių	m2	254	86,79	273,81	0,00	360,60
61	N11P-1501-1	Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų). 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100 m2	2,54	1 475,23	2 909,73	460,64	4 845,60
62	N11P-1501-3 (K4=-4)	Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų). Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, paduodant betoną siurbliu	100 m2	2,54	-147,52	-1 163,89	-106,58	-1 417,99
63	N11-171	Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus	t	0,35	142,46	1 446,93	0,00	1 589,39
		Iš viso už skyrių Grindų konstrukcija pagal detalę GR-2			2 591,21	6 195,06	416,46	9 202,75
Skyrius Grindų konstrukcija pagal detalę GR-3								
64	N11P-0103-1	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 100 mm storio smėlio sluoksnis	100 m2	0,09	11,79	18,82	2,21	32,82
65	N11P-0302-3	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m2	0,09	24,86	77,86	0,00	102,72
66	N11P-0201-2	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant siūlių	m2	9	3,08	9,70	0,00	12,78
67	N11P-1501-1	Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų). 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100 m2	0,09	52,27	103,10	16,33	171,70
68	N11P-1501-3 (K4=-4)	Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų). Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, paduodant betoną siurbliu	100 m2	0,09	-5,23	-41,24	-3,78	-50,25
69	N11-171	Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus	t	0,0124	5,05	51,26	0,00	56,31
		Iš viso už skyrių Grindų konstrukcija pagal detalę GR-3			91,82	219,50	14,76	326,08
Skyrius Atitvarinės netaikančios vidaus sienos								
70	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas/S-2	100 m2	1,181	4 215,69	3 209,16	56,31	7 481,16
71	F9-12-9	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 155 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas/S-3	100 m2	0,183	842,41	465,22	11,26	1 318,89
		Iš viso už skyrių Atitvarinės netaikančios vidaus sienos			5 058,10	3 674,38	67,57	8 800,05

Skyrius Ventiliacijos kaminais

UAB "Telšių meistras"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
72	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas/S-2	100 m2	0,21	749,61	570,62	10,01	1 330,24
73	N10-14	Laikančio karkaso suformavimas iš medinių elementų	m3	0,5	218,05	362,37	0,00	580,42
74	N9P-0110-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais (detalių masė iki 2,0 kg)	t	0,03	93,28	14,69	0,00	107,97
75	C1-73	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	30	0,00	108,60	0,00	108,60
76	N10-205-1	Medinių elementų padengimas antiseptikais	100 m2	0,05	5,65	28,27	0,00	33,92
77	N12-60-5	Kamino aptaisymas 100 mm storio mineralinės vatos plokštėmis	100 m2	0,3	297,28	464,21	7,27	768,76
78	N12P-0704-3	Karkaso apkalimas, cemento-pjuvenų plokštėmis	100 m2	0.093	91,13	178,23	1,73	271,09
Iš viso už skyrių Ventilacijos kaminas					1 455,00	1 726,99	19,01	3 201,00
Iš viso #1					25657,68	169772,53	952,35	196 382,56 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			2 052,61 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			496,01 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					28206,30	169772,53	952,35	198 931,18 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	9 946,57 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					29616,62	178261,16	999,97	208 877,75 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					29616,62	178261,16	999,97	208 877,75 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			5 542,06 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	8 576,80 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					36565,03	185391,61	1039,97	222 996,61 €
PVM					21%	21%	21%	46 829,29 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					44243,69	224323,85	1258,36	269 825,90 €

Sudarė:

Inžinierius-savininkas
Romas Kelmėnis

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas" rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai

Iš viso: 17 579,75 €

iš viso: 17 579,75 €								
Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Durys								
1	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	1,63	117,36	0,00	133,92	251,28
2	R24-17	Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,154	72,13	522,36	0,00	594,49
3	R11-113	Sijų apvyniojimas metaliniu tinklu	m2	2,4	8,99	10,10	0,00	19,09
4	N46-17	Metalinių sijų ir ilginių apibetonavimas	m3	0,2	71,07	71,11	0,00	142,18
5	N10-14	Statybinė mediena sąramoms įrengti	m3	0,1	43,61	74,88	0,57	119,06
6	A3-21	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis - 0,5 plytos	m2	7,4	651,20	676,56	0,00	1 327,76
7	N15-52 (K1=1,5 K2=0)	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100 m2	0,074	112,89	31,82	0,00	144,71
8	N15-169-2	Glaistymas	100 m2	0,074	22,20	46,10	0,00	68,30
9	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens akrilo dažais	100 m2	0,074	43,29	47,59	0,00	90,88
10	N10-125-1 (K1=1,2 K2=0)	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas daugiau kaip 2m2, tvirtinant medsaugčiais	m2	2,32	36,41	2 599,14	0,00	2 635,55
11	A5-100-1	Apvadų atkūrimas	100 m	0,058	15,08	87,00	0,00	102,08
12	A5-369-1	Lango bloko pagaminimas	m2	0,5	131,20	30,34	0,00	161,54
13	A5-427-1	Istiklintų langų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai blokų plotas didesnis negu 4 kv.m	m2	0,5	27,48	2,32	0,00	29,80
Iš viso už skyrių Durys					1 352,91	4 199,32	134,49	5 686,72
Skyrius Švieslangio tvarkyba								
14	N9-218 (K1=1,25 K2=1,25)	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100 m	1,81	845,70	2 180,94	14,84	3 041,48
15	N34-72-3 (K4=2)	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100 m2	0,451	1 704,06	455,27	0,00	2 159,33
16	N15-169-3	Lubų glaistymas	100 m2	0,451	243,54	280,95	0,00	524,49
17	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,451	258,87	290,04	0,00	548,91
Iš viso už skyrių Švieslangio tvarkyba					3 052,17	3 207,20	14,84	6 274,21
Iš viso #1					4405,08	7406,52	149,33	11 960,93 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			352,41 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			85,16 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					4842,65	7406,52	149,33	12 398,50 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	619,93 €

UAB "Telšių meistras"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					5084,78	7776,85	156,80	13 018,43 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					5084,78	7776,85	156,80	13 018,43 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			951,50 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	558,79 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					6277,73	8087,92	163,07	14 528,72 €
PVM					21%	21%	21%	3 051,03 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					7596,06	9786,38	197,31	17 579,75 €

Sudarė:

Inžinierius-spmatininkas
Romas Reklaitis

Sudaryta 2022 m. spalio mėn. kainomis

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas" rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Elektrotechnika etapas 2 (kabeliai, instaliaciniai gaminiai, vamzdžiai ir kitos medžiagos)

Iš viso: 1093,95

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Vamzdžiai, kabeliai, instaliaciniai gaminiai ir jų montavimas								
6	N21P-0305	Vamzdžių klojimas	100m	1,5	97,50	88,98	6,96	193,44
8	N21P-0329	Kabelių 2-3 gyslų montavimas	100m	2,3	138,00	288,79	0,00	426,79
10	N21P-0322	Jungiklio, kištukinio vieno lizdo montavimas	100vnt	0,04	20,00	13,37	0,00	33,37
Iš viso už skyrių Vamzdžiai, kabeliai, instaliaciniai gaminiai ir jų montavimas					255,50	391,14	6,96	653,60

Iš viso #1					255,5	391,14	6,96	653,6
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			20,44
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0
Soc. draudimas					33,00%			91,06
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					367	391,14	6,96	765,1
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	38,26
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					385,35	410,7	7,31	803,36
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					385,35	410,7	7,31	803,36
Pridėtinės išlaidos					20,90%			57,67
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	43,06
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					465,17	431,24	7,68	904,09
Įrenginiai						0,00		0
PVM					21%	21%	21%	189,86
Iš viso #5 (kaina su PVM)					562,86	521,8	9,29	1093,95

Sudarė:

Inžinierius-sqmatininkas
Romas Rekas

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu
Statinys: Papildomi darbai
Žiniaraštis: Elektrotechnika

Iš viso: 4 973,67 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N21-370	Iki trijų polių automato montavimas skyduose	vnt.	6	144,29	367,15	0,00	511,44
2	N16P-0905-1	Infraraudonųjų spindulių šildytuvo montavimas	vnt.	3	94,46	1 622,48	0,57	1 717,51
3	N21-332	LED juostų montavimas	100 m	0,2	134,30	1 100,00	147,82	1 382,12
Iš viso #1					373,05	3089,63	148,39	3 611,07 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			29,84 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			7,21 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					410,10	3089,63	148,39	3 648,12 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	182,41 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					430,61	3244,11	155,81	3 830,53 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					430,61	3244,11	155,81	3 830,53 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			84,20 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	195,74 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					540,55	3406,32	163,60	4 110,47 €
PVM					21%	21%	21%	863,20 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					654,06	4121,65	197,96	4 973,67 €

Sudarė:

Inžinierius statybininkas
Romana Ročkus

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apsauginės signalizacijos sistema (apsauginės signalizacijos sistema)

Iš viso: 1 865,61 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Montavimo darbai ir medžiagos								
2	N50-312	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulių montavimas	vnt.	1	29,41	62,17	0,09	91,67
11	N50-273	Kombinuoto daviklio judesys + dūžis montavimas	vnt	4	45,20	75,97	0,00	121,17
18	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	3,39	272,35	130,00	0,00	402,35
19	N21-141	Iki 25mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	4	422,42	254,79	0,00	677,21
Iš viso už skyrių Montavimo darbai ir medžiagos					769,38	522,93	0,09	1 292,40
Iš viso #1					769,38	522,93	0,09	1 292,40 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		15,69 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			13,77 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					783,15	538,62	0,09	1 321,86 €
Statyb vietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	66,09 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					822,31	565,55	0,09	1 387,95 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					822,31	565,55	0,09	1 387,95 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			153,88 €
Pelnas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					976,19	565,55	0,09	1 541,83 €
PVM					21%	21%	21%	323,78 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1181,18	684,32	0,11	1 865,61 €

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas
Romana Reičinskė

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Gaisro pavojaus signalizacija

Iš viso: 2 163,82 €

Iš viso: 2 163,82 €								
Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Darbai ir medžiagos								
3	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1	10,74	29,46	0,05	40,25
5	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1	9,88	36,57	0,05	46,50
6	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	5	53,72	85,38	0,23	139,33
8	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	4,1	329,39	212,13	0,00	541,52
9	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	4,35	459,38	277,07	0,00	736,45
Iš viso už skyrių Darbai ir medžiagos					863,11	640,61	0,33	1 504,05
Iš viso #1					863,11	640,61	0,33	1 504,05 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		19,22 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			15,45 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					878,56	659,83	0,33	1 538,72 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	76,94 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					922,49	692,82	0,35	1 615,66 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					922,49	692,82	0,35	1 615,66 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			172,62 €
Peinas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1095,11	692,82	0,35	1 788,28 €
PVM					21%	21%	21%	375,54 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1325,09	838,31	0,42	2 163,82 €

Sudarė:

Inžinierius Ramatijus
Romas Rukšius

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statiny: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apsauginės signalizacijos sistema (Praėjimo kontrolės sistema)

Iš viso: 1 107,60 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Darbai ir medžiagos								
1	N50-402	Praėjimo kontrolierių (centralės) montavimas ir komutavimas	vnt.	1	34,38	524,97	0,09	559,44
2	N50-403	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas	vnt.	1	17,55	42,67	0,09	60,31
3	N50-329	Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt.	2	7,16	58,92	0,09	66,17
4	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	6,88	20,01	0,09	26,98
9	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena	100m	0,41	39,80	15,10	0,27	55,17
10	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,32	33,79	20,38	0,00	54,17
Iš viso už skyrių Darbai ir medžiagos					139,56	682,05	0,63	822,24
Iš viso #1					139,56	682,05	0,63	822,24 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		20,46 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			2,50 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					142,06	702,51	0,63	845,20 €
Statybvietsės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	42,26 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					149,16	737,64	0,66	887,46 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					149,16	737,64	0,66	887,46 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			27,91 €
Pelnas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					177,07	737,64	0,66	915,37 €
PVM					21%	21%	21%	192,23 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					214,26	892,54	0,80	1 107,60 €

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas
Romas Kulešius

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apsauginės signalizacijos sistema (vaizdo stebėjimo sistema)

Iš viso: 3 916,07 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Darbai ir medžiagos								
1	N50-353	16 kamerų vaizdo įrašymo įrenginio montavimas	vnt.	1	58,02	442,00	0,00	500,02
2	N50-354	HDD 4 TB montavimas	vnt.	3	11,39	488,12	0,14	499,65
6	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1	10,03	406,30	0,00	416,33
10	N50-336	Vidinės videokameros FULL HD montavimas	vnt.	5	179,43	635,31	0,36	815,10
17	N21-141	Iki 25mm skersmens vinilastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	3,82	403,41	243,33	0,00	646,74
Iš viso už skyrių Darbai ir medžiagos					662,28	2 215,06	0,50	2 877,84
Iš viso #1					662,28	2215,06	0,50	2 877,84 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		66,45 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			11,85 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					674,13	2281,51	0,50	2 956,14 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	147,82 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					707,84	2395,59	0,53	3 103,96 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					707,84	2395,59	0,53	3 103,96 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			132,46 €
Pelnas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					840,30	2395,59	0,53	3 236,42 €
PVM					21%	21%	21%	679,65 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1016,77	2898,66	0,64	3 916,07 €

Sudarė:

Inžinierius architektas
Romas Keliušis

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai (elektroniniai ryšiai)

Iš viso: 1 589,50 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Darbai ir medžiagos								
7	N50-395	Bevielio prieigos taško montavimas	vnt.	2	64,47	325,42	0,09	389,98
14	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,8	144,61	81,08	0,00	225,69
15	N21-141	Iki 25mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	3	316,82	191,08	0,00	507,90
Iš viso už skyrių Darbai ir medžiagos					525,90	597,58	0,09	1 123,57
Iš viso #1					525,90	597,58	0,09	1 123,57 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		17,93 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			9,41 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					535,31	615,51	0,09	1 150,91 €
Statybvietsės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	57,55 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					562,08	646,29	0,09	1 208,46 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					562,08	646,29	0,09	1 208,46 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			105,18 €
Pelnas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					667,26	646,29	0,09	1 313,64 €
PVM					21%	21%	21%	275,86 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					807,38	782,01	0,11	1 589,50 €

Sudarė:

Inžinierius sąmatininkas
Romas Kekašius

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai (ekspozicijų salių įgarsinimo sistema)

Iš viso: 1 554,49 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Darbai ir medžiagos								
3	N50-248	Garsiakalbio arba garso kolonėlės montavimas patalpoje	vnt	13	372,48	585,28	0,00	957,76
6	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,83	66,68	87,40	0,00	154,08
Iš viso už skyrių Darbai ir medžiagos					439,16	672,68	0,00	1 111,84
Iš viso #1					439,16	672,68	0,00	1 111,84 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		20,18 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			7,86 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					447,02	692,86	0,00	1 139,88 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	56,99 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					469,37	727,50	0,00	1 196,87 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					469,37	727,50	0,00	1 196,87 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			87,83 €
Pelnas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					557,20	727,50	0,00	1 284,70 €
PVM					21%	21%	21%	269,79 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					674,21	880,28	0,00	1 554,49 €

Sudarė:

Inžinieris statybininkas
Romana Rekašius

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Šildymas

Iš viso: 11 803,99 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Radiatorių demontavimas/sumontavimas								
1	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	54	224,45	0,00	0,00	224,45
2	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių montavimas	vnt.	54	666,19	32,81	9,16	708,16
3	Pasiūlymas	Pajungimo medžiagos, tvirtinimo detalės	kompl.	1	0,00	2 003,00	0,00	2 003,00
4	Pasiūlymas	Geoterminio šildymo vamzdynų prijungimas prie sistemos	kompl.	1	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
5	Pasiūlymas	Pajungimo medžiagos	kompl.	1	0,00	1 865,00	0,00	1 865,00
Iš viso už skyrių Radiatorių demontavimas/sumontavimas					3 640,64	3 900,81	9,16	7 550,61
Iš viso #1					3640,64	3900,81	9,16	7 550,61 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			291,25 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			70,38 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					4002,27	3900,81	9,16	7 912,24 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	395,61 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					4202,38	4095,85	9,62	8 307,85 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					4202,38	4095,85	9,62	8 307,85 €
Pridėtinės išlaidos					25,00%			982,97 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	464,54 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					5444,62	4300,64	10,10	9 755,36 €
PVM					21%	21%	21%	2 048,63 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					6588,00	5203,77	12,22	11 803,99 €

Sudarė:

Inžinierius-sąmontininkas
Romas Rekašius

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statiny: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Vėdinimas

Iš viso: 54 336,51 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius R-1 sistema								
1	N20P-0316	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras iki 1600 mm	vnt.	4	88,45	4,48	0,68	93,61
2	X88003026	Triukšmo slopintuvai 400x300	vnt	4	0,00	561,60	0,00	561,60
3	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	11	139,68	0,00	0,00	139,68
4	X88003031	Ugniai atsparūs vožtuvai 400x200	vnt	3	0,00	336,00	0,00	336,00
5	X88003032	Ugniai atsparūs vožtuvai 400x100	vnt	2	0,00	224,00	0,00	224,00
6	X88003004	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-200	vnt	2	0,00	120,60	0,00	120,60
7	X88003029	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-160	vnt	1	0,00	72,00	0,00	72,00
8	X88003030	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-125	vnt	4	0,00	280,00	0,00	280,00
9	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	8	33,85	0,32	0,64	34,81
10	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	4	25,19	0,33	0,48	26,00
11	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas staciakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	1	8,46	0,82	0,00	9,28
12	X88003022	Oro reguliavimo sklendė DN-200	vnt	5	0,00	71,10	0,00	71,10
13	X88003007	Oro reguliavimo sklendė DN-125	vnt	8	0,00	91,36	0,00	91,36
14	X88003008	Oro reguliavimo sklendė DN-100	vnt	1	0,00	9,62	0,00	9,62
15	X88003033	Oro reguliavimo sklendė 400x200	vnt	1	0,00	51,00	0,00	51,00
16	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	2	38,80	0,00	0,00	38,80
17	X88003017	Grotelės 200x100	vnt	2	0,00	78,28	0,00	78,28
18	X88003023	Grotelės 400x100	vnt	2	0,00	75,60	0,00	75,60
19	X88003024	Grotelės 400x200	vnt	3	0,00	113,40	0,00	113,40
20	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	11	38,22	0,00	0,00	38,22
21	X88003019	Difuzoriai DN-160	vnt	1	0,00	7,84	0,00	7,84
22	X88003012	Difuzoriai DN-125	vnt	9	0,00	45,63	0,00	45,63
23	X88003013	Difuzoriai DN-100	vnt	1	0,00	4,10	0,00	4,10
24	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	19,77	259,92	514,80	0,00	774,72
25	N20-162	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm	m2	18,84	227,05	483,57	0,00	710,62
26	N20-171	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 1800mm	m2	24,2	218,31	1 302,15	0,00	1 520,46
27	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	5,11	354,70	961,79	0,00	1 316,49

UAB "Telsių meistras"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso už skyrių R-1 sistema					1 432,63	5 410,39	1,80	6 844,82
Skyrius R-2 sistema								
28	X88003026	Triukšmo slopintuvai 400x300	vnt	2	0,00	280,80	0,00	280,80
29	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	6	25,39	0,24	0,48	26,11
30	X88003006	Oro reguliavimo sklendė DN-160	vnt	7	0,00	86,94	0,00	86,94
31	X88003034	Grotelės 800x300	vnt	1	0,00	271,00	0,00	271,00
32	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	10	34,75	0,00	0,00	34,75
33	X88003035	Kvadratinis difuzorius DN-160	vnt	10	0,00	1 006,00	0,00	1 006,00
34	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	33,14	435,70	862,96	0,00	1 298,66
35	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm	m2	1,57	18,92	40,59	0,00	59,51
Iš viso už skyrių R-2 sistema					514,76	2 548,53	0,48	3 063,77
Skyrius R-3 sistema								
36	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	8	101,59	0,00	0,00	101,59
37	X88003032	Ugniai atsparūs vožtuvai 400x100	vnt	1	0,00	112,00	0,00	112,00
38	X88003003	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-250	vnt	1	0,00	65,70	0,00	65,70
39	X88003004	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-200	vnt	1	0,00	60,30	0,00	60,30
40	X88003029	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-160	vnt	3	0,00	216,00	0,00	216,00
41	X88003030	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-125	vnt	1	0,00	70,00	0,00	70,00
42	X88003036	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-100	vnt	1	0,00	68,00	0,00	68,00
43	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	5	17,37	0,00	0,00	17,37
Iš viso už skyrių R-3 sistema					118,96	592,00	0,00	710,96
Skyrius R-4 sistema								
45	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	31	393,65	0,00	0,00	393,65
46	X88003029	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-160	vnt	11	0,00	792,00	0,00	792,00
47	X88003030	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-125	vnt	12	0,00	840,00	0,00	840,00
48	X88003036	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-100	vnt	8	0,00	544,00	0,00	544,00
Iš viso už skyrių R-4 sistema					393,65	2 176,00	0,00	2 569,65
Skyrius OŠ-1 sistema								
49	N20-938	Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	1	11,16	0,15	0,05	11,36
50	X88003027	Buitinis ventiliatorius L=110m3/h	vnt	1	0,00	61,20	0,00	61,20
51	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	2	25,40	0,00	0,00	25,40
52	X88003030	Ugniai atsparūs vožtuvai DN-125	vnt	2	0,00	140,00	0,00	140,00
53	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	6,28	82,56	163,53	0,00	246,09
54	N26-217	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	1,63	113,14	306,79	0,00	419,93
55	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuočių žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	1	19,40	0,00	0,00	19,40
56	X88003028	Pratekėjimo grotelės 500x100	vnt	1	0,00	15,00	0,00	15,00
Iš viso už skyrių OŠ-1 sistema					251,66	686,67	0,05	938,38

UAB "Telšių meistras"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius NI sistema								
57	X88003037	Pratekėjimo grotelės 500x200	vnt	2	0,00	37,20	0,00	37,20
58	N23P-0910	Liukų įrengimas	vnt.	10	148,20	360,50	0,00	508,70
59	X88003038	Esamų vėdinimo sistemų demontavimas	kompl.	1	250,00	0,00	0,00	250,00
Iš viso už skyrių NI sistema					398,20	397,70	0,00	795,90
Skyrius R-1 sistema								
60	X88004001	Vėdinimo kamera L+/-1420/1420m3/h 250/250Pa	kompl.	1	0,00	7 442,00	0,00	7 442,00
Iš viso už skyrių R-1 sistema					0,00	7 442,00	0,00	7 442,00
Skyrius R-2 sistema								
61	X88004002	Vėdinimo kamera L+/-1460/1460m3/h 250/250Pa	kompl.	1	0,00	7 842,00	0,00	7 842,00
Iš viso už skyrių R-2 sistema					0,00	7 842,00	0,00	7 842,00
Skyrius R-3 sistema								
62	X88004003	Vėdinimo kamera L+/-1260/1130m3/h 300/300Pa	kompl.	1	0,00	4 454,86	0,00	4 454,86
Iš viso už skyrių R-3 sistema					0,00	4 454,86	0,00	4 454,86
Skyrius R-4 sistema								
63	X88004004	Vėdinimo kamera L+/-1300/1110m3/h 300/300Pa	kompl.	1	0,00	4 960,33	0,00	4 960,33
Iš viso už skyrių R-4 sistema					0,00	4 960,33	0,00	4 960,33
Iš viso #1					3109,86	36510,48	2,33	39 622,67 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			248,79 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			60,12 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					3418,77	36510,48	2,33	39 931,58 €
Statybvietsės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	1 996,58 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3589,71	38336,00	2,45	41 928,16 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					3589,71	38336,00	2,45	41 928,16 €
Pridėtinės išlaidos					25,00%			839,66 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	2 138,39 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					4650,84	40252,80	2,57	44 906,21 €
PVM					21%	21%	21%	9 430,30 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					5627,51	48705,89	3,11	54 336,51 €

Sudarė:

Inžinierius Romas Kekaus

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Vandentiekis-nuotekos

Iš viso: 8 971,19 €

iš viso: 8 971,19 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Šaltas ir karštas vandentiekis								
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm)	m	18	131,79	3,53	0,57	135,89
2	X88005106	Plastikinis vamzdis DN-16	m	17	0,00	28,73	0,00	28,73
3	X88005107	Plastikinis vamzdis DN-20	m	10	0,00	18,20	0,00	18,20
4	X88005108	Plastikinis vamzdis DN-25	m	12	0,00	30,60	0,00	30,60
5	X88005058	Plastikinis vamzdis DN-32	m	16	0,00	66,56	0,00	66,56
6	X88005059	Plastikinis vamzdis DN-40	m	18	0,00	111,78	0,00	111,78
7	X88003007	Fitingai	kompl.	1	0,00	721,50	0,00	721,50
8	N26-263	Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,18	23,61	0,08	0,00	23,69
9	X88005110	Pūrėtos gumos kevalai DN-16	m	17	0,00	22,78	0,00	22,78
10	X88005112	Pūrėtos gumos kevalai DN-25	m	12	0,00	21,36	0,00	21,36
11	X88005097	Pūrėtos gumos kevalai DN-32	m	16	0,00	32,00	0,00	32,00
12	X88003010	Pūrėtos gumos kevalai DN-40	m	18	0,00	43,92	0,00	43,92
13	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	3	13,32	0,14	0,00	13,46
14	X88005131	Prietaisiniai ventiliai	vnt	7	0,00	45,50	0,00	45,50
15	N22-212	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	km	0,017	4,05	0,00	0,00	4,05
16	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,17	5,73	0,03	0,00	5,76
17	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio vamzdžių ardymas	m	17	24,29	0,00	0,00	24,29
Iš viso už skyrių Šaltas ir karštas vandentiekis					202,79	1 146,71	0,57	1 350,07
Skyrius Nuotekų tinklai								
18	X88005037	PVC kanalizacijos vamzdis DN-110	m	5	0,00	27,75	0,00	27,75
19	X88003030	PVC pavala/revizija DN-110	vnt	1	0,00	5,65	0,00	5,65
20	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose)	vnt.	1	7,72	36,12	0,22	44,06
21	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1	5,30	0,00	0,00	5,30
22	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1	17,99	15,43	0,00	33,42
23	N46-110	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0,04	25,36	0,00	10,22	35,58
24	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	25	305,63	0,00	0,00	305,63
25	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	25	227,10	0,00	0,00	227,10

UAB "Telšių meistras"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
26	N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,02	5,05	22,19	0,18	27,42
27	N23-254	Siurblinės nuotekų persiurbimui, kurios talpos tūris iki 3,0 m3, montavimas	vnt	1	73,71	1 350,00	0,00	1 423,71
		Iš viso už skyrių Nuotekų tinklai			667,86	1 457,14	10,62	2 135,62
Skyrius Sanitariniai prietaisai								
28	N17-43	Šildytuvo montavimas	kompl.	1	68,16	0,05	0,00	68,21
29	X88005133	Vandens šildytuvas 30l	vnt	1	0,00	550,41	0,00	550,41
30	X88005134	Vandens šildytuvas 50l	vnt	1	0,00	560,33	0,00	560,33
31	N17-11	Bidė montavimas	kompl.	1	43,17	235,19	0,00	278,36
		Iš viso už skyrių Sanitariniai prietaisai			111,33	1 345,98	0,00	1 457,31
Skyrius Lauko nuotekų tinklai								
32	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1	5,30	0,00	0,00	5,30
33	N23-89	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose	m3	0,74	118,92	892,71	58,24	1 069,87
		Iš viso už skyrių Lauko nuotekų tinklai			124,22	892,71	58,24	1 075,17
Skyrius VAM								
34	X88005137	VAM	kompl.	1	0,00	312,40	0,00	312,40
		Iš viso už skyrių VAM			0,00	312,40	0,00	312,40
Iš viso #1					1106,20	5154,94	69,43	6 330,57 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			88,50 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			21,39 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1216,09	5154,94	69,43	6 440,46 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	322,02 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1276,89	5412,69	72,90	6 762,48 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1276,89	5412,69	72,90	6 762,48 €
Pridėtinės išlaidos					25,00%			298,67 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	353,06 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1654,34	5683,32	76,55	7 414,21 €
PVM					21%	21%	21%	1 556,98 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					2001,74	6876,82	92,63	8 971,19 €

Sudarė:

 Inžinierius-spmatininkas
 Romas Rekešius

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Architektūra - Įranga, laiptai

Iš viso: 58 873,94 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
34	DDDD	Skyrius Keltuvas						
		Keltuvas	vnt.	1	0,00	44 556,91	0,00	44 556,91
		Iš viso už skyrių Keltuvas			0,00	44 556,91	0,00	44 556,91
Iš viso #1					0,00	44556,91	0,00	44 556,91 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					0,00	44556,91	0,00	44 556,91 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	2 227,85 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					0,00	46784,76	0,00	46 784,76 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					0,00	46784,76	0,00	46 784,76 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			0,00 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	1 871,39 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					0,00	48656,15	0,00	48 656,15 €
PVM					21%	21%	21%	10 217,79 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					0,00	58873,94	0,00	58 873,94 €

Sudarė:

Inžinierius sąmatininkas
Romas Reklaitis

Sudaryta 2022 m. spalio mėn. kainomis

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus pataipų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statiny: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Elektrotechnika etapas 2 (skydai)

Iš viso: 329,07

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Skydai								
3	N21P-0209-1	Paskirstymo skydelių AJS-2, AJS-3, AJS-4, AJS-5 surinkimas ir montavimas	kompl	1	55,00	155,86	0,00	210,86
Iš viso už skyrių Skydai					55,00	155,86	0,00	210,86

Iš viso #1		55	155,86	0	210,86
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai		8,0%			4,4
Papildomų medžiagų vertė			0,0%		0
Papildomų mechanizmų vertė				0,0%	0
Soc. draudimas		33,00%			19,6
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		79	155,86	0	234,86
Statyb vietės išlaidos		5,00%	5,00%	5,00%	11,74
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		82,95	163,65	0	246,6
Indeksas		1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso		82,95	163,65	0	246,6
Pridėtinės išlaidos		20,90%			12,41
Pelnas		5,0%	5,0%	5,0%	12,95
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		100,13	171,83	0	271,96
Įrenginiai			0,00		0
PVM		21%	21%	21%	57,11
Iš viso #5 (kaina su PVM)		121,16	207,91	0	329,07

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas
Romas Kekašius

Sudaryta 2022 m. spalio mėn. kainomis

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinsys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Elektrotechnika etapas 2 (šviestuvai)

Iš viso: 517,86

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso. 517,86								
Skyrius Šviestuvai ir jų montavimas								
19	N21-226	Evakuacinių ir avarinių šviestuvų montavimas	100 vnt	0,07	35,00	330,40	0,00	365,40
Iš viso už skyrių Šviestuvai ir jų montavimas					35,00	330,40	0,00	365,40
Iš viso #1					35	330,4	0	365,4
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			2,8
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0
Soc. draudimas					33,00%			12,47
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					50,27	330,4	0	380,67
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	19,03
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					52,78	346,92	0	399,7
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					52,78	346,92	0	399,7
Pridėtinės išlaidos					20,90%			7,9
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	20,38
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					63,71	364,27	0	427,98
Įrenginiai						0,00		0
PVM					21%	21%	21%	89,88
Iš viso #5 (kaina su PVM)					77,09	440,77	0	517,86

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas
Romas Romašius

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas" rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Architektūra - Grindys

Iš viso: 14 909,37 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso: 14 909,37 €								
Skirius Mansarda								
Kietmedžio parketlenčių danga P-4								
45	N11-117	45 mm storio lentų paklotas.	100 m2	3,091	1 211,67	5 151,05	0,00	6 362,72
46	N10-240	OSB tvirtinimas	m2	309,1	973,67	3 155,29	125,37	4 254,33
Iš viso už poskyrių Kietmedžio parketlenčių danga P-4					2 185,34	8 306,34	125,37	10 617,05
Iš viso už skyrių Mansarda					2 185,34	8 306,34	125,37	10 617,05
Iš viso #1					2185,34	8306,34	125,37	10 617,05 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			174,83 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			42,25 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2402,42	8306,34	125,37	10 834,13 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	541,71 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					2522,54	8721,66	131,64	11 375,84 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					2522,54	8721,66	131,64	11 375,84 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			472,03 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	473,92 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					3114,35	9070,53	136,91	12 321,79 €
PVM					21%	21%	21%	2 587,58 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3768,37	10975,34	165,66	14 909,37 €

Sudarė:

Inžinierius sąmatininkas
Romas Rekašius

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinsys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Architektūra - Lubos

Iš viso: 4 737,16 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Mansarda								
Švieslangio tvarkyba								
49	N10-81-4	Mažų ir sudėtingų paviršių pakalimas dailylentė iš apačios	m2	45,1	811,80	1 901,18	0,00	2 712,98
50	N15P-0716-1	Sienų vidinių paviršių lakavimas akriliniais lakais, kai vienas sluoksnis, teptuku	100 m2	0,451	106,44	180,40	0,04	286,88
51	N15P-0716-3	Sienų vidinių paviršių lakavimas akriliniais lakais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, teptuku	100 m2	0,451	95,61	180,40	0,04	276,05
Iš viso už poskyrių Švieslangio tvarkyba					1 013,85	2 261,98	0,08	3 275,91
Iš viso už skyrių Mansarda					1 013,85	2 261,98	0,08	3 275,91
Iš viso #1					1013,85	2261,98	0,08	3 275,91 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			81,11 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			19,60 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1114,56	2261,98	0,08	3 376,62 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	168,83 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1170,29	2375,08	0,08	3 545,45 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1170,29	2375,08	0,08	3 545,45 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			218,99 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	150,57 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1444,85	2470,08	0,08	3 915,01 €
PVM					21%	21%	21%	822,15 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1748,26	2988,80	0,10	4 737,16 €

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas
Romas Rekašius

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Architektūra - Gaminamos įsprūdinės durys

Iš viso: 18 567,27 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Durys								
Lauko durys DL-2								
2	N10-125-1 (K1=1,2 K2=0)	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas daugiau kaip 2m2, tvirtinant medstraigčiais	m2	2,25	35,32	2 520,72	0,00	2 556,04
Iš viso už poskyrių Lauko durys DL-2					35,32	2 520,72	0,00	2 556,04
Durys D-1;D-2;D-8;								
3	A5-275-1	D-1;D-2;D-8;	vnt.	1	36,00	2 989,37	0,00	3 025,37
4	A5-100-1	Apvadų atkūrimas	100 m	0,14	30,80	210,00	0,00	240,80
Iš viso už poskyrių Durys D-1;D-2;D-8;					66,80	3 199,37	0,00	3 266,17
Durys D-10;D-10k;								
15	N10-124-1 (K1=1,2 K2=0)	D-10;D-10k;	m2	5,6	108,86	4 762,69	0,00	4 871,55
16	A5-100-1	Apvadų atkūrimas	100 m	0,15	33,00	225,00	0,00	258,00
Iš viso už poskyrių Durys D-10;D-10k;					141,86	4 987,69	0,00	5 129,55
Durys D-11kC0Sm								
17	N10-124-1 (K1=1,2 K2=0)	D-11kC0sm	m2	1,9	36,94	1 615,91	0,00	1 652,85
Iš viso už poskyrių Durys D-11kC0Sm					36,94	1 615,91	0,00	1 652,85
Durys D-15k*								
24	N10-124-1 (K1=1,2 K2=0)	D-15k*	m2	1,8	34,99	1 224,86	0,00	1 259,85
25	N2P-0312-1	Durų apvadų montavimas	m	5,2	4,09	85,84	0,06	89,99
Iš viso už poskyrių Durys D-15k*					39,08	1 310,70	0,06	1 349,84
Iš viso už skyrių Durys					320,00	13 634,39	0,06	13 954,45
Iš viso #1					320,00	13634,39	0,06	13 954,45 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			25,60 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			6,19 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					351,79	13634,39	0,06	13 986,24 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	699,31 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					369,38	14316,11	0,06	14 685,55 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					369,38	14316,11	0,06	14 685,55 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			69,12 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	590,18 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					456,04	14888,75	0,06	15 344,85 €
PVM					21%	21%	21%	3 222,42 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					551,81	18015,39	0,07	18 567,27 €

Inžinierius sąmatininkas

Romas Rekašius

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus pataipų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos (Šviesos kanalo pastogėje konstrukcijų stiprinimas, restauruotų laiptų į mansardą stiprinimas)

Iš viso: 4 911,81 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	A5-121-1	Perdangų sijų mūro sienose stiprinimas	m	46,8	936,00	366,70	31,64	1 334,34
2	C1-13-10	Loviniai profiliai	t	1,139	0,00	1 457,92	0,00	1 457,92
3	N7-225	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 5kg, montavimas	t	0,03	46,08	112,13	0,00	158,21
4	A5-121-1	Perdangų sijų mūro sienose stiprinimas	m	16	320,00	7,66	10,82	338,48
5	C1-14	Kampuočiai	t	0,01888	0,00	31,21	0,00	31,21
Iš viso #1					1302,08	1975,62	42,46	3 320,16 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			104,17 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			25,17 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1431,42	1975,62	42,46	3 449,50 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	172,47 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1502,99	2074,40	44,58	3 621,97 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1502,99	2074,40	44,58	3 621,97 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			281,25 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	156,13 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1855,61	2157,38	46,36	4 059,35 €
PVM					21%	21%	21%	852,46 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					2245,28	2610,43	56,10	4 911,81 €

Sudarė: Inžinierius-sąmatininkas
Romas Rekašius

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Apsauginės signalizacijos sistema (apsauginės signalizacijos sistema)

Iš viso: 532,29 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Montavimo darbai ir medžiagos								
4	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	3,44	10,01	0,05	13,50
5	N50-329	Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt.	3	10,74	88,37	0,14	99,25
9	N50-315	Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt.	8	85,96	69,00	0,36	155,32
10	N50-272	Langų, stiklo apsauginės signalizacijos daviklių montavimas	vnt.	2	22,60	20,81	0,00	43,41
12	N50-319	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt.	5	53,72	10,79	0,23	64,74
Iš viso už skyrių Montavimo darbai ir medžiagos					176,46	198,98	0,78	376,22
Iš viso #1					176,46	198,98	0,78	376,22 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		5,97 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			3,16 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					179,62	204,95	0,78	385,35 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	19,27 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					188,60	215,20	0,82	404,62 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					188,60	215,20	0,82	404,62 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			35,29 €
Pelnas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					223,89	215,20	0,82	439,91 €
PVM					21%	21%	21%	92,38 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					270,91	260,39	0,99	532,29 €

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas
Romas Rekešius

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Apsauginės signalizacijos sistema (Praėjimo kontrolės sistema)

Iš viso: 597,21 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Darbai ir medžiagos								
5	N50-405	Ileidžiamų el. mechaninių sklendžių montavimas durų sąvarose, kai lizdai paruošti	vnt.	4	97,42	169,00	0,30	266,72
6	N50-407	Durų atidarymo mygtukų montavimas	vnt.	4	38,30	39,00	0,00	77,30
7	N50-319	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	6	64,47	12,95	0,27	77,69
Iš viso už skyrių Darbai ir medžiagos					200,19	220,95	0,57	421,71
Iš viso #1					200,19	220,95	0,57	421,71 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		6,63 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			3,58 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					203,77	227,58	0,57	431,92 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	21,60 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					213,96	238,96	0,60	453,52 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					213,96	238,96	0,60	453,52 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			40,04 €
Pelnas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					254,00	238,96	0,60	493,56 €
PVM					21%	21%	21%	103,65 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					307,34	289,14	0,73	597,21 €

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas
Romas Rekašius

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas" rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Apsauginės signalizacijos sistema (vaizdo stebėjimo sistema)

Iš viso: 3 438,38 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Darbai ir medžiagos								
2	N50-354	HDD 2 TB montavimas	vnt.	4	15,19	325,83	0,18	341,20
3	N50-356	Monitoriaus montavimas	vnt.	3	32,23	360,75	0,00	392,98
4	N50-357	Personalinio kompiuterio montavimas	vnt.	1	72,06	942,50	0,00	1 014,56
7	N50-395	Kompiuterinio komutatoriaus 10x100x1000 POE montavimas	vnt.	1	10,74	373,96	0,05	384,75
9	N50-346	1000 VA pastatomo nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	15,04	227,97	0,09	243,10
13	N50-399	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	2	68,76	84,60	0,00	153,36
14	N50-405	Sutvarkymo panelės montavimas	vnt.	2	5,73	11,70	0,15	17,58
16	X17773	Komutacinis kabelis	vnt	25	0,00	41,93	0,00	41,93
Iš viso už skyrių Darbai ir medžiagos					219,75	2 369,24	0,47	2 589,46
Iš viso #1					219,75	2369,24	0,47	2 589,46 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		71,08 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			3,93 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					223,68	2440,32	0,47	2 664,47 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	133,22 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					234,86	2562,34	0,49	2 797,69 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					234,86	2562,34	0,49	2 797,69 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			43,95 €
Pelnas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					278,81	2562,34	0,49	2 841,64 €
PVM					21%	21%	21%	596,74 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					337,36	3100,43	0,59	3 438,38 €

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas
Romas Rekešius

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai (elektroniniai ryšiai)

Iš viso: 252,68 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Darbai ir medžiagos								
4	N50-198	10x2 plinto sukirtimas, montavimas	vnt	3	43,25	14,43	0,00	57,68
9	N50-396	Kompiuterinės kištukinės 1RJ45 rozrės montavimas	vnt.	6	69,15	46,80	0,00	115,95
Iš viso už skyrių Darbai ir medžiagos					112,40	61,23	0,00	173,63
Iš viso #1					112,40	61,23	0,00	173,63 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		1,84 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			2,01 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					114,41	63,07	0,00	177,48 €
Statyb vietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	8,87 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					120,13	66,22	0,00	186,35 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					120,13	66,22	0,00	186,35 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			22,48 €
Pelnas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					142,61	66,22	0,00	208,83 €
PVM					21%	21%	21%	43,85 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					172,55	80,13	0,00	252,68 €

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas
Romas Rekauskas

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Gaisro pavojaus signalizacija

Iš viso: 173,65 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Darbai ir medžiagos								
4	N50-326	Allarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1	13,11	43,28	0,09	56,48
7	N50-344	Išėjimo modulio montavimas	vnt.	1	32,23	36,06	0,07	68,36
Iš viso už skyrių Darbai ir medžiagos					45,34	79,34	0,16	124,84
Iš viso #1					45,34	79,34	0,16	124,84 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		2,38 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,81 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					46,15	81,72	0,16	128,03 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	6,41 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					48,46	85,81	0,17	134,44 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					48,46	85,81	0,17	134,44 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			9,07 €
Pelnas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					57,53	85,81	0,17	143,51 €
PVM					21%	21%	21%	30,14 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					69,61	103,83	0,21	173,65 €

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas
Romas Reksius

Statinių grupė: „Keimės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas" rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žinlaraštis: Šildymas, vėdinimas (vėdinimas)

Iš viso: 29 785,64 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius R-1 sistema								
2	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	1	9,16	0,22	0,11	9,49
3	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	1	14,22	0,40	0,17	14,79
4	X88003001	Apvalūs triukšmo slopintuvai DN-200	vnt	1	0,00	57,60	0,00	57,60
5	X88003002	Apvalūs triukšmo slopintuvai DN-250	vnt	1	0,00	72,90	0,00	72,90
11	X88003005	Oro reguliavimo sklendė DN-250	vnt	1	0,00	18,08	0,00	18,08
12	X88003006	Oro reguliavimo sklendė DN-160	vnt	1	0,00	12,42	0,00	12,42
16	X88003009	Grotelės 600x200	vnt	1	0,00	102,04	0,00	102,04
17	X88003010	Groteles 525x75	vnt	2	0,00	76,12	0,00	76,12
18	X88003011	Grotelės 425x75	vnt	2	0,00	66,40	0,00	66,40
24	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm	m2	23,55	283,82	608,84	0,00	892,66
Iš viso už skyrių R-1 sistema					307,20	1 015,02	0,28	1 322,50
Skyrius R-2 sistema								
28	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras iki 1600 mm	vnt.	1	22,11	1,12	0,17	23,40
29	X88003014	Triukšmo slopintuvai 400x250	vnt	3	0,00	365,40	0,00	365,40
34	X88003007	Oro reguliavimo sklendė DN-125	vnt	1	0,00	11,42	0,00	11,42
36	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	4	77,60	0,00	0,00	77,60
37	X88003016	Grotelės 500x200	vnt	3	0,00	237,84	0,00	237,84
38	X88003017	Grotelės 200x100	vnt	1	0,00	39,14	0,00	39,14
39	X88003018	Grotelės 1000x250	vnt	1	0,00	123,02	0,00	123,02
44	N20-171	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 1800mm	m2	2	18,04	107,62	0,00	125,66
Iš viso už skyrių R-2 sistema					117,75	865,56	0,17	1 003,48
Skyrius NI sistema								
103	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	7	24,32	0,00	0,00	24,32
104	X88003012	Difuzoriai DN-125	vnt	7	0,00	35,49	0,00	35,49
105	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	21,59	283,85	562,20	0,00	846,05

UAB "Telšių meistras"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
106	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	5,61	389,40	1 055,90	0,00	1 445,30
107	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	1	19,40	0,00	0,00	19,40
108	X88003028	Pratekėjimo grotelės 500x100	vnt	3	0,00	45,00	0,00	45,00
		Iš viso už skyrių NI sistema			716,97	1 698,59	0,00	2 415,56
		Skyrius R-1 sistema						
111	X88004001	Vėdinimo kamera L+=670/670m3/h 250/250Pa	kompl.	1	0,00	2 806,53	0,00	2 806,53
		Iš viso už skyrių R-1 sistema			0,00	2 806,53	0,00	2 806,53
		Skyrius R-2 sistema						
112	X88004002	Vėdinimo kamera L+=1500/1460m3/h 250/250Pa	kompl.	1	0,00	4 960,33	0,00	4 960,33
		Iš viso už skyrių R-2 sistema			0,00	4 960,33	0,00	4 960,33
		Skyrius R-3 sistema						
113	X88004003	Vėdinimo kamera L+=1260/1130m3/h 300/300Pa	kompl.	1	0,00	4 454,86	0,00	4 454,86
		Iš viso už skyrių R-3 sistema			0,00	4 454,86	0,00	4 454,86
		Skyrius R-4 sistema						
114	X88004004	Vėdinimo kamera L+=1300/1110m3/h 300/300Pa	kompl.	1	0,00	4 960,33	0,00	4 960,33
		Iš viso už skyrių R-4 sistema			0,00	4 960,33	0,00	4 960,33
Iš viso #1					1141,92	20781,22	0,45	21 923,59 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			91,35 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			22,08 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1255,35	20781,22	0,45	22 037,02 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	1 101,85 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1318,12	21820,28	0,47	23 138,87 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1318,12	21820,28	0,47	23 138,87 €
Pridėtinės išlaidos					25,00%			308,32 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	1 172,35 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1707,76	22911,29	0,49	24 619,54 €
PVM					21%	21%	21%	5 170,10 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					2066,39	27722,66	0,59	29 789,64 €

Sudarė:

 Inžinierius-spmatauto
Romas Rokasius

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (vandens apskaitos mazgas, buitinis šaltas vandentiekis, buitinis karštas vandentiekis)

Iš viso: 1 232,05 €

iš viso: 1 232,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Šaltas ir karštas vandentiekis								
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	1	5,62	0,28	0,04	5,94
4	X88005107	PPR vamzdis DN-20	m	46	0,00	83,72	0,00	83,72
9	X88003007	Fitingai	kompl.	1	0,00	489,00	0,00	489,00
10	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,01	1,11	0,00	0,00	1,11
13	X88005111	Pūrėtos gumos kevalai DN-20	m	46	0,00	68,54	0,00	68,54
19	X88005114	Rutulinis ventilis DN-20	vnt	2	0,00	9,12	0,00	9,12
20	X88005096	Rutulinis ventilis DN-25	vnt	2	0,00	13,72	0,00	13,72
Iš viso už skyrių Šaltas ir karštas vandentiekis					6,73	664,38	0,04	671,15

Skyrius VAM								
75	X88005137	VAM	kompl.	1	0,00	250,00	0,00	250,00
Iš viso už skyrių VAM					0,00	250,00	0,00	250,00
Iš viso #1					6,73	914,38	0,04	921,15 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			0,54 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,13 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					7,40	914,38	0,04	921,82 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	46,09 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					7,77	960,10	0,04	967,91 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					7,77	960,10	0,04	967,91 €
Pridėtinės išlaidos					25,00%			1,82 €
Peinas					5,0%	5,0%	5,0%	48,49 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					10,07	1008,11	0,04	1 018,22 €
PVM					21%	21%	21%	213,83 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					12,19	1219,81	0,05	1 232,05 €

Sudarė:

Inžinierius sąmatininkas
Romas Rekašius

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (buitinės nuotekos kondensato nuvedimas)

Iš viso: 23,35 €

iš viso: 23,35 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Nuotekų tinklai								
28	X88005119	PVC kanalizacijos vamzdis DN-50	m	5	0,00	12,25	0,00	12,25
32	X88005124	PVC pavaža/revizija DN-50	vnt	1	0,00	5,25	0,00	5,25
Iš viso už skyrių Nuotekų tinklai					0,00	17,50	0,00	17,50

Iš viso #1		0,00	17,50	0,00	17,50 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai		8,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė			0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė				0,0%	0,00 €
Soc. draudimas		1,79%			0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		0,00	17,50	0,00	17,50 €
Statybvietės išlaidos		5,00%	5,00%	5,00%	0,88 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		0,00	18,38	0,00	18,38 €
Indeksas		1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso		0,00	18,38	0,00	18,38 €
Pridėtinės išlaidos		25,00%			0,00 €
Pelnas		5,0%	5,0%	5,0%	0,92 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		0,00	19,30	0,00	19,30 €
PVM		21%	21%	21%	4,05 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)		0,00	23,35	0,00	23,35 €

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas
Romas Rokasius

Statinių grupė: „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas" rangos darbai su darbo projekto parengimu

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (sanitariniai prietaisai)

Iš viso: 2 332,98 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso

Skyrius Sanitariniai prietaisai

52	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	9	246,40	502,81	0,67	749,88
53	N17-6-2	Praustuvo su atrama "koja" montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	27,38	124,98	0,13	152,49
55	N17-31	Pisuro montavimas prie glazūra aptaisytų sienų	kompl.	1	12,57	130,16	0,00	142,73
61	X88005135	Vandens šildytuvas 80l	vnt	1	0,00	601,65	0,00	601,65
Iš viso už skyrių Sanitariniai prietaisai					286,35	1 359,60	0,80	1 646,75

Iš viso #1		286,35	1359,60	0,80	1 646,75 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	8,0%				22,91 €
Papildomų medžiagų vertė		0,0%			0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė			0,0%		0,00 €
Soc. draudimas	1,79%				5,54 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		314,80	1359,60	0,80	1 675,20 €
Statyb vietės išlaidos	5,00%	5,00%	5,00%		83,76 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		330,54	1427,58	0,84	1 758,96 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00		
Po indeksacijos iš viso		330,54	1427,58	0,84	1 758,96 €
Pridėtinės išlaidos	25,00%				77,31 €
Pelnas	5,0%	5,0%	5,0%		91,81 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		428,24	1498,96	0,88	1 928,08 €
PVM	21%	21%	21%		404,90 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)		518,18	1813,74	1,06	2 332,98 €

Sudarė: Inžinierius-sąmatininkas
Romas Rekašius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 4 dėl darbų pakeitimo prie 2023 m. gegės 29 d. statybos rangos darbų sutarties Nr. SŽ-144
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-10 Nr. (7.9 E) SŽ-230
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Laivienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-10 11:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-10 11:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-29 14:05 - 2026-07-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-10 14:15
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-10 14:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramūnas Gedgaudas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-10 15:31
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-10 15:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-15 09:35 - 2025-11-14 09:35
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų keitimo aktas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240826.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-09-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-09-10 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-