

**PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS Nr. 1.12-127/24**

2024 m. rugpjūčio 22 d.

Viešoji įstaiga „Senevita“, juridinio asmens kodas 186449068, kurių registruota buveinė yra Ryšininko g.2, Ryšininko k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Petro Jurgilo, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Viskida“, juridinio asmens kodas 301879643, kurios registruota buveinė yra P. Žadeikos g.1-3, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Ražausko, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties turinys

1.1. Rangovas, laimėjęs, neskelbiamos apklausos **priešgaisrinės signalizacijos darbų pirkimo konkursą** (pirkimo Nr.734303) (toliau – Darbai), įsipareigoja atlikti darbus juos perduoti, o Užsakovas priimti atliktus darbus, nurodytus Sutarties priede Nr.2 ir sumokėti už juos nustatytą kainą šioje Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.

1.2. Darbai atliekami adresu: Balžio g. 33, Vilnius. Darbai bus vykdomi patalpose, pagal pridedamus patalpų planus ir techninę specifikaciją (sutarties 1 priedas).

1.3. Darbų atlikimo terminas yra ne ilgiau kaip **2 (du) mėnesiai** nuo darbų pradžios. Darbų pradžia laikoma Sutarties pasirašymo data. Jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais. Į darbų atlikimo terminą neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio poreikis atsiranda ne dėl Rangovo kaltės.

1.4. Darbai privalo atitikti Sutarties 1-me priede nustatytus reikalavimus ir Rangovo pasiūlymą.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis įgalioja nuo jos pasirašymo momento ir **galioja 3 mėnesius**. Sutartis abipusiu raštišku Šalių sutarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

2.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

2.3. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*).

2.3.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ aktualia redakcija. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.



2.3.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

2.3.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės), mokėjimo sąlygos ir įvykdymo užtikrinimas

3.1. Priimta Sutarties kaina 17867,79 EUR (**Septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai 79 ct**), iš kurių PVM sudaro 3101,02 EUR (Trys tūkstančiai šimtas vienas euras 02 ct) Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.2 Darbų atlikimo kaina nustatoma pagal fiksuotus įkainius. Į sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM) ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinoms Sutarties 1 punkte nurodytiems darbams atlikti.

3.3. Užsakovas už darbus atsiskaito eurai, pervedant pinigus į Rangovo sąskaitą.

3.4. Užsakovas už darbus Rangovui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros už atliktus darbus ir atliktų darbų akto pateikimo Užsakovui per valstybės informacinę sistemą „**E. sąskaita**“ dienos. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą. Jeigu Užsakovas uždelsė laiku atsiskaityti už darbus, Rangovas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo 0.02% dydžio delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3.5. Laimėjusio Rangovo pasiūlyme nurodyti darbų įkainiai ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laiką.

3.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu darbų kainos (su PVM) bus proporcingai perskaičiuojamos (didinama arba mažinama), jeigu pasikeis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme numatytas PVM tarifas. Naujai perskaičiuota kaina bus taikoma nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimo dienos. Atskiras raštiškas susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos kainos taikant naują PVM tarifą bus nurodomos PVM sąskaitoje faktūroje.

3.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

3.7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybės.

3.7.2. Rangovui vėluojant per Sutarties 1.3. p. nurodytą terminą atlikti darbus, Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Rangovo 0.02% dydžio delspinigių nuo neatliktų rangos darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

3.8. Papildomų pirkimų ir Sutartyje numatytų darbų atsisakymo (kiekio mažinimo) tvarka:

3.8.1. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (statybai užbaigti) darbai (toliau – papildomi darbai). Neatliekami darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau įgyvendinant Sutartį paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas. Neatliekamų darbų vertė nustatoma pagal prie Sutarties pridamus darbų įkainius.

3.8.2. Maksimali papildomų darbų, taip pat neatliekamų darbų vertė negali viršyti 15 proc. Sutarties 3.1. punkte nurodytos priimtinos Sutarties kainos (su PVM).

3.8.3. Papildomų darbų, o esant reikalui neatliekamų darbų, nustatymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, nustatymo būtinumo ir tai pagrindžiančius dokumentus turi teisę pateikti Rangovas (jo atstovas raštu pateikia tai pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, motyvuotais paaiškinimais. Užsakovui pasirašytinai patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti šiuos darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.8.4. Tuo atveju, kai reikalingi kitokie papildomi darbai, nei nurodyti Sutarties rangos darbų įkainiuose, šių darbų kainai apskaičiuoti reikalingų darbų įkainiai gali būti nustatomi taip: konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudų) ir netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau su sąlyga, kad statybos produktų ir įrenginių kaina yra ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis – ne didesnis nei 5 (penki) proc. tiesioginių išlaidų.

4. Darbų perdavimas ir kokybė

4.1. Įrangą, gaminius ir visas darbams reikalingas medžiagas Rangovas pristato savo transportu ir iškrauna savo jėgomis.

4.2. Rangovas garantuoja darbų, gaminių ir medžiagų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą.

4.3. Atliktus darbus Užsakovas priima pasirašydamas atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.

4.4. Užsakovui nustačius darbų, medžiagų ar gaminių trūkumą ar radus nekokybiškai atliktus darbus, Rangovas per 30 (trisdešimt) dienų įsipareigoja darbų trūkumus pašalinti arba nekokybiškus gaminius ar medžiagas pakeisti kokybiškomis, o negalint to padaryti – grąžinti už nekokybiškus darbus gautas lėšas.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Susirašinėjimas:

5.1.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą).

5.1.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6. Konfidencialumo įsipareigojimai

6.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

7.1.1. Sutarties, abipusiu Šalių susitarimu, atveju, Šalis raštu įspėja apie savo ketinimą nutraukti Sutartį kitą Šalį, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.2.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

7.2.2. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

7.2.3. dėl kitokio pobūdžio neveiknumo, trukdančio vykdyti Sutartį;

7.2.4. darbų kokybė neatitinka Sutartyje ir pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

7.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

7.3.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas;

7.3.2. kai Užsakovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

8. Ginčų sprendimo tvarka

8.1. Ginčai tarp Sutarties Šalių, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

8.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka.

9. Kitos nuostatos

9.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

9.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

9.4. Esminės Sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

9.5. Sutartis gali būti **keičiama** vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

10. Sutarties priedai:

10.1. Rangos darbų techninės specifikacijos;

10.2. Rangovo pasiūlymas .

10. Sutarties šalių rekvizitai

Užsakovas

Viešoji įstaiga „Senevita“
Ryšininko g.2, Ryšininko k., Nemenčinės sen.,
Vilniaus r. sav. LT-15166
Įstaigos kodas 186449068 Tel. (8 5) 2381473,
faksas (8 5) 2381473 A/s LT
817300010002485387, „Swedbank“ AB Banko
kodas 73000 info@senevita.lt

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Viskida“
P. Žadeikos g.1-3, Vilnius, LT-06319
Įmonės kodas 301879643
PVM mokėtojo kodas LT100004331611
Tel.+370 650 92362
A/S LT877044060006528378
AB SEB bankas kodas 70440

Direktorius

Petras Jurgilas

Direktorius

Vitalijus Ražauskas



PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA	
1.1.	Objektas, vieta ir darbai: <u>Viešosios įstaigos „Senevita“ pastato adresu: Balžio g. 33, Vilnius, priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbai.</u> Adresiniai optiniai dūmų jutikliai montuojami, visose gyvenamosiose patalpose ir bendro naudojimo patalpose (patalpų schemos pridedamos).
1.2.	Bendrosios nuostatos. 1.2.1. Darbus atlikti vadovaujantis LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais bei standartais, statybos taisyklėmis. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir į statybietę pristatyti su atitiktis dokumentais. 1.2.2. Vykdam statybos montavimo darbus griežtai vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir įmonės statybos taisyklėmis. Naudojama aparatūra ir (arba) įrenginiai, kabeliai ir laidai turi atitikti galiojančius jiems skirtus Lietuvos standartu, Europos standartu organizacijų – Europos standartizavimo komiteto, Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos telekomunikacijų standartų instituto priimtų standartų, o tokiu nesant, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos, Tarptautinės standartizavimo organizacijos ar Tarptautinės elektrotechnikos komisijos priimtų tarptautinių standartų ar rekomendacijų reikalavimus.
II. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS IR DARBAMS	
2.1.	Bendroji dalis 2.1.1. Gaisro centralės montavimas. Gaisro centralė montuojama ant sienos patalpoje, kur nuolat būna budintis personalas arba vestibulyje. Montavimo aukštis: specialiai tam skirtoje patalpoje – patogus aptarnavimui, bet ne žemiau kaip 1 m, kitose patalpose – ne žemiau kaip 2,2 m. Jei gaisro centralė montuojama vietose, kur galimas pašalinių asmenų priėjimas, ji turi būti montuojama užrakinamoje spintoje, neturinčioje įtakos įrenginio darbui. Centralė turi būti įžeminta pagal normų reikalavimus. 2.1.2. Bendri reikalavimai montavimo darbams. Signalizacinių sistemų detalės tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad būtų galima patogiai atlikti patikrinimo ir išbandymo darbus, o taip pat netrukdytų normaliam žmonių judėjimui patalpose; Detalės ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalės ar prietaiso svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą; Visos montuojamos signalizacinių sistemų detalės ir prietaisai turi būti geros kokybės, nepažeistu korpusu, turi atitikti tiekimo metu galiojančias priimtas sertifikavimo ar atestavimo normas; Tvirtinimo detalės ir montavimas turi būti atliktas taip, kad aplinkos sąlygų pasikeitimas, veikiantis detales, nepadarytų įtakos jų normaliam darbui; Visos tvirtinimo detalių metalinės konstrukcijos turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančiu sluoksniu. Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Gaisro signalizacijos tinklo instaliacijos montavimo darbus atlikti vadovaujantis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimais. Prietaisus ir signalizatorius montuoti vadovaujantis jų technine dokumentacija ir aprašymais. 2.1.3. Signalinių kabelių montavimas. Signaliniai kabeliai išvedžiojami paslėptu arba atviruoju būdu; Signaliniai kabeliai klojami horizontaliai sienose 10-15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio ir vertikalčiai iki detektorių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Šis atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų sumontavimą. Pagrindinis reikalavimas – signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip 50 cm. Jei yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 15 cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5 m. Šis atstumas gali būti mažesnis, bet tada signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti. Elektros laidas




	ir kabelius, kurių įtampa ne didesnė kaip 60 V ir viršija 60 V, tiesti viename vamzdyje, latake, uždaramame statybinės konstrukcijos kanale ir kitokiu būdu draudžiama. Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu. Įspėjimo apie gaisrą sistemos kabelius tiesti kartu (viename kanale, latake ir pan.) leidžiama tik tada, kai jie atskiriami EI 30 atsparumo ugniai ištisinėmis pertvaromis, pagamintomis iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų. Signalinius kabelius kanalais galima tiesti kartu su silpnų srovių kabeliais, tokiais kaip telefonų bei kompiuteriniai tinklai; Draudžiama naujose statybose signalinį kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančiosios sienos ir perdengimo plokštės; Atviruoju būdu signaliniai kabeliai gali būti klojami patalpose, kur nėra reikalavimo dizaino požiūriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir lubų laikikliais kas 0,5 m, arba kabelius paslepiant į plastikinius TMK tipo kanalus arba PVC ar PE vamzdžiuose; Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo detektorių arba jų grupių į koncentratoriaus montavimo vietą, pagal projektuotojo nurodytą principinę jungimo schemą. Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių tipinių darbų saugos ir elektros saugos taisyklių. 2.1.4. Signalizavimo įrenginių montavimas. Lauko sirenos montuojamos ant išorinės pastato fasado sienos ne žemiau kaip 2,75 m aukštyje, gerai matomoje vietoje nuo privažiavimo pusės; Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės į montavimo vietą. Kiaurymė užtaisoma nuo drėgmės patekimo į pastato vidų gipsu, silikonu ar kitomis statybinėmis hermetinėmis medžiagomis. Jeigu nėra galimybės atvesti kabelio tiesiai iš vidinės pusės, tada leidžiama valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, apsaugant metaliniu arba smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu; Vidiniai signalizatoriai – sirenos, optiniai signalizatoriai ir kiti montuojami užsakovo nurodytose patalpose taip, kad skelbiami signalai būtų gerai girdimi ir matomi reikalingiems asmenims ar apsaugos darbuotojams. Dūmų detektorių virš pakabinamų lubų darbingumo indikatoriai montuojami po pakabinamomis lubomis toje vietoje, kur yra sumontuotas dūmų detektorius virš pakabinamų lubų. 2.1.5. Gaisro detektorių montavimas. Gaisro detektoriai turi būti montuojami griežtai laikantis gamyklos – gamintojos nurodymų. Jutikliai montuojami ant lubų griežtai laikantis normatyvinių atstumų. Jutiklių kiekis ir išdėstymas turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus. Šilumos detektoriai montuojami prie lubų tolygiai visame kontroliuojamame plote. Negalima jutiklių montuoti virš viryklių. Dūmų detektoriai montuojami prie lubų vietose, kur nėra skersvėjų (oro srauto greitis ne didesnis kaip 10 m/s). Sumontavus jutiklius būtina patikrinti jų darbingumą. Draudžiama montuoti dūminius jutiklius patalpose su įrenginiais, skleidžiančiais didelį elektromagnetinį srautą (rentgeno, fizioterapijos įrenginiai). Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami pastato viduje bei jo išorėje ant sienų ir kolonų ir tvirtinami sraigčių pagalba 1,5 m aukštyje nuo grindų arba žemės. Prie rankinių signalizatorių turi būti laisvas priėjimas, montavimo vieta turi būti pakankamai apšviesta. Pastato viduje signalizatoriai įrengiami koridoriuose, laiptų aikštelėse, praėjimuose, netoli išėjimo durų ne didesniu kaip 50m atstumu vienas nuo kito. Išorėje rankiniai signalizatoriai montuojami prieinamose vietose ne didesniu kaip 150m atstumu vienas nuo kito. 2.1.6. Sistemų priėmimas naudojimui. Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi turėti atitikties deklaracija arba turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Priėmimo naudoti metu yra patikrinama, ar darbai yra atlikti pagal techninę specifikaciją. Atsakingas už sistemų aptarnavimą bei darbą asmuo turi būti apmokytas eksploatuoti sistemas. Pastato budintieji taip pat turi žinoti pagrindinius sistemų aptarnavimo darbus (įjungimas, išjungimas, ką daryti pavojaus atveju ir pan.). Sistema turi būti išbandoma vadovaujantis galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Testavimo rezultatai privalo būti aprašyti protokole.
2.2.	Techninės charakteristikos
	2.2.1. Gaisrinės signalizacijos centralė. Priešgaisrinė, 2 kilpų adresinė profesionali, centralė su atskirais gaisro pavojaus ir zonos gedimo indikatoriais (kiekvienai zonai), kontroliuojami garsinių pavojaus įrenginių išėjimai, komplekte su transformatoriumi ir maitinimo šaltiniu. 2 kilpų, plečiama iki 8 kilpų (2 kilpų išplėtimo plokštės); multiprocesorinė struktūra;

32 bitų centrinis procesorius;
 24 V maitinimo išėjimas išoriniams prietaisams;
 galimybė sujungti iki 30 centrinių;
 2- laidis ar 4- laidis kilpos ryšys;
 kilpoje iki 240 adresų;
 24 V maitinimo išėjimas išoriniams prietaisams "resettable" ;
 RS232 ir USB sąsajos duomenų išsiuntimui/parsiuntimui (uploading/downloading);
 2000 įvykių atmintis;
 didelis apšviestas LCD ekranas naudotojo sąsaja (user interface);
 navigaciniai mygtukai lengvai prieigai prie meniu pasirinkimo;
 greiti mygtukai (Testas, Buzeris, Nutildyti, Perkrovimas, Evakuacija, Patvirtinimas);
 lengvas sistemos programavimas valdymo pultu;
 2 lygio funkcijos (naudojant kodą ar rakta);
 priekinės panelės lipdukas lietuvių kalba;
 tenkina EN54 standartą;
 metalinė dėžė;
 maitinimo šaltinis 230Vac $\pm$ 10%;
 Su dviem ne mažiau 17Ah, 12V akumuliatoriais
 Svoris (be baterijų) iki 10 kg.

2.2.2. Adresinis optinis dūmų jutiklis.

- maitinimo įtampa 19-30Vdc;
- maitinimo srovė budėjimo režime 200 μ A;
- maitinimo srovė aliarmo režime 10 mA prie 27,6V;
- išėjimo kontakto srovė maks. 14 mA;
- darbinė temperatūra $-5^{\circ}\text{C} + 40^{\circ}\text{C}$;
- darbinės aplinkos drėgnumas 95% be kondensato;
- matmenys: aukštis ne daugiau 46 mm, diametras ne daugiau 110 mm;
- rankinis adresavimas (adresų sritis 1-240);
- atitinka EN54 standartą.

2.2.3. Adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas.

- Plastikinis stiklelis;
- Atstatymas rakteliu;
- Būsenos indikacija: LED;
- Matmenys: 84x84x45 mm;
- Maitinimas: 19 - 30 VDC;
- Srovė budėjimo/aliarmo režime: 80 μ A/5 mA.

2.2.4. Adresinė sirena.

- Garso išėjimas iki 106 dB/m;
- 32 skirtingi programuojami tonai;
- Maitinimo įtampa 17- 60 V DC;
- Maitinimo srovė 4- 41 mA (priklauso nuo tono);
- Tinkamas lauko sąlygoms IP65.

2.2.5. 4 įėjimų/4 išėjimų modulis.

- Adresinis 4 įėjimų/4 relinių išėjimų modulis su konvencinių zonų prijungimo galimybe;
- 2 iš 4 įėjimų gali būti panaudoti konvencinėms zonoms prijungti;
- 4 reliniai išėjimai;
- Maitinimas: 19-30 VDC;
- Srovė budėjimo/aliarmo būsenoje: 80 μ A/20mA.

2.2.6. Įėjimo/išėjimo mini modulis

- Adresinis kontroliuojamas 1 išėjimo/1 įėjimo mini modulis ;

- Maitinimo įtampa 19-30 VDC;
- Maitinimo srovė budėjimo režime maks. 80 μ A @27,6 V DC;
- Maitinimo srovė aliarmo režime maks. 20 mA @27,6 V DC;
- Relės kontaktas 1A/30 V DC;
- Darbinė temperatūra nuo -5°C iki +40°C;
- Darbo aplinkos drėgnumas 95% RH;
- Matmenys 53x100x78 mm.

PLANUOJAMI DARBŲ KIEKIAI

Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
1	2 kilpų adresinė centralė	Vnt.	1
2	Akumuliatorius 12 V / ne mažiau 17 Ah	Vnt.	2
3	Adresinis dūminis detektorius	Vnt.	74
4	Adresinio dūminio detektoriaus daviklių bazė	Vnt.	74
5	Adresinis pavojaus mygtukas	Vnt.	9
6	Adresinė sirena maitinama iš kilpos, IP65	Vnt.	9
7	Adresinė sirena maitinama iš kilpos, IP65	Vnt.	13
8	Gaisrinė sirena su blykste	Vnt.	1
9	4 įėjimų/4 išėjimų modulis.	Vnt.	2
10	Įėjimo/išėjimo mini modulis	Vnt.	2
11	Priešgaisrinis kabelis 2x1,0	m.	1768
12	Instaliacinis d 20 vamzdis	m.	779
13	Papildomos medžiagos	Vnt.	1
14	Montavimo darbai	Vnt.	1

PASTABA. Tiekėjas privalo pateikti informaciją apie siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams bei kartu su pasiūlymu pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai). Nepateikus prašomos informacijos, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

2.3. Aplinkos apsauga ir tvarkymas – žalieji reikalavimai

1. Atliekos turi būti išrūšiuotos pagal atskiras statybinių atliekų rūšis, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse. Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.
2. Po Darbų užbaigimo Rangovas turi pašalinti, prieš tai atskyrus perdirbti ar kitaip panaudoti tinkamas atliekas, iš statybos aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, įrankius, medžiagas, atsargines dalis ar statybos įrenginius, kuriais jis naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas Darbų vietas bei palikti tvarkingą statybos aikštelę.

III. PASTABOS

- 3.1. Dėl Rangovo kaltės įvykusius pažeidimus, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai (terminas nustatomas remiantis protingumo kriterijais) ir tvarkingai pašalinti, atstatant tokią pačią ar geresnę paviršių būklę.

IV. PRELIMINARŲ DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI BEI REIKALAVIMAI

- 4.1. Rengdamas pasiūlymą, Rangovas vadovaujasi preliminariais kiekiais.

V. REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
5.1.	Rangovas turi būti pajėgus atlikti perkamus darbus.
VI. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO SĄLYGOS	
6.1.	Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo tinkamai atlikti visus Darbus, juos priduoti, ištaisyti galimus defektus ir pateikti dokumentus susijusius su atliktais darbais
6.2.	Darbų atlikimo terminas dėl skirtingai užsakomų darbų kiekių, kiekvienu atveju turi būti suderintas su Užsakovu atskirai.
6.3.	Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas:
6.3.1.	dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo;
6.3.2.	dėl pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų nuostatomis;
6.3.3.	dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.
6.4.	Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	
7.1.	Rangovas atliekas turi išrūšiuoti pagal atskiras statybinių atliekų rūšis, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse, darbo metu prisilaikyti darbo kultūros, švaros bei higienos reikalavimų.
7.2.	Visi numatomi vykdyti darbai turi būti iš anksto aptariami ir derinami su Ūkio skyriaus vadovu Arūnas Žukauskas, tel. +370 656 10274; el paštas: arunas.zukauskas@senevita.lt .




Viešoji įstaiga „Senevita“

PASIŪLYMAS

PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMUI

2024-08-19

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Viskida"
Tiekėjo adresas	P. Žadeikos g. 1-3, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vitalijus Ražauskas, direktorius
Telefono numeris	+370 650 92362
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	vitalijus@viskida.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šioje apklausoje dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šios apklausos ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos:

Eil. nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis (apimtis)	Vnt. kaina EUR be PVM	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=4x5
1	2 kilpų adresinė centralė	Vnt.	1	936,00	936,00
2	Akumuliatorius 12 V / 18 Ah	Vnt.	2	22,20	44,40
3	Adresinis dūminis detektorius	Vnt.	74	17,52	1296,48
4	Adresinio dūminio detektoriaus daviklių bazė	Vnt.	74	2,00	148,00




5	Adresinis pavojaus mygtukas	Vnt.	9	30,66	275,94
6	Adresinė sirena maitinama iš kilpos, IP65	Vnt.	9	54,71	492,39
7	Adresinė sirena maitinama iš kilpos, IP65	Vnt.	13	54,71	711,23
8	Gaisrinė sirena su blykste	Vnt.	1	17,03	17,03
9	4 įėjimų/4 išėjimų modulis	Vnt.	2	126,60	253,20
10	Įėjimo/išėjimo minimodulis	Vnt.	2	31,80	63,60
11	Priešgaisrinis kabelis 2x1,0m.	m.	1768	0,66	1166,88
12	Instaliacinis d 20 vamzdis	m.	779	0,58	451,82
13	Papildomos medžiagos	Vnt.	1	409,80	409,80
14	Montavimo darbai	Vnt.	1	8500,00	8500,00
Bendra pasiūlymo kaina be PVM EUR					14766,77
PVM suma EUR					3101,02
Bendra pasiūlymo kaina su PVM EUR					17867,79

***Prekės ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.**

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos. **5.9. punktas**

3. INFORMACIJA APIE SUBRANGOVUS/ AR KITUS ŪKIO SUBJEKTUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subrangovus/subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subrangovui ar kitam ūkio subjektui, aprašymas	Subrangovo / ar kito ūkio subjekto pavadinimas (jeigu žinomas)
1.	Montavimo darbai	UAB "TELSI"
...		

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai.

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius





5. Konfidenciali informacija

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši **konfidenciali** informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai).

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas)

UAB "Viskida" direktorius



Vitalijus Ražauskas

