

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinys **Fasadas, Kauno Jono Laužiko mokykla, Tunelio g. 41, Kaunas**

Žiniaraštis **Fasado remonto darbai**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
				Kaina Eur	
				Vieneto kaina	Iš viso
Dažymo darbai					
1	Dalinis tinko nudaužymas nuo šiltnamio sienos	m2	30,0		
2	Sienų pagrindo gruntavimas, nudaužius tinką, giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,3		
3	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	30,0		
4	Laikino kelio įrengimas iš OSB plokštės, paruošiamieji darbai	kompl.	1,0		
5	Šiaurinės pusės fasado valymas paruošiant pagrindą dažymo darbams k9=1.15	100m2	2,8		
6	Sienų struktūrinio tinko remontas k8=1.15	kompl.	1,0		
7	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampūotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	1,0		
8	Fasado sienų gruntavimas ir dažymas 2 kartus k9=1.15	100m2	6,47		
Skyriuje 1					
Lietaus nuvedimo sistema					
1	Lietaus nuvedimo sistemos latakų ir lietvamzdžių montavimas	m	54,0		
Skyriuje 2					
žiniaraštyje 1					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 1					

Sudarė: _____