

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
VILNIAUS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2024 m.

d. Nr.

Vilnius

Komisija, sudaryta vadovaujantis Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vado 2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“, susidedanti iš komisijos pirmininko Ramūno Tolvaišos, VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjo, narių: Prano Kolosovskio, VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus, kpt. Žygimanto Jakšto, VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos vyresniojo inžinieriaus, Gintaro Meilūno, VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinieriaus, Vito Sinkevičiaus, VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus ir Airidos Varnienės, LK DT Administracijos Aprūpinimo skyriaus logistikos specialistės, apžiūros metu nustatė, kad:

1, Lietuvos kariuomenės Depų tarnybos pastato 5F2p (Savanorių pr. 8, Vilniuje), patalpoje Nr. 1–10, būtina atlikti šiuos remonto darbus, (LK DT 2024-07-01 raštas Nr.G-1198):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
	1 Remonto darbai				
1	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,01	TS-01	
2	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,02	TS-01	
3	Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0,02	TS-02	
4	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0,04	TS-02	
5	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,63	TS-03	
6	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie betono sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0,25	TS-04	
7	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,07	TS-05	
8	Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinant prie mūro sienos, kai dėžutės stačiakampės iki 300x250 mm	100vnt	0,01	TS-06	

9	LED lempų šviestuvų montavimui.	vnt.	3,0	TS-07	
10	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) (4 vnt modulių skaičius prietaise)	vnt.	2,0	TS-08	
11	Elektrinių radiatorių montavimui.	vnt.	2,0	TS-09	
12	Ventiliacinių grotelių montavimas	vnt.	5,0	TS-10	
13	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	5,0	TS-11	
14	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	58,0	TS-12	
15	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	87,0	TS-12	
16	PVC stiklo pertvarų su durimis montavimas	m2	16,0	TS-13	
17	Betoninių grindų paprastas dažymas	100m2	0,39	TS-14	
18	Durų atmušų montavimas	vnt.	1,0	TS-15	

2. Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte ar apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0% užsakovo rezervą nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos, 6 lapai;
2. Schema, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas:

Nariai:

.....
(parašas)

Ramūnas Tolvaiša

.....
(parašas)

Pranas Kolosovskis

.....
(parašas)

kpt. Žygimantas Jakštas

.....
(parašas)

Gintaras Meilūnas

.....
(parašas)

Vitas Sinkevičius

.....
(parašas)

Airida Varnienė