

Kompleksas: Kauno lopšelis - darželis Varpelis
Objektas: Kauno lopšelis - darželis Varpelis,
S.Žukausko g. 17, Kaunas
Žiniaraštis: Remonto darbai WC (Skrudėlyčių)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Skrudėlyčių grupė									
Grindys									
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2		17,42				
2	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,1742				
3	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaitant) hidroizoliacinį mišinį	m2		17,42				
4	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		17,42				
Iš viso už poskyrį Grindys									
Sienos									
5	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2		32,94				
6	N15P-0407 (K1=1,15)	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2		58,72				
7	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		58,72				
Iš viso už poskyrį Sienos									
Lubos									
8	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		17,42				
Iš viso už poskyrį Lubos									
Elektrotechnikos darbai									
9	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,05				
10	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,05				
11	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio plokštės tiesimas sienų ir perdanginių kanaluose	100m		0,25				
Iš viso už poskyrį Elektrotechnikos darbai									
Durys WC									
12	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą	m2		2,8				
Iš viso už poskyrį Durys WC									
Kiti darbai WC									
13	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		2,2				
Iš viso už poskyrį Kiti darbai WC									
Vamzdynai									
14	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3		0,05				
15	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		0,1				
16	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		11				
17	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		4				
18	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		4				
19	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai vagų skerspjūvio plotas 25 cm2	m		11				
20	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm2	m		4				
21	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm2	m		4				
22	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		11				