

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato v.	Kiekis
23	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikose montavimas	m	4
24	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikose montavimas	m	4
25	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1
26	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1
27	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2
28	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	10
29	R11-81 (S9=1,153)	Atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2
Iš viso už poskyrį Vamzdynai				
Pritaikai				
30	N16P-1011 (K1=0,7)	Dušo seklaus dugno demontavimas	vnt	1
31	R17-35 (S9=1,051)	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdžių išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	3
32	N16P-1005	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	4
33	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt	3
34	N16P-1011	Dušo seklaus dugno montavimas	vnt	1
Iš viso už poskyrį Pritaikai				
Radiatoriai				
35	R63P-2704 (K7=0,7)	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis	vnt.	2
36	R63P-2602 (K7=0,7)	Radiatorių termostatinų vožtuvų montavimas, kai vožtuvai grįžtamo srauto reguliavimo	vnt.	2
37	R63P-2602 (K7=0,7)	Radiatorių termostatinų vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatinio srauto ribojimo	vnt.	2
38	R63P-2602 (K7=0,7)	Radiatorių termostatinų vožtuvų montavimas, kai vožtuvai rankinio valdymo-reguliavimo	vnt.	2
39	N16-114	Vidaus vamzdžių tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	3

Iš viso už poskyrį Radiatoriai
Iš viso už skyrių Skruzdėlyčių grupė

Iš viso	1692,86	1439,42	11,24	3543,50
Pagalbinių medžiagų vertė		3%		43,18
Papildomų mechanizmų vertė			3%	2,34
Papildomas darbo uždarbis		8%		135,43
Iš viso	1828,29	1482,60	80,26	3391,15
Soc. draudimas		31%		566,77
Statinio statybos išlaidos	2395,06	1482,60	80,26	3957,92
Statybvietės išlaidos		5%	5%	197,90
Iš viso tiesioginės išlaidos	2514,81	1556,73	84,27	4155,82
Pridėtinės išlaidos		15%		274,24
Pelnas		5%	5%	221,50
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis	2928,51	1634,57	88,49	4651,57
Jrengimai				
Bendra vertė be PVM	2928,51	1634,57	88,49	4651,57
PVM		21%	21%	976,83
Bendra vertė su PVM	3543,50	1977,83	107,07	5628,40

Sudarė:

Sąmatininkas
Elvinas Vaičiūnas

