

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 16a VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g.72, Marijampolėje papildomi remonto darbai

Statinsys 1 Kareivinės 203/p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis 1 Patalpų apdailos remonto papildomi darbai (pastate tarp ašių 1-7)

2024.08.09

Suma žiniaraščiui 75729.59 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 1.Bendrastatybiniai darbai								
1	N46-136	Monolitinių betoninių perdenginių išardymas	m3	11.2	886.84		583.51	1470.35
2	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto,pavežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	11.2	414.2	1153.25		1567.45
3	N11P-0201	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plevėlę, neklįjuojant siūlių	m2	89.0	26.99	92.03		119.02
4	N26-87-1	Horizontalių paviršių izoliavimas vienu polistirolo plokščių sluoksniu (sausu būdu)	m2	68.5	110.81	350.64		461.45
5	N11P-0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais	t	0.102	12.37	183.64		196.01
6	N10P-0403	Medinių konstrukcijų ardymas k1=0.6	m3	3.95	771.67		1.03	772.7
7	N10-215	Karkaso įrengimas iš medinių 50x80 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo	m3	5.6	2562.56	2063.02		4625.58
8	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai universalios mineralinės vatos plokštės storis 75 mm	100m2	0.971	222.37	226.34	4.25	452.96
9	N11-118	30mm storio lentų paklotas	100m2	0.294	87.88	336.06	12.52	436.46
10	N7-270	Grindų kanalų perdangos plokščių ardymas k1=0.65, k2=0.0, k3=0.0	m2	33.0	81.46			81.46
11	N7-270	Grindų kanalų perdangos plokščių montavimas	m2	33.0	101.64	1390.03	0.57	1492.24
12	N9-209	Plieninių grindjuosčių iš lenktų profilių įrengimas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.5	100m	0.562	65.47	327.23	1.76	394.46
13	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	38.8	54.63	114.54	0.68	169.85
14	N15P-0304	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas daugiau 0.05 m2 iki 0,1 m2	m2	38.8	607.61	517.27	3.78	1128.66
15	N11-162-1	Kerminių plytelių grindjuostės, klįjuojant	100m	0.44	189.76	78.21		267.97
16	R11-141	Sienų sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, apdailinant glaistu	100m2	0.4	376.64	869.88	11.9	1258.42
17	N15P-0401	Vidinių paviršių aptaisų plokštemis nuardymas, kai plokštės gipskartonio k1=0.6, k2=0.0, k3=0.0	m2	165.4	473.82			473.82
18	N10P-0501	Medinių sijų karkasų tašelių 50x50mm nuardymas k1=0.6, k2=0.0, k3=0.0	100m	7.1	413.46			413.46
19	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso	100m	11.2	3336.9	1502.59	45.08	4884.57

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		tvirtinimas prie paviršių k1=1.25, k2=1.25						
20	N15-85-3	Sienų apdaila gipso kartono plokštemis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius k1=1.25	100m2	2.23	3263.47	897.64		4161.11
21	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais k1=1.25, k2=1.25	100m	2.06	379.94	147.08		527.02
22	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	9.33	624.7	88.17	0.36	713.23
23	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	1.268	503.65	120.58		624.23
24	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	8.063	1043.25	243.91	0.79	1287.95
25	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais karotinu sluoksniu voleliu	100m2	8.063	1043.25	243.91	0.79	1287.95
26	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	68.0	215.42			215.42
27	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	92.7	1508.95	1134.57		2643.52
28	N15-24	Stulpų, piliastrų, angokraščių mūrinių ir betoninių paviršių aptaisymas lygiomis glazūruotomis plytelėmis	100m2	0.2087	468.41	292.79		761.2
29	R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	75.0	514.8	262.9		777.7
30	F15-10-8	Anksčiau dažytų medinių langų be palangių gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlif., glaistant (100m2 langų blokų)	100m2	1.22	4466.18	386.78	49.53	4902.49
31	N20P-0204	Revizijų durelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais)	vnt.	16.0	45.84	273.29	1.77	320.9
32	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	243.5	1607.1	5678.42	44.32	7329.84
33	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1.165	78.87			78.87
34	N15P-0118	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas be armavimo, užpildant tik siūles (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0.23	23.46	3.11	0.01	26.58
35	N15P-0205	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais teptuku	100m2	0.4	19.5	17.66	0.02	37.18
36	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštemis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	1.65	327.36	56.76		384.12
37	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštemis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	1.65	235.29	56.76		292.05
38	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	1.65	71.35	17.15	0.08	88.58
39	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais	100m2	1.65	127.47	54.86	0.16	182.49

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
40	N15P-0703	dažais vienu sluoksniu voleliu Lubų paviršių dažymas emulsiniais	100m2	1.65	127.47	54.86	0.16	182.49
41	N9-219	dažais kartotinu sluoksniu voleliu Lengvų profilių metalinio karkaso	100m2	0.084	53.39	65.4	0.41	119.2
42	N10P-0803	Įrengimas pertvaroms Pertvarų šiltinamosios izoliacijos	100m2	0.084	27.6	26.11		53.71
		Įrengimas (sluoksnio storis 100.00 mm)						
43	N9P-0502	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių	100m2	0.168	112.1	129.61	1.97	243.68
		karkasų						
44	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūles	100m2	0.168	19.45	14.63	0.43	34.51
		glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)						
45	R61P-2117	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių	m2	74.2	157.45	15.07	1.93	174.45
		(durų, langinių, nuolajų, sijų paviršiai)						
46	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais,	t	48.2	523.75		1237.54	1761.29
		pakraunant rankiniu būdu						
47	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	48.2			515.64	515.64
		k4=15.0						
Skyriuje 1					28386.55	19486.75	2520.99	50394.29
Viso žiniaraštyje 1					28386.55	19486.75	2520.99	50394.29
Soc. draudimo išlaidos 1.79%(28386.55)					508.12			
Statinio statybos išlaidos					28894.67	19486.75	2520.99	50902.41
Statyb vietės išlaidos 9.00%								4581.22
Iš viso tiesioginės išlaidos								55483.63
Pridėtinės išlaidos 18.60%(28386.55)								5279.90
Pelnas 3.00%(55483.63+5279.90)								1822.91
Iš viso netiesioginės išlaidos								7102.81
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
Bendra vertė be PVM								62586.44
Bendra vertė su PVM								75729.59

Sudarė :
/Pavarde/