

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

16a VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g.72, Marijampolėje papildomi remonto darbai

Statiny

1 Kareivinės 203/p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis

2 Šildymo sistemos ir šilumos tiekimo tinklų papildomi darbai (pastate tarp ašių 1-7)

2024.08.09

Suma žiniaraščiui 78495.91 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Šildymo sistemos remontas								
1	R63P-3101	Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm	100m	10.69	1733.7		43.4	1777.1
2	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliacijos ardymas, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm k1=0.6, k2=0.0, k3=0.0	100m	6.22	712.74			712.74
3	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm k1=0.6, k2=0.0, k3=0.0	100m	4.1	574.21			574.21
4	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 100mm, gylis 600 mm	100vnt	0.1	191.31	88.24	29.88	309.43
5	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	742.0	4042.42	3480.35	30.13	7552.9
6	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	vnt.	335.0	988.59	4257.4	17.49	5263.48
7	N16P-1103	Apsauginio šarvo per perdangas, i nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	180.0	265.59	302.4		567.99
8	F18-10-1	Iki 15 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	30.0	1089.6	2357.25	3.48	3450.33
9	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	30.0	115.77	280.26	1.39	397.42
10	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	106.0	577.49	517.51	3.69	1098.69
11	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	221.0	1404.68	2346.14	10.25	3761.07
12	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas	vnt.	110.0	212.25	528.0		740.25

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					Dužm	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)						
13	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	4.0	254.19	0.88		255.07
14	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 50 mm)	vnt.	4.0	33.14	38.96	0.42	72.52
15	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	1.06	168.7	967.45		1136.15
16	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	1.16	221.54	1060.55		1282.09
17	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	1.05	245.09	1004.42		1249.51
18	R63P-2702	Šildymo radiatorių pakeitimas 300-450 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt)	vnt.	83.0	1695.69	13184.11	23.11	14902.91
19	R63P-2602	Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)	vnt.	83.0	423.92	2337.46	3.85	2765.23
20	R63P-2602	Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)	vnt.	83.0	423.92	759.63	3.85	1187.4
21	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas ir balansavimas	100m	10.69	1327.44	7.06	65.04	1399.54
Skyriuje 1					16701.97	33518.07	235.98	50456.02
2 Koloriferių vamzdynų remontas								
1	R63P-3101	Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 32-40 mm	100m	0.42	120.2		1.95	122.15
2	R63P-3101	Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 50-65 mm	100m	1.34	447.43		7.77	455.2
3	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliuotų folija padengtais kevalais ardymas, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm k1=0.6, k2=0.0, k3=0.0	100m	0.42	48.13			48.13
4	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliuotų folija padengtais kevalais ardymas, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm k1=0.6, k2=0.0, k3=0.0	100m	1.34	187.67			187.67
5	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	42.0	228.82	205.05	1.46	435.33
6	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau	m	134.0	851.7	1422.54	6.22	2280.46

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7	N26P-0101	32 mm iki 63 mm) Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0.42	80.21	384.0		464.21
8	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	1.34	312.78	1281.82		1594.6
9	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	vnt.	66.0	127.35	316.8		444.15
10	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt.	2.0	127.09	0.44		127.53
11	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1.76	218.55	1.16	10.71	230.42

Skyriuje 2

2749.93 3611.81 28.11 6389.85

Viso žiniaraštyje 2

19451.90 37129.88 264.09 56845.87

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(19451.90)

348.19

Statinio statybos išlaidos

Viso:

19800.09 37129.88 264.09 57194.06

Statybvietės išlaidos 4.00%

2287.76

Iš viso tiesioginės išlaidos

59481.82

Pridėtinės išlaidos 18.00%(19451.90)

3501.34

Pelnas 3.00%(59481.82+3501.34)

1889.49

Iš viso netiesioginės išlaidos

5390.83

Bendra vertė be PVM

64872.65

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

13623.26

Bendra vertė su PVM

78495.91

Sudare :

/Pavarde/

