

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

16a VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g.72, Marijampolėje papildomi remonto darbai

Statinys

1 Kareivinės 203/p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis

3 Elektros tinklų papildomi darbai (pastate tarp ašių 1-7)

2024.08.14

Suma žiniaraščiui 28287.83 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraštyje 20207.83 EUR									Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
1 Elektros tinklų papildomi remonto darbai									
1	R23-30	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant vnt		168.0	228.14		94.52	322.66	
4 plytų sienos storiui									
2	N21P-0309	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	2.96	321.95	525.34		847.29	
3	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 60 cm2)	100m	7.69	2659.2	11873.36		14532.56	
4	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	11.42	1618.99	2057.74		3676.73	
5	N21P-0405	Galios automatinų jungiklių montavimas spintose (dežėse), kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	12.0	209.75	306.36	0.97	517.08	
6	N21P-0703	Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	2.0	33.21	161.96		195.17	
7	N21-255	Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	0.04	64.8	116.88		181.68	
8	N21P-0303	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie gipskartonio arba medinės sienos (PRITAIKYTA LED juostų montavimui)	100m	0.48	100.53	336.27		436.8	
Skyriuje 1					5236.57	15377.91	95.49	20709.97	
Viso žiniaraštyje 3					5236.57	15377.91	95.49	20709.97	
Soc. draudimo išlaidos 1.79%(5236.57)					93.73				
Statinio statybos išlaidos					Viso:				
Statybvietės išlaidos 5.00%					5330.30	15377.91	95.49	20803.70	
Iš viso tiesioginės išlaidos								1040.19	
Pridėtinės išlaidos 16.30%(5236.57)								21843.89	
Pelnas 3.00%(21843.89+853.56)								853.56	
Iš viso netiesioginės išlaidos								680.92	
								1534.48	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					Bendra vertė be PVM			23378.37	
								4909.46	
					Bendra vertė su PVM			28287.83	

Sudarė

/Pavarde/