



UAB „Dinaras“ į.k. 303567884 PVM kodas LT100009279817
R.Juknevičiaus g. 48-61 Marijampolė LT-68201
uab.dinaras@gmail.com +37061653001

Raštas

Marijampolė
2024 09 26 Nr. 24/9-3

Šakių rajono savivaldybės administracijai
Dėl vykdomų ir nevykdomų darbų


Įmonė UAB „Dinaras“ vykdo 2024-04-30 VPS-77 Šakių Varpo mokyklos paprastojo remonto darbai sutartį ir informuoja, kad:

1. Remiantis numatytais darbais žiemos sode dažyti lubas tikslingiau įrengti pakabinamas amstrong tipo lubas, nes esamose lubose yra daug elektros instaliacijos kurią reikėtų demontuoti ir atstatyti po lubų dažymo. Dėl šių priežasčių prašome pakeisti dažomas lubas į amstrong tipo. Taip pat prieš įrengiant PVC grindis bibliotekos-skaityklos patalpoje reikalingas išlyginamasis sluoksnis.

Priedas:

- Sąmata nevykdomi darbai
- Sąmatos papildomi darbai

Direktorius



Giedrius Juškauskas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**Statinių grupė** Tūkstantmečio mokyklų programa II srautas**Statinys** Šakių Varpo mokyklos paprastojo remonto darbai**Žiniaraštis** NEVYKDOMI DARBAI**2073,94**

Sąm. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

4.1. „Žiemos sodas“

2 Lubų paruošimas dažymui ir dažymas

m2

85,7

20

1714,00

Žiniaraštyje 1 be PVM

1714,00

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

359,94

Iš viso žiniaraštyje 1 su PVM**2073,94**

Direktorius
Giedrius Juška

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Tūkstantmečio mokyklų programa II srautas

Statinyš Šakių Varpo mokyklos paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis VYKDOMI DARBAI

4065,00					
Sąm Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
4.1. „Žiemos sodas“					
1	LED Šviestuvų įrengimas	vnt	8	45	360,00
2	Amstrong lubų įrengimas	m2	85,7	35	2999,50
Žiniaraštyje 1 be PVM					3359,50
Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %					705,50
Iš viso žiniaraštyje 1 su PVM					4065,00

 Direktorius
 Giedrius Juškaus
 

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Tūkstantmečio mokyklų programa II srautas

Statinys Šakių Varpo mokyklos paprastojo remonto darbai

Išlyginamasis

3664,38

Sąm. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1.1. Biblioteka-skaitykla					
1	Grindų lyginimas savaime išlyginamu sluoksniu	m2	131,67	23	3028,41
				Žiniaraštyje 1 be PVM	3028,41
			Pridėtinės vertės mokestis	21,00 %	635,97
				Iš viso žiniaraštyje 1 su PVM	3664,38

Direktorius
Giedrius Juškauskas