

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1.
Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas:	Pastato - Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos T. Kosciuškos g. 11, Vilniuje paprastojo remonto projektas.	
Objektas:	Nevykdomi darbai	
Žiniaraštis:	Nevykdomi darbai. Laiptų, kolonų, terasos dangų remonto ir atstatymo darbai	
		6 958,33 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Stačiakampio plano stulpeliai (6vnt.)

1	R3-28 (S9=1,068 S10=1,15)	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai remontuojamas plotas iki 1m2 ir užtaisomos vietos storis 1/2 plytos	m2	16	78,66	1258,56
2	N15-92 (S9=1,085 S10=1,15)	Labai geras fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu	100 m2	0,31	2152,42	667,25
Iš viso už skyrių Stačiakampio plano stulpeliai (6vnt.)						1925,81

Skyrius Terasos įrengimo darbai

3	N12-44-1	Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilenine plėvele	100 m2	5,5	119,41	656,76
4	F11-3-20	Granito plokščių grindų danga	m2	30,1	86,64	2607,86
5	N11P-1503-1 (S9=1,059 5)	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 50 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100 m2	0,18	1642,01	295,56
6	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	0,301	349,74	105,27
Iš viso už skyrių Terasos įrengimo darbai						3665,45

Skyrius Laiptai įėjimui į pastatą

7	N15-9-1	Laiptų pakopų aptaisymas granito plokštėmis	10 m2	0,1	1594,29	159,43
Iš viso už skyrių Laiptai įėjimui į pastatą						159,43
Iš viso #1						5 750,69 €

MB "Virmalda"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
PVM						21%
						1 207,64 €
Iš viso #2						6 958,33 €