

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Plungės Senamiesčio mokykla

Objektas: Minijos g. 5, Plungė

Žiniaraštis: Švietimo pagalbos specialistų kabinetų remontas

27 214,17 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Ardymo darbai

1	N10P-0504-3 (K4=0)	Sienų išorės apkalimas dailylentėmis (demonravimas)	100 m2	0,25	503,76	125,94
2	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100 m	1,4	44,79	62,71
3	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,05	803,77	40,19
4	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,11	2908,13	319,89
5	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt.	0,29	211,72	61,40
6	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,32	81,38	26,04
7	N21P-0315-1	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100 m	2,1	179,25	376,43
8	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2	25,04	50,08
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2	256,18	512,36
Iš viso už skyrių Ardymo darbai						1575,04

Skyrius Vidaus durys, lango keitimas

10	N9P-0705-2	Metallinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose (įstiklintos durys daugiau 2,0 m2)	m2	4,7	505,30	2374,91
11	N2P-0312-3	Durų apvadų montavimas, kai apvada i presuoto kartono	m	22	9,00	198,00
12	N2P-0103-4	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokai daugiau 3,0 m2	m2	11	169,31	1862,41
Iš viso už skyrių Vidaus durys, lango keitimas						4435,32

Skyrius Lubų amstrong įrengimas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
13	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o plokštės firmos Colotex	m2	136	22,66	3081,76
Iš viso už skyrių Lubų amstrong įrengimas						3081,76

Skyrius Sienų, Langų dažymas emulsiniais dažais paruošiant paviršių

14	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	15	29,53	442,95
15	N15P-0501-3	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai 5 mm storio sluoksnis, nišos su angokraščiais	100 m2	0,17	1443,33	245,37
16	N15P-0407-1	Paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo, sienų	m2	80	14,16	1132,80
17	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100 m	0,92	321,13	295,44
18	R10-52	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt.	14	25,16	352,24
19	N15P-0201-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	3,7	98,34	363,86
20	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	3,7	527,88	1953,16
21	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	3,7	330,10	1221,37
22	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	3,7	170,48	630,78
23	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	3,7	153,82	569,13
24	N11P-1406-2	Grindjuosčių įrengimas monolitinėms grindų dangoms (grindjuostės teracinės)	100 m	1,4	2492,68	3489,75
Iš viso už skyrių Sienų, Langų dažymas emulsiniais dažais paruošiant paviršių						10696,85

Skyrius Elektrotechninė dalis

25	N21P-0321-1	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100 vnt.	0,08	1069,81	85,58
----	-------------	---	----------	------	---------	-------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
26	N21P-0322-1	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo	100 vnt.	0,32	954,09	305,31
27	N21P-0704-2	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais)	vnt.	29	51,19	1484,51
28	N21P-0327-3	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	1,85	379,16	701,45
29	C1-2670-122	Automat. rezervo įjung. skydai ARĮ; 2 įėj. ir 1 išėj. (trifaz.) 63A, 500x400x210mm	vnt.	5	20,83	104,15
30	DDDD	Skydinėse esančių brėžinių perbraižymas	žm. val.	1	21,08	21,08
Iš viso už skyrių Elektrotechninė dalis						2702,08
Iš viso #1						22 491,05 €
PVM					21%	4 723,12 €
Iš viso #2						27 214,17 €

Sudarė:

Direktorius
Ovidijus Simanauskas



L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Plungės Senamiesčio mokykla

Objektas: Minijos g. 5, Plungė

Žiniaraštis: Aktų salės scenos remontas

30 872,65 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Ardymo darbai

1	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100 m	0,44	43,63	19,20
2	R9-32	Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas	m2	25	10,11	252,75
3	DDDD	Langų paketų išėmimas	vnt	3	17,13	51,39
4	N21P-0315-1	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100 m	2,36	174,51	411,84
5	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt.	0,21	206,30	43,32
6	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,32	79,27	25,37
7	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,9	24,39	46,34
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,9	254,84	484,20
9	DDDD	Scenos ardymas	m2	15	11,42	171,30
Iš viso už skyrių Ardymo darbai						1505,71

Skyrius Langų paketai

10	DDDD	Langų paketai, su montavimu 1940x870	vnt.	2	248,80	497,60
11	DDDD	Langų paketai su montavimu 1840x870	vnt.	1	231,44	231,44
Iš viso už skyrių Langų paketai						729,04

Skyrius Grindys

12	DDDD	OSB plokščių ant esamų grindų montavimas	m2	70	15,50	1085,00
13	DDDD	Scenos grindų iš kietmedžio įrengimas 30 mm storio	m2	70	16,50	1155,00
14	DDDD	Medinių paviršių lakavimas	m2	123	5,50	676,50
15	DDDD	Grindjuostės, jų montavimas	100m	0,45	50,00	22,50
16	DDDD	Parketo atstatymas	m2	10		92,44
Iš viso už skyrių Grindys						3031,44

Skyrius Sienų, Langų dažymas emulsiniais dažais paruošiant paviršių

13	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	35	28,81	1008,35
----	--------	--	----	----	-------	---------


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
14	N15P-0501-3	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai 5 mm storio sluoksnis, nišos su angokraščiais	100 m2	0,5	1416,23	708,12
15	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100 m	0,26	315,06	81,92
16	R10-52	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt.	14	24,96	349,44
17	N15P-0746-1	Vidaus gruntuotų, dažytų arba lakuotų paviršių šlifavimas, kai vidinės sienos	100 m2	0,58	530,28	307,56
18	N15P-0734-3	Vidaus sienų paviršių lakavimas, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, teptuku	100 m2	0,58	387,13	224,54
19	F9-12-5	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	1,45	5725,92	8302,58
20	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	1,45	515,78	747,88
21	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	1,45	323,05	468,42
22	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	2,2	525,20	1155,44
23	F15-4-9	Papildomas paviršiaus išlyginimas glaistu 1mm sluoksniu	100 m2	2,2	503,70	1108,14
24	N15P-0201-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	2,2	96,41	212,10
25	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	2,2	167,69	368,92
26	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	2,2	151,31	332,88
27	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	0,8	104,46	83,57
28	N15P-0205-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	0,8	123,60	98,88
29	N15P-0105-1	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,8	919,16	735,33

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
30	N15P-0105-2	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,8	652,73	522,18
31	N15P-0703-2	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,8	206,38	165,10
32	N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,8	308,26	246,61
Iš viso už skyrių Sienų, Langų dažymas emulsiniais dažais paruošiant paviršių						17227,96

Skirius Elektrotechninė dalis

33	N21P-0321-1	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100 vnt.	0,1	1066,10	106,61
34	N21P-0322-1	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo	100 vnt.	0,36	950,38	342,14
35	N21P-0704-2	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais)	vnt.	10	63,98	639,80
36	N21P-0327-3	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	3,3	372,56	1229,45
37	N20-511	Ivairių tipų plieninių šampuočių žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 5,0 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	1	65,98	65,98
38	N20-511p	Judamos arba nejudamos žaliuzi grotelės	vnt.	1	636,46	636,46
Iš viso už skyrių Elektrotechninė dalis						3020,44
Iš viso #1						25 514,59 €
PVM						5 358,06 €
Iš viso #2						30 872,65 €

Sudarė: Direktorius
Ovidijus Simanauskas



Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

33 766,76 €

Skyrius Lubų amstrong įrengimas						
11	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o plokštės firmos Colotex	m2	148	22,66	3353,68
Iš viso už skyrių Lubų amstrong įrengimas						3353,68

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Vėdinimo sistema						
12	N20P-0503-2	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 500 iki 1000	vnt.	2	84,13	168,26
13	N20P-0114-2	Austinės medžiagos ortakio montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 160 iki 250	m	16	28,95	463,20
14	DGN-2-29	Ventiliacijos kanalų, kaminų valymas	kompl.	1	1,44	1,44
Iš viso už skyrių Vėdinimo sistema						632,90

Skyrius Sienų, Langų dažymas emulsiniais dažais paruošiant paviršių

15	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	112	29,53	3307,36
16	N15P-0501-3	Vidaus paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai 5 mm storio sluoksnis, nišos su angokraščiais	100 m2	2,2	1443,33	3175,33
17	R2-20	Sienų 2 sluoksnių klijuotinės hidroizoliacijos remontas	m2	14	24,59	344,26
18	F15-1-3	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100 m2	0,14	5097,87	713,70
19	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100 m	0,55	321,13	176,62
20	N15P-0201-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	3,24	98,34	318,62
21	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	3,24	527,88	1710,33
22	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	3,24	330,10	1069,52
23	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	3,24	170,48	552,36
24	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	3,24	153,82	498,38
25	N11P-1406-2	Grindjuosčių įrengimas monolitinėmis grindų dangoms (grindjuostės teracinės)	100 m	1,58	2492,68	3938,43

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		PVM	21%			5 860,35 €
		Iš viso #2				33 766,76 €

Sudarė:

Direktorius
Ovidijus Simanauskas



Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Žiniaraštis: Mokinių poilsio zonų remontas

49 967,63 €

Skyrius Lubų amstrong įrengimas						
12	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o plokštės firmos Colotex	m2	225,09	22,66	5100,54
Iš viso už skyrių Lubų amstrong įrengimas						5100,54

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Sienų, Langų dažymas emulsiniais dažais paruošiant paviršių

13	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	158	29,53	4665,74
14	N15P-0501-3	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai 5 mm storio sluoksnis, nišos su angokraščiais	100 m2	4,23	1443,33	6105,29
15	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100 m	2,39	321,13	767,50
16	N15P-0201-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	4,23	98,34	415,98
17	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	4,23	527,88	2232,93
18	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	4,23	330,10	1396,32
19	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	4,23	170,48	721,13
20	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	4,23	153,82	650,66
21	R14-197	Anksčiau dažytų durų, vartų, palangių nuolajų, sijų metalinių paviršių dažymas vieną kartą aliejiniais dažais	m2	45,13	4,25	191,80
22	N11P-1406-2	Grindjuosčių įrengimas monolitinėms grindų dangoms (grindjuostės teracinės)	100 m	1,91	2483,17	4742,85
Iš viso už skyrių Sienų, Langų dažymas emulsiniais dažais paruošiant paviršių						21890,20

Skyrius Elektrotechninė dalis

23	N21P-0321-1	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100 vnt.	0,03	838,37	25,15
24	N21P-0322-1	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo	100 vnt.	0,04	722,65	28,91

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
25	N21P-0704-2	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais)	vnt.	0,18	2686,22	483,52
26	N21P-0327-3	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,4	379,16	151,66
27	N21P-0704-2	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais)	vnt.	3	136,83	410,49
Iš viso už skyrių Elektrotechninė dalis						1099,73
Iš viso #1						41 295,56 €
PVM					21%	8 672,07 €
Iš viso #2						49 967,63 €

Sudarė: Direktorius
Ovidijus Simanauskas



Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Žiniaraštis: Menu ir technologijų kabinetų remontas

45 593,48 €

Skyrius Grindys						
10	N11P-0101-1	Grunto po grindų pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant žvyrą	100 m2	0,75	144,34	108,26
11	N26P-1101-2	Grindų ant grunto šiltinimas, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai putų polistireno plokštės	100 m2	0,75	1149,00	861,75
12	N11P-0201-1	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	0,75	2,24	1,68
13	N11P-1508-2	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,5	2220,20	1110,10
14	N11P-0104-3	Betono posluoksnių įrengimas grindims. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną karučiais	100 m2	0,75	1787,75	1340,81
15	N11P-1404	Betoninių grindų dangų šlifavimas	100 m2	1,5	290,71	436,07
Iš viso už skyrių Grindys						3858,67

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Vidaus durys, lango keitimas

16	N9P-0705-2	Metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose (istiklintos durys daugiau 2,0 m2)	m2	13,2	375,66	4958,71
17	N2P-0312-3	Durų apvadų montavimas, kai apvadaai presuoto kartono	m	72	9,00	648,00
18	N2P-0103-4	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokai daugiau 3,0 m2	m2	11	169,31	1862,41
Iš viso už skyrių Vidaus durys, lango keitimas						7469,12

Skyrius Lubų amstrong įrengimas

19	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o plokštės firmos Colotex	m2	26	22,66	589,16
20	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	2,36	107,24	253,09
21	N15P-0205-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	2,36	92,40	218,06
22	N15P-0105-1	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	2,36	863,54	2037,95
23	N15P-0105-2	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	2,36	593,22	1400,00
24	N15P-0703-2	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	2,36	209,80	495,13
25	N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	2,36	189,95	448,28
Iš viso už skyrių Lubų amstrong įrengimas						5441,67

Skyrius Vėdinimo sistema

26	N20P-0503-2	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 500 iki 1000	vnt.	2	84,13	168,26
27	M34-203-21	Ventiliacijos įranga (gartraukiai)	vnt.	1	3984,53	3984,53

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
28	N20P-0114-2	Ortakių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 160 iki 250	m	16	28,95	463,20
29	DGN-2-29	Ventiliacijos kanalų, kaminų valymas	kompl.	3	1,44	4,32

Skyrius Sienų, Langų dažymas emulsiniais dažais paruošiant paviršių

30	N15P-0501-3	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai 5 mm storio sluoksnis, nišos su angokraščiais	100 m2	3,85	1443,33	5556,82
31	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100 m	0,35	321,13	112,40
32	N15P-0201-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	3,85	98,34	378,61
33	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	3,85	527,88	2032,34
34	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	3,85	330,10	1270,89
35	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	3,85	170,48	656,35
36	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	3,85	153,82	592,21
37	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	0,17	44,56	7,58
Iš viso už skyrių Sienų, Langų dažymas emulsiniais dažais paruošiant paviršių						10607,20

Skyrius Elektrotechninė dalis

38	N21P-0321-1	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100 vnt.	0,08	1069,81	85,58
39	N21P-0322-1	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo	100 vnt.	0,42	954,09	400,72
40	N21P-0704-2	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais)	vnt.	9	51,19	460,71

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
41	N21P-0327-3	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	1,3	379,16	492,91
42	C1-2670-122	Automat. rezervo įjung. skydai ARI; 2 įėj. ir 1 išėj. (trifaz.) 63A, 500x400x210mm	vnt.	8	20,83	166,64
43	DDDD	Skydinėse esančių brėžinių perbraižymas	žm. val.	1	21,08	21,08
Iš viso už skyrių Elektrotechninė dalis						1627,64

Skyrius Vandentiekis nuotėkos

44	N16P-1101-1	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdžio), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50	m	17	17,03	289,51
45	N16-168	Vamzdžių, kurių d 50 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt.	5	100,62	503,10
46	N16-168p	Ketinės fasoninės dalys	vnt.	5	14,47	72,35
47	N16-169	Vamzdžių, kurių d 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt.	5	110,11	550,55
48	N16-169p	Ketinės fasoninės dalys	vnt.	5	41,66	208,30
49	N16P-0202-1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	36	12,10	435,60
50	N16-138-4	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdžių pastatuose montavimas	m	8	9,94	79,52
51	N16-138-4p	Pagrindinės medžiagos	m	8	37,96	303,68
52	N16P-0503-4	Ketureigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 50	vnt.	6	35,16	210,96
Iš viso už skyrių Vandentiekis nuotėkos						2653,57
Iš viso #1						37 680,56 €
PVM						7 912,92 €
Iš viso #2						45 593,48 €

Sudarė: Direktorius
Ovidijus Simanauskas



L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Plungės Senamiesčio mokykla**Objektas:** Minijos g. 5, Plungė**Žiniaraštis:** Remonto darbų aprašo parengimas**1 210,00 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Darbų aprašo parengimas

1	DDDD	Darbų aprašo parengimas	vnt.	1	1157,21	1000,00
Iš viso už skyrių Darbų aprašo parengimas						1000,00
Iš viso #1						1 000,00 €
PVM						210,00 €
Iš viso #2						1 210,00 €

Sudarė: Direktorius
Ovidijus Simanauskas