

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2024 M. SPALIO 18 D. ATNAUJINIMO DARBŲ SUTARTIES NR. 23-437

2024 m. gruodžio 14 d.

Plungė

Plungės „Senamiesčio“ mokykla, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Zakalskio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Logicor“, atstovaujama direktoriaus Ovidijaus Simanausko veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi rangos darbų Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo nuostatomis ir 2024 m. lapkričio 28 d. vykusio gamybinio susirinkimo protokolu Nr.3 sudarė šį vidaus patalpų paprastojo remonto ir atnaujinimo įrengimo rangos darbų sutarties Nr. 23-437 Papildomą susitarimą Nr. 1, kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Atlikti papildomus darbus, kurių būtinumas nustatytas jau vykdant darbus pagal 2024 m. spalio 18 d. pasirašytą statybos rangos sutartį Nr. 23-437, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Sutarties 3.3 ir 9.1 punktais, Rangovas atliks papildomus darbus, pagal pridedamas lokales sąmatas Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5. Nr. 6, kurie nebuvo numatyti sutartyje. Papildomų darbų vertė – **18181,68** Eur (aštuoniolika tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt vienas Eur, 68 ct) be PVM, **21996,20** Eur (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt šeši Eur, 20 ct) su PVM.

2. Įvertinus numatomų atlikti papildomų darbų sumą, bendra sutarties vertė koreguojama į **213742,15** Eur su PVM (du šimtai trylika septyni šimtai keturiasdešimt du Eur, 15 ct).

3. Šis Papildomas susitarimas Nr. 2 laikomas 2024 m. spalio 18 d. rangos sutarties Nr. 23-437 sudėtine dalimi.

5. Papildomas susitarimas Nr. 2 įsigalioja nuo dienos, kai abi Šalys jį pasirašo, ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.

6. Žodžiai ir sąvokos šiame Papildomame susitarime Nr. 2 turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinė sąmata Nr. 3, 2 lapai.
2. Lokalinė sąmata Nr. 4, 1 lapas.
3. Lokalinė sąmata Nr. 5, 1 lapas.
4. Lokalinė sąmata Nr. 6, 1 lapas.

UŽSAKOVAS


Plungės „Senamiesčio“ mokykla
Kodas 291130450
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Minijos g. 5, Plungė
A. s. Nr. LT284010043000454706
Tel.: 0 448 71996

RANGOVAS

UAB „Logicor“
Kodas 302657791
PVM mokėtojo kodas LT100006324910
Šiaurinės g. 6, Telšiai
A. s. Nr. LT544010051004714303
Tel.: 0 695 84591

Direktorius

Paulius Zakalskis



Direktorius

Ovidijus Simanauskis

A. V.



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Plungės mokyklos remontas
Objektas: Minijos g. 5, Plungė Papildomi darbai pagal suderintą pasitarimo protokolą nr. 3
Žiniaraštis: Papildomi darbai nr. 3 Darbai Chemijos kabinete. Patalpose 3-17, 3-18, 3-20

13 519,60 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Betoninės pakyls patalpoje
3-20 išardymas, pertvaros išardymas.
Grindų įrengimas.

1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas (Dviejų sluoksnių)	m2	188,16	1,28	240,84
2	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	2,32	188,88	438,20
3	N46-139	Monolitinių betoninių pertvarų išardymas	m3	1,5	220,70	331,05
4	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8,4	28,04	235,54
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8,4	261,75	2198,70
6	R5-49	Betoninių grindų paviršiaus gruntavimas	100 m2	0,94	596,38	560,60
7	N11P-1508-2	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,28	2270,41	635,71
8	N11P-0104-2	Betono posluoksnių įrengimas grindims. 50 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100 m2	0,94	1508,72	1418,20
9	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,94	730,84	686,99
10	N11P-0702-1	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto ploto) Vienos spalvos danga	m2	98,5	38,34	3776,49
11	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,1	6509,03	650,90
Iš viso už skyrių Betoninės pakyls patalpoje 3-20 išardymas, pertvaros išardymas. Grindų įrengimas.						11173,22

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso #1						11 173,22 €
PVM						2 346,38 €
Iš viso #2						13 519,60 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Plungės mokyklos remontas
Objektas: Minijos g. 5, Plungė Papildomi darbai pagal suderintą pasitarimo protokolą nr. 3

Žiniaraštis: Papildomi darbai nr. 4 Darbai švietimo pagalbos specialistų kabinete. Patalpoje 3-23

2 011,01 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Betono grindų patalpoje 3-23 išardymas. Grindų įrengimas.

1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	15,86	1,22	19,35
2	N46-164	Pagrindo iš betono išardymas	m3	0,8	188,88	151,10
3	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,76	25,04	44,07
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,76	256,18	450,88
5	R5-49	Betoninių grindų paviršiaus gruntavimas	100 m2	0,15	596,38	89,46
6	N11P-0403-2	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. 20 mm storio sluoksnis, negruntuojant pagrindo	100 m2	0,15	1262,88	189,43
7	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,15	730,84	109,63
8	N11P-0702-1	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto ploto) Vienos spalvos danga	m2	15,86	38,34	608,07
Iš viso už skyrių Betono grindų patalpoje 3-23 išardymas. Grindų įrengimas.						1661,99
Iš viso #1						1 661,99 €
PVM						349,02 €
Iš viso #2						2 011,01 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 5
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Plungės mokyklos remontas
Objektas: Minijos g. 5, Plungė Papildomi darbai pagal suderintą pasitarimo protokolą nr. 3
Žiniaraštis: Papildomi darbai nr. 5 Darbai švietimo pagalbos specialistų kabinete. Patalpoje 1-21

1 792,24 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Grindų betonavimas, homogeninės grindų dangos įrengimas

1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	19	1,22	23,18
2	R5-49	Betoninių grindų paviršiaus gruntavimas	100 m2	0,19	596,38	113,31
3	N11P-1508-2	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,06	2220,20	133,21
4	N11P-0104-2	Betono posluoksnių įrengimas grindims. 50 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100 m2	0,19	1508,72	286,66
5	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,19	730,84	138,86
6	N11P-0702-1	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto ploto) Vienos spalvos danga	m2	20,5	38,34	785,97
Iš viso už skyrių Grindų betonavimas, homogeninės grindų dangos įrengimas						1481,19
Iš viso #1						1 481,19 €
PVM					21%	311,05 €
Iš viso #2						1 792,24 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 6
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Plungės mokyklos remontas
Objektas: Minijos g. 5, Plungė Papildomi darbai pagal suderintą pasitarimo protokolą nr. 3
Žiniaraštis: Papildomi darbai nr. 6 Darbai biotechnologijos kabinete. Patalpoje 3-31

4 673,35 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Betoninės pakylos patalpoje
3-31 išardymas. Grindų įrengimas.

1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	35,8	1,14	40,81
2	N46-164	Pagrindo iš betono išardymas	m3	1,75	188,88	330,54
3	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3,85	25,04	96,40
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,85	256,10	985,99
5	R5-49	Betoninių grindų paviršiaus gruntavimas	100 m2	0,36	596,38	214,70
6	N11P-0403-2	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. 20 mm storio sluoksnis, negruntuojant pagrindo	100 m2	0,36	1262,88	454,64
7	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,36	730,84	263,10
8	N11P-0702-1	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto ploto) Vienos spalvos danga	m2	38,5	38,34	1476,09
Iš viso už skyrių Betoninės pakylos patalpoje 3-31 išardymas. Grindų įrengimas.						3862,27
Iš viso #1						3 862,27 €
PVM			21%			811,08 €
Iš viso #2						4 673,35 €

Sudarė: