

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2024 M. SPALIO 18 D. ATNAUJINIMO DARBŲ SUTARTIES NR. 23-437

2025 m. vasario 27 d.

Plungė

Plungės „Senamiesčio“ mokykla, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Zakalskio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Logicor“, atstovaujama direktoriaus Ovidijaus Simanausko veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi rangos darbų Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo nuostatomis ir 2025 m. sausio 20 d. vykusio gamybinio susirinkimo protokolu Nr.6 sudarė šį vidaus patalpų paprastojo remonto ir atnaujinimo įrengimo rangos darbų sutarties Nr. 23-437 Papildomą susitarimą Nr. 3, kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2024 m. spalio 18 d. statybos rangos sutarties Nr. 23-437 9.5 punktu ir Gamybinio susirinkimo protokolu Nr. 6 atlikti pakeitimus kurie neviršija 15% pradinės sutarties vertės:

1.1. Atsisakyti ir nevykdyti darbų pagal rangovo ir užsakovo patikslintus sprendinius vadovaujantis Sutarties 9.8.2. papunkčiu, LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. ir atsisakomų darbų lokalinėmis sąmatomis Nr. 12, 13, 14, 15, kurių vertė - **7 571,91 Eur su PVM** (Septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt vienas euras, 91 ct), **6 257,78 Eur be PVM** (Šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt penki eurai ir 78 ct) ir vietoje jų vykdyti darbus pagal rangovo ir užsakovo patikslintus sprendinius vadovaujantis Sutarties 9.8.2 papunkčiu, LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. ir vykdomų darbų lokalinėmis sąmatomis Nr. 7, 8, 9, 10, 11, kurių vertė – **12366,27 Eur su PVM** (dvylika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir 27 ct), **10220,06 Eur be PVM** (dešimt tūkstančių du šimtai dvidešimt eurų, 06 ct). Įvertinus atsisakomų ir nevykdomų darbų bei papildomų darbų vertes, pakeitimų vertė – **4794,36 Eur su PVM** (keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 36 ct), **3962,28 Eur be PVM** (trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt du eurai, 28 ct).

2. Įvertinus atsisakomų ir numatomų atlikti papildomų darbų kumuliacinę vertę, bendra sutarties vertė koreguojama į **218536,51 Eur su PVM** (Du šimtai aštuoniolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt šeši eurai, 51 ct), **180608,69 Eur be PVM** (Vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių šeši šimtai aštuoni eurai, 69 ct).

3. Šis Papildomas susitarimas Nr. 3 laikomas 2024 m. spalio 18 d. rangos sutarties Nr. 23-437 sudėtine dalimi.

4. Papildomas susitarimas Nr. 3 įsigalioja nuo dienos, kai abi Šalys jį pasirašo, ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.

5. Žodžiai ir sąvokos šiame Papildomame susitarime Nr. 3 turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinė sąmata Nr. 7, 1 lapai.
2. Lokalinė sąmata Nr. 8, 1 lapas.
3. Lokalinė sąmata Nr. 9, 1 lapas.
4. Lokalinė sąmata Nr. 10, 1 lapas.
5. Lokalinė sąmata Nr. 11, 1 lapas
6. Lokalinė sąmata Nr. 12, 1 lapas.
7. Lokalinė sąmata Nr. 13, 1 lapas
8. Lokalinė sąmata Nr. 14, 1 lapas.
9. Lokalinė sąmata Nr. 15, 1 lapas.
10. Pasitarimo protokolas Nr. 6, 9 lapai.

UŽSAKOVAS

Plungės „Senamiesčio“ mokykla
Kodas 291130450
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Minijos g. 5, Plungė
A. s. Nr. LT284010043000454706
Tel.: 0 448 71996

**RANGOVAS**

UAB „Logicor“
Kodas 302657791
PVM mokėtojo kodas LT100006324910
Šiaurinės g. 6, Telšiai
A. s. Nr. LT544010051004714303
Tel.: 0 695 84591

Direktorius
Ovidijus Simanauskis

A. V.



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4

Kompleksas: Plungės mokyklos remontas

Objektas: Minijos g. 5, Plungė

Žiniaraštis: Elektrotechnikos darbai papildomi darbai (kištukiniai lizdai)

1 942,36 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Švietimo pagalbos spec. kabinetai (atimtas biotechnologijose esančių kištukinių lizdų kiekis, 5 vnt.)

2	N21P-0315-1	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100 m	0,72	179,25	129,06
3	N21P-0322-1	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo	100 vnt.	0,33	954,09	314,85
4	N21P-0327-3	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	1,12	379,16	424,66
Iš viso už skyrių Švietimo pagalbos spec. kabinetai						868,57

Skyrius Menų ir technologijų kabinetai (atimtas aktų salės scenos numatytų kištukinių lizdų kiekis 12 vnt.)

9	N21P-0315-1	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100 m	0,61	179,25	109,34
11	N21P-0322-1	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo	100 vnt.	0,28	954,09	267,15
12	N21P-0327-3	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,95	379,16	360,20
Iš viso už skyrių Menų ir technologijų kabinetai						736,69
Iš viso #1						1 605,26 €
PVM						337,10 €
Iš viso #2						1 942,36 €

Sudarė:

*Statybos projektų vadovas -
sąmatininkas*
Viktoras Jonikavičius

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 8

Kompleksas: Plungės Senamiesčio mokyklos remontas

Objektas: Minijos g. 5, Plungė

Žiniaraštis: Papildomi darbai 1-14, 1-15 patalpose

2 891,00 €


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Sienų aptaisymas gipso kartono plokštėmis

1	F9-5	Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršių	100 m	1,2	583,38	700,06
2	N15-85-2	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100 m2	0,42	1981,55	832,25
3	N15-85-4	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100 m2	0,36	2237,27	805,42
4	N21-569	Revizijos durelių įrengimas	vnt.	1	10,27	10,27
5	N21-569p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	1	41,26	41,26
Iš viso už skyrių Sienų aptaisymas gipso kartono plokštėmis						2389,26
Iš viso #1						2 389,26 €
PVM						501,74 €
Iš viso #2						2 891,00 €

Sudarė:

Statybos projektų vadovas
sąmatininkas
Viktoras Jonikavičius



Papildomų darbų lokalinė sąmata nr. 9

Kompleksas: Plungės Senamiesčio mokyklos remontas

Objektas: Minijos g. 5, Plungė

Žiniaraštis: Papildomi darbai amstrong lubų įrengimas menų ir technologijų patalpose 1-14, 1-15, 1-4", 1-2

5 871,54 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7


Skyrius Lubų amstrong įrengimas

1	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong" firmos, o plokštės firmos Colotex	m2	236	20,56	4852,51
Iš viso už skyrių Lubų amstrong įrengimas						4852,51
Iš viso #1						4 852,51 €
PVM 21%						1 019,03 €
Iš viso #2						5 871,54 €

Sudarė:

*Statybos projektų vadovas -
sąmatininkas*

Viktoras Jonikavičius



Papildomų darbų lokalinė sąmata nr. 10

Kompleksas: Plungės Senamiesčio mokyklos remontas

Objektas: Miniijos g. 5, Plungė

Žiniaraštis: Papildomi darbai grindų įrengimas (Patalpoje 1-14)

263,82 €


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Betoninės pakylės patalpoje
3-20 išardymas, pertvaros išardymas.
Grindų įrengimas.

1	R5-49	Betoninių grindų paviršiaus gruntavimas	100 m2	0,75	32,01	24,01
2	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksniu 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,75	39,22	29,42
3	N11P-0702-1	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto ploto) Vienos spalvos danga	m2	80	2,06	164,60
Iš viso už skyrių Betoninės pakylės patalpoje 3-20 išardymas, pertvaros išardymas. Grindų įrengimas.						218,03
Iš viso #1						218,03 €
PVM						45,79 €
Iš viso #2						263,82 €

Sudarė:

Statybos projektų vadovas -
sąmatininkas
Viktoras Jonikavičius



Papildomų darbų lokalinė sąmata nr. AA

Kompleksas: Plungės Senamiesčio mokyklos remontas

Objektas: Minijos g. 5, Plungė


Žiniaraštis: papildomi darbai, aktų salės scenos grindų iš
parketlenčių įrengimas

1 397,55 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	DDDD	Scenos grindų iš 16mm storio parketlenčių įrengimas	žm. val.	70	16,50	1155,00
Iš viso #1						1 155,00 €
PVM			21%			242,55 €
Iš viso #2						1 397,55 €

Sudarė:

Statybos projektų vadovas -
sąmatininkas
Viktoras Jonikavičius



Nedaromų darbų lokalinė sąmata nr. 12

Kompleksas: Plungės Senamiesčio mokyklos remontas

Objektas: Minijos g. 5, Plungė


Žiniaraštis: Nedaromi darbai grindų įrengimas (Patalpoje 1-14)

263,82 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N11P-1404	Betoninių grindų dangų šlifavimas	100 m2	0,75	290,71	218,03
Iš viso #1						218,03 €
PVM			21%			45,79 €
Iš viso #2						263,82 €

Sudarė:

Statybos projektų vadovas -
sąmatininkas
Viktoras Jonikavičius



Nedaromų darbų lokalinė sąmata nr. 13

Kompleksas: Plungės Senamiesčio mokyklos remontas

Objektas: Minijos g. 5, Plungė

Žiniaraštis: Nevykdomi darbai aktų salės scenos grindys

1 397,55 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	DDDD	Scenos grindų iš kietmedžio įrengimas 30 mm storio	žm. val.	70	16,50	1155,00
Iš viso #1						1 155,00 €
PVM			21%			242,55 €
Iš viso #2						1 397,55 €

Sudarė:

Statybos projektų vadovas -
sąmatininkas

Viktoras Jonikavičius

Nedaromų darbų lokalinė sąmata nr. 14

Kompleksas: Plungės Senamiesčio mokyklos remontas

Objektas: Minijos g. 5, Plungė

Žiniaraštis: Nedaromi darbai lubų dažymas menų ir technologijų patalpose 1-14, 1-15, 1-4", 1-2

5 871,54 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Lubų paruošimas ir dažymas

1	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	2,36	107,24	253,09
2	N15P-0205-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	2,36	92,40	218,06
3	N15P-0105-1	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	2,36	863,54	2037,95
4	N15P-0105-2	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	2,36	593,22	1400,00
5	N15P-0703-2	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	2,36	209,80	495,13
6	N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	2,36	189,95	448,28
Iš viso už skyrių Lubų paruošimas ir dažymas						4852,51
Iš viso #1						4 852,51 €
PVM 21%						1 019,03 €
Iš viso #2						5 871,54 €

Sudarė:

*Statybos projektų vadovas
sąmatininkas*
Viktoras Jonikavičius



Lokalinė sąmata Nr. 15

Kompleksas: Plungės Senamiesčio mokyklos remontas

Objektas: Minijos g. 5, Plungė

Žiniaraštis: Nevykdomi darbai, vagų iškirtimas paslėptai elektros
instaliacijai patalpose (1-14, 1-15)

39,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Vagų iškirtimas paslėptai elektros
instaliacijai patalpose (1-14, 1-15)

9	N21P-0315-1	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100 m	0,18	179,25	32,27
Iš viso už skyrių Menų ir technologijų kabinetai						32,27
Iš viso #1						32,27 €
PVM						6,78 €
Iš viso #2						39,05 €

Sudarė:

Statybos projektų vadovas
sąmatininkas

Viktoras Jonikavičius

