

**SUSITARIMAS DĖL 2024 M. GEGUŽĖS 31 D. SUTARTIES NR. G1-63
PAPILDOMAI VYKDYTINŲ DARBŲ ATLIKIMO**

2024 m. spalio 30 d. Nr. G1-153
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Rūtos Vančienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kalibrus“, kodas 304781802, kurio registruota buveinė yra Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., 99265 Pagėgių r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęsto Komskio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi 2024 m. gegužės 31 d. sutarties Nr. G1-63, 17 ir 18 punktais, 2024 m. spalio 24 d. Šalių pasirašytu pakeitimų aktu, UAB „Kalibrus“ pateiktomis lokalinėmis sąmatomis ir Viešųjų pirkimų įsakymo 89 straipsniu susitaria:

1. Atlikti papildomus darbus už 43731,71 (keturiasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus trisdešimt vieną eurą ir 71 centą) Eur su PMV, pagal pridedamas lokalias sąmatas bei jose nurodytus darbų kiekius.

2. Nėvykdyti darbų už 3032,78 (tris tūkstančius trisdešimt du eurus ir 78 centus) Eur su PMV, pagal pridedamas lokalias sąmatas bei jose nurodytus darbų kiekius.

3. Papildomų darbų vykdymo pradžia, šio susitarimo pasirašymo data.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Kitos sutarties sąlygos nėra keičiamos ir lieka galioti.

6. Šis susitarimas surašytas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama 2024 m. gegužės 31 d. sutarties Nr. G1-63 dalis.

PRIDEDAMA:

1. Pakeitimų aktas su lokalinėmis sąmatomis, 16 lapų.

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas

kodas 188713933

A. s. E. 188713933

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

tel. (8 447) 70 153

el. paštas info@jurbarkas.lt

Administracijos direktorė

Rūta Vančienė



RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalibrus“

Nemuno g. 7, Bitėnų k.,

Lumpėnų sen., 99265 Pagėgių r.

kodas 304781802

A. s. 304781802

AB Luminor Bank

Banko kodas 40100

tel. +370 656 15000

el. paštas kalibrus.statyba@gmail.com



Direktorius

Kęstas Komskis

(parašas)

Sutarties derinimas:

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAKEITIMŲ AKTAS

2024-10- Nr.

Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) įgyvendindama investicijų

projektą „Jurbarko r. Nemuno mažųjų intakų pabaseinio melioracijos griovių su priklausiniais rekonstrukcija“, vykdydama darbus objekte „Jurbarko r., Girdžių sen., melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“, kartu su statybos rangovu UAB „Kalibrus“ atstovu, projektavimo įmonės MB „Melprojekta“ atstovu, ir specialistu, atliekančiu statybos objekto rangos darbų techninę priežiūrą, apžiūrėjo vykdomus darbus ir nustatė būtinus techniniame darbo projekte numatytų darbų pakeitimus.

Užsakovo atstovas – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Martynas Kursevičius,

Techninis prižiūrėtojas – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas melioracijai Vincentas Pocius,

Projektavimo įmonės atstovas – MB „Melprojekta“ direktorė Oksana Riaubienė,

Rangovo atstovas – UAB „Kalibrus“ direktorius Kęstas Komskis.

1. Nustatyti šie nevykdomi darbai, paaiškę faktiškai pamačius statinius:

1.1 *Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų* up. Skardupis pikete 35+15, kiekis 2,9 m³, rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 8 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN7P - 0212.

1.2 *Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis 9,42 m, rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 17 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN7 - 52.

1.3 *Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas plieniniu tinklu*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis 9,42 m, rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 18 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN7 - 52.

1.4 *Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas betonu C30/37, užsandinant montažinėmis putomis* up. Skardupis pikete 35+15, kiekis 9,42 m, rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 19 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN7 - 52.

1.5 *Pirminis pralaidos vamzdžių užpylimas II gr. gruntu rankiniu būdu*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis 8 m³, rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 20 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN1 - 87.

1.6 *Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu*, up. Skardupis pikete 28+34, kiekis 0,4 m³, rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 7 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN7 - 8.

1.7 *Antgalių A-8 statyba*, up. Skardupis pikete 28+34, kiekis 1 vnt., rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 10 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN6 - 54.

1.8 *Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų*, griovyje Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis 3,8 m³, rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 8 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN7P - 0212.

1.9 *II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių, siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m³ talpos kaušais*, griovyje Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis 24 m³, rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 15 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN1 - 14.

1.9¹ *Sulūžusių, susidėvėjusių antgalių iškėlimas iš griovio*, griovyje Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis 4,1 m³, „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 4 sąmatos eilutė,

1.10 *II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nuo pralaidos vamzdžių*, griovyje Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis 24 m³, rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 16 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN1 - 87.

1.11 *Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile*, griovyje Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis 4,71 m, rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 17 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN7 - 52.

1.12 *Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas plieniniu tinklu*, griovyje Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis 4,71 m², rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 18 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN7 - 52.

1.13 *Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas betonu C30/37, užsandarinant montažinėmis putomis*, griovyje Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis 4,71 m², rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, 19 sąmatos eilutė, darbo kodas – MN7 - 52.

1.14 *Pirminis pralaidos vamzdžių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu*, griovyje Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis 4m³, rangos sutarties lokalinės sąmatos žiniaraštyje „Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.“, sąmatos eilutė, darbo kodas – MN1 - 87.

2. Nustatyti šie papildomai būtini įvykdyti darbai, paaiškęję vykdant techniniame darbo projekte numatytus darbus

2.1 *Pralaidos liemens sulūžusių vamzdžių išardymas (Esamos pralaidos d-0,75 m, L-10 m išardymas)* up. Skardupis pikete 35+15, kiekis 1 vnt.

2.2 *Pralaidos liemens atkasimas (II grupės grunto kasimas pralaidos atkasimui, griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m³ talpos kaušais)*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis - 35 m³.

2.3 *Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis – 1,7 m³.

2.4 *Pralaidos liemens įrengimas (Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 0,8 m, ilgis 11,0 m)* up. Skardupis pikete 35+15.

2.5 *Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis 2,2 m².

2.6 *Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis 94,71 m².

2.7 *Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis – 27,0 m³.

2.8 *Užpilto grunto (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis – 27,0 m³.

2.9 *Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80AJ) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis – 54 m³.

2.10 *Grunto virš pralaidos sutankinimas*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis - 54 m³.

2.11 *Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais su 0,25 m³ talpos kaušais*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis – 6 t.

2.12 *Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15,00*, up. Skardupis pikete 35+15, kiekis – 6 t

2.13 *Sulūžusių, susidėvėjusių antgalių iškėlimas pakraunant į mašinas*, up. Skardupis pikete 28+34, kiekis – 2,05 m³.

2.14 *Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais su 0,25 m³ talpos kaušais*, up. Skardupis pikete 28+34, kiekis – 5,125 t

2.15 *Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15,00*, up. Skardupis pikete 28+34, kiekis – 5,125 t.

2.16 *Antgalių A-12 statyba*, up. Skardupis pikete 28+34, kiekis – 2,0 vnt.

2.17 *Pralaidos liemens sulūžusių vamzdžių išardymas (Esamos pralaidos d-0,75 m, L-10 m išardymas)* griovys Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis 1 vnt.

2.18 II grupės grunto kasimas pralaidos atkasimui, griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su $0,4 \text{ m}^3$ talpos kaušais, griovys Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis - 83 m^3 .

2.19 II grupės grunto kasimas rankiniu būdu, griovys Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis - $2,0 \text{ m}^3$.

2.20 Smėlio pasluoksnių po vamzdžiais įrengimas, griovys Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis - $2,2 \text{ m}^3$.

2.21 Pralaidos liemens įrengimas (Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo $1,0 \text{ m}$, ilgis $10,0 \text{ m}$), griovys Nr. S-3 pikete 18+90.

2.22 Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai, griovys Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis - $2,2 \text{ m}^2$.

2.23 Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams, griovys Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis - $107,91 \text{ m}^2$.

2.24 Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, griovys Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis - $32,0 \text{ m}^3$.

2.25 Užpilto grunto (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu, griovys Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis - $32,0 \text{ m}^3$.

2.26 Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kW (80 AJ) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu, griovys Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis - 53 m^3 .

2.27 Grunto virš pralaidos sutankinimas, griovys Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis - 53 m^3 .

2.28 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais su $0,25 \text{ m}^3$ talpos kaušais, griovys Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis - $0,87 \text{ t}$.

2.29 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) $k_4=15,00$, griovys Nr. S-3 pikete 18+90, kiekis - $0,87 \text{ t}$.

2.30 Kelmų iki 24 cm skersmens rovimas ekskavatoriais (Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.) up. Trumpė tarp piketų 30+0 ir 68+0, kiekis 240 vnt. , up. Vidaujaitė tarp piketų 0+0 ir 46+0, 180 vnt. , darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.31 Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones, (Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.) up. Trumpė tarp piketų 30+0 ir 68+0, up. Vidaujaitė tarp piketų 0+0 ir 46+0, kiekis - 367 m^3 , darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.32 Kelmų transportavimas $8,5 \text{ t}$ autosavivarčiais 1 km atstumu (pagal NIP-1315) gruntiniais keliais, (Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.) up. Trumpė tarp piketų 30+0 ir 68+0, up. Vidaujaitė tarp piketų 0+0 ir 46+0, kiekis - 367 m^3 , darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.33 II grupės grunto kasimas 79 kW (108 AJ) galingumo buldozeriu, perstumiant gruntą 20 m atstumu (vietos kelmų sąvartai paruošimas), (Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.), kiekis - 300 m^3 , darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.34 Kelmų paskleidimas 79 kW (108 AJ) galingumo buldozeriu, (Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.), kiekis - 372 m^3 , darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.35 Sampylų išlyginimas 79 kW (108 AJ) galingumo buldozeriu, (Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.), kiekis - 300 m^3 , darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.36 Kelmų iki 24 cm skersmens rovimas ekskavatoriais, (Griovių rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.) up. Sargupis tarp piketų 1+0 ir 40+0, kiekis 190 vnt. , darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.37 Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones, (Griovių rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.) up. Skardupis tarp piketų 1+0 ir 40+0, kiekis - 155 m^3 , darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.38 Kelmų transportavimas $8,5 \text{ t}$ autosavivarčiais 1 km atstumu (pagal NIP-1315) gruntiniais keliais, (Griovių rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.) up. Skardupis tarp piketų 1+0 ir 40+0, kiekis - 155 m^3 , darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.39 II grupės grunto kasimas 79 kW (108 AJ) galingumo buldozeriu, perstumiant gruntą 20 m atstumu (vietos kelmų sąvartai paruošimas), (Griovių rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.), kiekis - 127 m^3 , darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.40 Kelmų paskleidimas 79 kW (108 AJ) galingumo buldozeriu, (Griovių rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.), kiekis - 155 m^3 , darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.41 *Sampylų išlyginimas 79 kw (108AJ) galingumo buldozeriu*, (Griovių rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.), kiekis - 127 m³, darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.42 *Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m³ talpos kaušais*, griovys Nr. T-1-3, pikete 2+85, kiekis – 10 m³.

2.43 *Vandens pašalinimas rekonstruojamos pralaidos vietoje*, griovys Nr. T-1-3, pikete 2+85, kiekis – 12 m³.

2.44 *Laikino vamzdžio d-315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas ir demontavimas*, griovys Nr. T-1-3, pikete 2+85, kiekis – 30 m.

2.45 *II grupės grunto kasimas griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m³ talpos kaušais*, griovys Nr. T-1-3, pikete 2+85, kiekis – 18 m³.

2.46 *II grupės grunto kasimas rankiniu būdu*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 2,0 m³.

2.47 *Smėlio pasluoksnių po vamzdžiais įrengimas*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 1,7 m³.

2.48 *Pralaidos liemens įrengimas (Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 0,8 m., ilgis 10 m., griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85.*

2.49 *Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 2,2 m².

2.50 *Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 94,71 m².

2.51 *Antgalių A-8 statyba*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis 2,0 vnt.

2.52 *Grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0,65 m³ talpos kaušais pralaidos užpylimui*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 81,0 m³.

2.53 *Grunto transportavimas 6 t. Autosavivarčiais 1 km atstumu*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 81,0 m³.

2.54 *Vamzdžių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 27,0 m³.

2.55 *Užpildo grunto (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 27,0 m³.

2.56 *Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80AJ) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 54 m³.

2.57 *Grunto virš pralaidos sutankinimas*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 54 m³.

2.58 *Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliais plastikiniai*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 4 vnt.

2.59 *Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 10 m.

2.60 *Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 65 m².

2.61 *Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m³ talpos kaušais*, griovys Nr. T-1-3 pikete 2+85, kiekis – 10 m³.

2.62 *Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis*, (Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.), kiekis – 2 vnt., gr. T-3 ties piketais 6+37, ir 7+28, darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.63 *Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis*, (Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.), kiekis – 1 vnt., gr. T-3 ties piketu 4+67, darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.64 *Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis*, (Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.), kiekis – 4 vnt., up. Trumpė ties piketais 34+58; 58+77; 59+87 ir 62+20, darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.65 *Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis*, (Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.), kiekis – 1 vnt., up. Trumpė ties piketu 65+45, darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.66 *Latako L-50PE-2 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0 m.* (Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.), kiekis – 1 vnt., up. Trumpė ties piketu 36+50, darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

2.67 *G/b plokščių P-15-10 įrengimas ant 10 cm žvyro pagrindo, jas užmonolitinant,* (Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.), kiekis – 15 vnt., up. Mėlinė prie vandens pralaidos ties piketu 0+51, darbai nenumatyti techniniame darbo projekte.

Užsakovo atstovas:


Techninis prižiūrėtojas:


Projektavimo įmonės atstovas:

Rangovo atstovas:


Martynas Kursevičius


Vincentas Pocius


Oksana Riaubienė


Kęstas Komskis

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

Statinys 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 3 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v. (Gr. Nr. T-1-3, pk. 2+85)
Papildomai vykdomi darbai

2024-10-15

Suma žiniaraščiui: 9 356,33 Eur

Sąm. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, k9=1.15	t.m ³	0,010	1863,33	18,63
2	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100 m ³	0,120	702,50	84,30
3	N23-154	Lakino vamzdžio d3 15 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas ir demontavimas k9=1.15	100 m	0,300	1523,25	456,98
4	MN1-14	II grupės grunto kasimas griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ k9=1.15	t.m ³	0,018	1863,33	33,54
5	MN1-91	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10 m ³	0,200	265,14	53,03
6	F11-2-1	Smėlio pasluoksnių po vamzdžiais įrengimas	m ³	1,70	56,05	95,29
7	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm k9=1.15	m	10,00	363,20	3632,20
8	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100 m ²	0,022	152,55	3,36
9	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams k9=1.15	100 m ²	0,9471	152,55	144,48
10	MN6-54	Antgalių A-8 statyba k9=1.15	vnt	2,000	1026,83	2053,66
11	MN1-20	Grunto kasimas ir pakorimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0,65 m ³ talpos kaušais išplautų pralaidos pylimų atstatymui k9=1.15	t.m ³	0,081	1648,32	133,51
12	N1P-1304	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m ³	0,81	255,72	207,13
13	N57P-7236	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi k9=1.15	m ³	27,00	5,16	139,32
14	MN1-159	Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu k9=1.15	100 m ³	0,27	264,75	71,48
15	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės	t.m ³	0,054	448,51	24,22

	gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15				
16 MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100 m ³	0,54	264,75	142,97
19 N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt	4,00	17,02	68,08
20 MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100 m	0,100	2730,15	273,02
21 MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100 m ²	0,650	128,33	83,41
23 MN1-13	Laikinių pylimų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,010	1408,86	14,09
Skyriuje 1					7 732,50
Žiniaraštyje: 3					
Pridėtinės vertės mokestis 21 %					1 623,83
Iš viso žiniaraštyje 3					9 356,33

Suma žodžiais: Devyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt šeši Eur 33 ct



Direktorius Kęstas Komskis

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2024m. balandžio mėn. kainomis

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statiny 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 2 Griovių rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.
Papildomai vykdomi darbai

2024-10-21

Suma žiniaraščiui: 4 064,78 Eur

Sam. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1.	MN4P-0115 (S10=1.15)	Kelmų iki 24 cm skersmens rovimas ekskavatoriais	10 vnt	19,0	25,46	483,74
2.	MN7P-0307(S10=1.15)	Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones	m³	155,0	3,86	598,30
3.	N1P-1306 (K2=2.45)	Kelmų transportavimas 8,5 t autosavivarčiais 1 km atstumu (pagal N1P-1315) gruntiniais keliais, pakraunant 0,4 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m³	1,55	1122,31	1739,58
4.	N1P-0302	II grupės grunto kasimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 20 m atstumu (vietos kelmų sąvartai paruošimas)	1000 m³	0,127	835,91	106,16
5.	N1-150 (S10=1.15)	Kelmų paskleidimas iš sampylų 79 kw (108 aj) galios buldozeriais	1000 m³	0,155	1978,22	306,62
6.	N1P-0308	Sampylų išlyginimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą II grupės 20 m atstumu	1000 m³	0,127	983,62	124,92
Skyriuje 1						3359,32
Žiniaraštyje: 1						3 359,32
Pridėtinės vertės mokestis 21 %						705,46
Iš viso žiniaraštyje 1						4 064,78

Suma žodžiais: Keturi tūkstančiai šešiasdešimt keturi Eur 78 ct

Jurbarko rajono savivaldybės administracija



UAB "Kalibras"

Direktorius Kęstas Komskis

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2023m. 10 mėn. kainomis

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statiny 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 2 Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.
Papildomai vykdomi darbai

2024-10-15

Suma žiniaraščiui: 3 563,87 Eur

Sam. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1	MN3-174-110	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	2,0	163,10	326,20
2	MN3-174-160	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	5,0	176,75	883,75
3	MN3-174-200	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	1,0	191,27	191,27
4	MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0 m (1 latakui) k9=1.15	vnt	1,0	338,76	338,76
5	MN7-53	G/b plokščių P-15-10 įrengimas ant 10 cm žvyro pagrindo, jas užmonolitinant k9=1.15	10 m ²	1,50	803,58	1205,37
Skyriuje 1						2 945,35
Žiniaraštyje: 3						2 945,35
Pridėtinės vertės mokestis 21 %						618,52
Iš viso žiniaraštyje 3						3 563,87

Suma žodžiais: Trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt trys Eur 87 ct



Direktorius Kęstas Komskis

Sąmata

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statinsys 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija


Žiniaraštis 3 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v. (Up. Skardupis, pk. 35+15)
Papildomai vykdomi darbai

2024-09-16

Suma žiniaraščiui: 6 305,53 Eur

Sam. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1	M-92-1-5	Esamos pralaidos d0,75 m, L=10 m išardymas	vnt	1,000	347,06	347,06
2	MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos atkasimui, griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m³	0,035	1863,33	65,22
4	F11-2-1	Smėlio pašluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m³	1,7	56,05	95,29
5	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm k9=1.15	m	11,00	363,20	3995,20
6	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100 m²	0,022	152,55	3,36
7	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams k9=1.15	100 m²	0,9471	152,55	144,48
8	N57P-7236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi k9=1.15	m³	27,00	5,16	139,32
9	MN1-159	Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu k9=1.15	100 m³	0,27	264,75	71,48
10	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galimumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t.m³	0,054	448,51	24,22
11	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100 m³	0,54	264,75	142,97
12	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	6,0	23,23	139,38
13	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15,00	t	6,0	7,20	43,20
Skiriuje 1						5211,18
Žiniaraštyje: 3						5 211,18
Pridėtinės vertės mokestis 21 %						1 094,35
Iš viso žiniaraštyje 3						6 305,53

Suma žodžiais: Šeši tūkstančiai trys šimtai penki Eur 53 ct



Direktorius Kęstas Komskis

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statiny 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 3 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v. (Up. Skardupis pk. 35+15)
Nevykdomi darbai

2024-09-16

Suma žiniaraščiui 923,91 Eur

Sam. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1	N27-38	Sulūžusių, susidėvėjusių antgalių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k9=1.15	100 m ³	0,0410	1477,49	60,58
2	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m ³	2,9	59,37	172,17
5	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas geotekstile k9=1.15	m	9,42	14,38	135,46
6	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas plieniniu tinklu k9=1.15	m	9,42	14,38	135,46
7	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas betonu C30/37, užsandinant montažinėmis putomis k9=1.15	m	9,42	13,01	122,55
8	MN1-87	Pirminis pralaidos vamzdžių užpylimas II gr. gruntu rankiniu būdu k9=1.15	10 m ³	0,8	171,67	137,34
1 Skyriuje						763,56
Žiniaraštyje: 3						763,56
Pridėtinės vertės mokestis 21%						160,35
Iš viso žiniaraštyje 3						923,91

Suma žodžiais: Devyni šimtai dvidešimt trys Eur 91 ct



Direktorius
Aestas Komska

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statiny 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 3 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.(Gr. Nr. S-3, PK. 18+90)
Papildomai vykdomi darbai

2024-09-03

Suma žiniaraščiui: 7 058,46 Eur

Sam. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1	M-92-1-5	Esamos pralaidos d0,75 m, L=10 m išardymas	vnt	1,000	347,06	347,06
2	MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos atkasimui, griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,083	1863,33	154,66
3	MN1-91	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10 m ³	0,200	265,14	53,03
4	F11-2-1	Smėlio pasluoksnių po vamzdžiais įrengimas	m ³	2,2	56,05	123,31
5	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000mm k9=1.15	m	10,00	454,50	4545,00
6	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100 m ²	0,022	152,55	3,36
7	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams k9=1.15	100 m ²	1,0791	152,55	164,62
8	N57P-7236	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi k9=1.15	m ³	32,00	5,16	165,12
9	MN1-159	Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu k9=1.15	100 m ³	0,32	264,75	84,72
10	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t.m ³	0,053	448,51	23,77
11	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100 m ³	0,530	264,75	140,32
12	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	0,87	23,23	20,21
13	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15,00	t	0,87	7,20	8,26
Skyriuje 1						5833,44
Žiniaraštyje: 3						5 833,44
Pridėtinės vertės mokestis 21 %						1 225,02
Iš viso žiniaraštyje 3						7 058,46

Suma žodžiais: Septyni tūkstančiai penkiasdešimt aštuoni Eur 46 ct



Direktorius Kęstas Komskis

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statinys 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 3 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v. (Gr. Nr. S-3, pk. 18+90)
Nevykdomi darbai

2024-09-03

Suma žiniaraščiui 849,85 Eur

Sąm. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1	N27-38	Sulūžusių, susidėvėjusių antgalių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k9=1.15	100 m ³	0,0410	1477,49	60,57
2	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m ³	3,8	59,37	225,61
3	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais k2=1.20, k9=1.15	t.m ³	0,024	1863,33	44,72
4	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nuo pralaidos vamzdžių k9=1.15	10 m ³	0,4	265,14	106,06
5	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisyimas geotekstile k9=1.15	m	4,71	14,38	67,73
6	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisyimas plieniniu tinklu k9=1.15	m	4,71	14,38	67,73
7	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisyimas betonu C30/37, užsandinant montažinėmis putomis k9=1.15	m	4,71	13,01	61,28
8	MN1-87	Pirminis pralaidos vamzdžių užpylimas II gr. gruntu rankiniu būdu k9=1.15	10 m ³	0,4	171,67	68,66
1 Skyriuje						702,36
Žiniaraštyje: 3						702,36
Pridėtinės vertės mokestis 21%						147,49
Iš viso žiniaraštyje 3						849,85

Suma žodžiais: Aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni Eur 85 ct



Kęstas Komskis

4

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statinys 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 3 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.(Up. Skardupis, pk. 28+34)
Papildomai vykdomi darbai

2024-09-18

Suma žiniaraščiui: 3 836,38 Eur

Sąm. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
4	N27-38	Sulūžusių, susidėvėjusių antgalių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k9=1.15	100 m ³	0,0205	1477,49	30,29
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	5,125	23,23	119,05
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15,000	t	5,125	7,20	36,90
11	MN6-55	Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,0	1492,16	2984,32
Skyriuje 1						3170,56
Žiniaraštyje: 3						3 170,56
Pridėtinės vertės mokestis 21 %						665,82
Iš viso žiniaraštyje 3						3 836,38

Suma žodžiais: Trys tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt šeši Eur 38 ct



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statiny 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 3 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v. (Up. Skardupis pk. 28+34)
Nevykdomi darbai

2024-09-18

Suma žiniaraščiui 1 259,02 Eur

Sąm. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
7	MN7-8	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu k9=1.15	m ³	0,4	34,24	13,69
10	MN6-54	Antgalių A-8 statyba k9=1.15	vnt	1,0	1026,83	1026,83
1 Skyriuje						1 040,52
Žiniaraštyje: 3						1 040,52
Pridėtinės vertės mokestis 21%						218,50
Iš viso žiniaraštyje 3						1 259,02

Suma žodžiais: Vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt devyni Eur 02 ct



UAB "Kalibrus"
Direktorius Kęstas Komskis



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2024m. balandžio mėn. kainomis

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statinys 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 2 Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.
Papildomai vykdomi darbai

2024-10-21

Suma žiniaraščiui: 9 546,36 Eur

Sąm. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1	MN4P-0115 (S10=1.15)	Kelmų iki 24 cm skersmens rovimas ekskavatoriais	10 vnt	42,0	25,46	1069,32
2	MN7P-0307(S10=1.15)	Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones	m³	367,0	3,86	1416,62
3	N1P-1306 (K2=2.45)	Kelmų transportavimas 8,5 t autosavivarčiais 1 km atstumu (pagal N1P-1315) grūntiniais keliais, pakraunant 0,4 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m³	367,0	1122,31	4118,88
4	N1P-0302	II grupės grunto kasimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 20 m atstumu (vietos kelmų sąvartai paruošimas)	1000 m³	0,30	835,91	250,77
5	N1-150 (S10=1.15)	Kelmų paskleidimas iš sampylų 79 kw (108 aj) galios buldozeriais	1000 m³	0,372	1978,22	735,90
6	N1P-0308	Sampylų išlyginimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą II grupės 20 m atstumu	1000 m³	0,30	993,53	298,06
Skyriuje 1						7889,55
Žiniaraštyje: 1						7 889,55
Pridėtinės vertės mokestis 21 %						1 656,81
Iš viso žiniaraštyje 1						9 546,36

Suma žodžiais: Devyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt šeši Eur 36 ct



„Kalibras“
UAB „Kalibras“
Direktorius Kęstas Komskis