

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 51S-
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 27 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.51S-890

2024 m. spalio d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal Tauragės rajono savivaldybės nuostatus, (toliau – Perkančioji organizacija) ir **UAB „Tauragės agrotechnika“**, atstovaujama direktoriaus Edmundo Abromo, (toliau – Rangovu), kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, 2023 m. rugsėjo 27 d. statybos rangos sutarties Nr. 51S-890 (toliau - Sutartis) sąlygų 10.3, 10.4 ir 9 skyriumi ir atsižvelgdamos į 2024 m. rugsėjo 26 d. pakeitimų aktą Nr. 2, kad vykdant darbus pastebėta, kad dėl galimos ledonešio ir potvynio žalos pėsčiųjų ir dviračių takui, nuspręsta tako šlaitą apsaugoti betoninėmis plokštėmis. Todėl keičiasi darbų apimtis kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie priskirtini Perkančiajai organizacijai ir tretiesiems asmenims ir, kad yra pagrįstos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Sutartyje nenumatytus/papildomus darbus, bei į tai, kad šios aplinkybės nepriklauso nuo Sutarties šalių ir jų nebuvo galima numatyti iki sutarties pasirašymo s u s i t a r ė:

1. Didinti Sutarties kainą papildomai vykdomų darbų suma – **103 391,55 Eur** be PVM. Su papildomai vykdomų darbų suma, Sutarties kaina yra **586 432,70 Eur** be PVM. (Sutarties kaina **709 583,57 Eur** su PVM)

2. Šis susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas. Šiame susitarime galioja visos šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2024 m. rugsėjo 26 d. pakeitimų aktas Nr. 2, 32 lapų.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188737457

Respublikos g. 2, 72255 Tauragė

Tel. +370 700 11 220,

El. p. savivalda@taurage.lt

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

Luminor Bank AB

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Parašas

Data.....

A.V.

RANGOVAS

UAB „Tauragės agrotechnika“

Įmonės kodas 179907921

Pramonės g. 12B, 72323 Tauragė

Tel. +370 699 48328

El. p. tagro@tagro.lt

Direktorius

Edmundas Abromas

Parašas

.....

Data.....

....

A.V.

Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo prieplaukos iki pėsčiųjų tilto, Tauragės mieste įrengimas

2023-09-27 d. statybos rangos sutartis Nr. 51S- 890

Pakeitimų aktas Nr. 2

2024-09-26

Tauragė

1 pakeitimas.

Papildomas sprendinys	Vykdomi/Nevykdomi darbai – šlaito tvirtinimas betoninėmis plokštėmis
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Dėl ledonešio ir potvynių daromos žalos nuspręsta apsaugoti tako šlaitą betoninėmis plokštėmis.
Siūlomas sprendinys	Nuspręsta sutvirtinti šlaitą betoninėmis plokštėmis
Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida	Priedai – Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis, Brėžiniai 4ifra.LT-2022-04-00-TDP-B.02
Pakeitimo sąmatos	Papildomų vykdomų/nevykdomų darbų Lokalinė sąmata , 1 lapas

Papildomų darbų suma **105 123,51** Eur be PVM

Nevykdomų darbų suma **-1731,96** Eur be PVM

Viso pakeitimo suma **125 103,78** Eur su PVM

Pakeitimų akto Nr. 2 priedai:

1. Papildomų vykdomų/nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
2. Brėžiniai 4ifra.LT-2022-04-00-TDP-B.02i, 24 lapai;
3. Žemės darbų kontrolinė geodezinė nuotrauka, 1 lapas;

Pakeitimus suderinantys dalyvių atstovai:

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Statybos skyriaus vyr. specialistas

Tomas Šimašius

UAB „Tauragės agrotechnika“ darbų vadovas

Aivaras Preikšaitis

OBJEKTAS: Papildomi darbai-nevykdomi darbai
ADRESAS: Pėsčiųjų- dviračių tako pagal Jūros upę statyba
SUTARTIES Nr.: 2023-09-27 Nr. 51S-890
UŽSAKOVAS: Tauragės rajono savivaldybės administracija
RANGOVAS: UAB TAURAGĖS AGROTECHNIKA

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
	Drenažo įrengimo darbai				
	Žemės sankasa				
2	Šlaitų tvirtinimas P-5-5 šlaitų tvirtinimo plokštėmis	kv.m	600,0		
3	Tarpų tarp plokščių betonavimas monolitiniu betonu	kub.m	6,0		
4	Skaldos žvyro pagrindas po P-5-5 plokštėmis (h-0,10 m)	kv.m	600,0		
5	Atraminio bloko įrengimas	m	53,0		
6	Skaldos žvyro pagrindas po atraminiu bloku (h-0,10 m)	kub.m	18,0		
7	Kelkraščio tvirtinimas monolitiniu betonu (h-0,08 m) ant skaldos žvyro pagrindo (h-10)	kv.m	38,0		
8	Neaustinės geotekstiklės paklojimas	kv.m	702,0		
10	Šlaitų tvirtinimas geokorio danga	kv.m	180,0		
	Bortų įrengimas				
1	Betoninio latakų įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	m	169,0		
2	Betono bordiūrų įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	m	5,0		
3	Betono bordiūrų įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	m	3,0		
4	Sandūrų su sandarinimo juosta tarp asfalto dangos ir kelio bortų įrengimas	m	23,0		
	Tako danga				
1	Sankasos įrengimas atvežant ir paskleidžiant gruntą nuo PK 12+50 iki PK 14+38	kub.m	846		
2	20 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45	kv.m.	-49		
3	8 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	kv.m.	-49		
	Viso SUMA be PVM:				103 391,55
	PVM 21 proc:				21 712,23
	Viso SUMA su PVM:				125 103,78

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
---------	-------------------	-----------	--------	-------	------

*Spraustasienės įrengimas statybos laikotarpiui
ir pašalinimas

Ši pozicija nevertinama kol nėra detalus
sprendinys.

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis
1. Paruošiamieji darbai				
1.1.	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm	TS 1	vnt	3
1.2.	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	TS 1	vnt	1
1.3.	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	TS 1	vnt	2
1.4.	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau kaip 32cm	TS 1	vnt	2
1.5.	Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo iki 16 cm	TS 1	vnt	3
1.6.	Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	TS 1	vnt	1
1.7.	Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	TS 1	vnt	2
1.8.	Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 32 cm	TS 1	vnt	2
1.9.	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	TS 1	vnt	7
1.10.	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	TS 1	vnt	1
1.11.	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau kaip 32cm	TS 1	vnt	7
1.12.	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	TS 1	vnt	7
1.13.	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	TS 1	vnt	1
1.14.	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 32 cm	TS 1	vnt	7
1.15.	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas šakų smulkintuvu	TS 1	m³	43,3
1.16.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu	TS 1	m²	1370
1.17.	Nufrezuoto asfalto išvežimas 10 km atstumu.	TS 1	t	274
1.18.	Laiptų ardymas	TS 1	m	1,5
1.19.	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	TS 1	m	6
1.20.	Išardytų betono gaminių išvežimas 10 km atstumu	TS 1	t	2
1.21.	Ardoma esama tinklo tvora	TS 1	m	420
1.22.	Išardytos tvoros ir stulpų išvežimas 10 km atstumu	TS 1	t	5
2. Žemės darbai				
2.1.	Dirvožemio pašalinimas	TS 1	m²	6750
2.2.	1 gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas į sandėliavimo aikštelę ir atgal (dirvožemio)	TS 2	m³	322
2.3.	1 gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu (dirvožemio)	TS 2	m³	353
2.4.	2 gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu	TS 2	m³	1200
2.5.	20 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas savaeigiais volais	TS 2	m³	1580
2.6.	Tankinamų pylimų grunto laistymas vandeniu	TS 2	m³	1580
2.7.	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 1 gr.	TS 2	m²	7900

2.8.	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu	TS 2	m ²	3167
2.9.	Sąnašų kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu		m ³	600
2.10.	Šlaitų tvirtinimas P-5-5 šlaitų tvirtinimo plokštėmis		m ²	600
2.11.	Tarpų tarp plokščių betonavimas monolitiniu betonu		m ³	6
2.12.	Skaldos žvyro pagrindas po P-5-5 plokštėmis (h=0,10 m)		m ²	600
2.13.	Atraminio bloko įrengimas		m	53
2.14.	Skaldos žvyro pagrindas po atraminiu bloku (h=0,10 m)		m ³	18
2.15.	Kelkraščio tvirtinimas monolitiniu betonu (h=0,08 m) ant skaldos žvyro pagrindo (h=10)		m ²	38
2.16.	Neaustinės geotekstiklės paklojimas		m ²	702
2.17.	Spraustasienės įrengimas statybos laikotarpiui ir pašalinimas		m	60
2.18.	Šlaitų tvirtinimas geokorio danga		m ²	180
3. Bortų įrengimas				
3.1.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	TS 3	m	561
3.2.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	TS 3	m	2607
3.3.	Betoninio latako įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 3	m	169
3.4.	Sandūrų su sandarinimo juosta tarp asfalto dangos ir kelio bortų įrengimas	TS 3	m	3196
3.5.	Sandarinimo siūlės įrengimas	TS 3	m	28
3.6.	Lietaus surinkimo šulinio D315 įrengimas	TS 3	Vnt.	3
3.7.	PVC D160 vamzdžio įrengimas su išteklėjimo antgaliu	TS 3	m	18
3.8.	Dangos konstrukcijos drenažo D 113/126 mm įrengimas		m	1209
3.9.	Drenažo išteklėjimo antgalio įrengimas		Vnt.	15
4. Tako danga				
4.1.	Apsauginio šalčiui sluoksnio įrengimas	TS 3	m ³	660
4.2.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 3	m ³	720
4.3.	20 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45	TS 3	m ²	5010
4.4.	Išlyginamasis sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PN	TS 3	m ³	10
4.5.	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	TS 3	m ²	56
4.6.	8 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	TS 3	m ²	4737
4.7.	3 cm storio pasluoksnis įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/5	TS 3	m ²	23
4.8.	Neregių vedimo sistemos iš geltonos spalvos betoninių trinkelų įrengimas	TS 3	m ²	23
4.9.	Technologinių siūlių sandarinimas sandarinimo juosta	TS 3	m	75
4.10.	Dangos iš geokorio įrengimas, užpildant dirvožemių ir apsėjant žole.	TS 3	m ²	28
4.11.	Dangos iš geokorio įrengimas, užpildant skaldos 0/22 ir dirvožemio mišinį ir apsėjant žole	TS 3	m ²	273
4.12.	Geotekstilės įrengimas	TS 3	m ²	1404
4.13.	Geotinklo įrengimas	TS 3	m ²	1404
5. Eismo saugumas ir reguliavimas				
5.1.	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	TS 4	vnt	5
5.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	TS 4	vnt	7
5.3.	Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu	TS 4	m ²	43
5.4.	Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu (raudona spalva)	TS 4	m ²	667
6. Kiti darbai				
6.1.	Esamų šulinių dangčių pritaikymas prie naujai projektuojamų dangų aukščio.	TS 5	vnt	3
6.2.	Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	TS 5	vnt	3
6.3.	Suoliukų įrengimas	TS 5	vnt	8
6.4.	Šiukšlių dėžių įrengimas	TS 5	vnt	8

CITY
FORMAT

4infraLT

SUSISIEKIMO DALIS

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

6.5.	Dviračių stovų įrengimas	TS 5	vnt	12
6.6.	Laiptų įrengimas	TS 5	m	4,8
6.7.	Pakelto želdyno mūrijimas	TS 5	m ³	4
6.8.	Medžių sodinimas (Klevas plaštakiškasis, Kamieno skersmuo ne mažesnis kaip 3-6 cm. Šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 40–50 cm (sodinamiems su žemės gumulu). Konteineriuose pasodintiems medžiams konteinerių talpa turi būti ne mažesnė kaip 45 l.)	TS 5	vnt	8
6.9.	Žemaugių želdinių sodinimas (Lanksva japoninė, Sodinukai ne žemesni kaip 20 cm. Lapuočiai krūmai turi turėti ne mažiau kaip tris šakas.)	TS 5	vnt	5

A	2024-04	Patikslinimas pagal 2024-03-22 rangovo raštą		
0	2022-07	Statybos leidimui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
MB 4infraLT	31234	SPDV	Viačeslavas Zbrujevas	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika“
Dokumento sudarytojas (-ai)	2 passibus anteire, MB
Dokumento sudarytojas (-ai)	MB 4infra.LT
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pakeitimų aktas Nr.2
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-30 Nr. 29S-257
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	

Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr.2 Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šalito g. iki pėsčiųjų ir dviračių tilto
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-02 Nr. 51S-896
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	