

SUSITARIMAS DĖL 2024 M. BIRŽELIO 25 D. SUTARTIES NR. G1-81 PAKEITIMO

2024 m. lapkričio 12 d. Nr. G1-166
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Rūtos Vančienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Kalibrus“, įmonės kodas 304781802, kurios registruota buveinė yra Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., 99265 Pagėgių sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęsto Komskio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi 2024 m. birželio 25 d. sutarties Nr. G1-81 „Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų rangos sutartis“ 6 skyriaus nuostatomis, 2024 m. lapkričio 18 d. Šalių pasirašytu pakeitimų aktu, Rangovo pateiktais darbų kiekių žiniaraščiais susitaria:

1. Atlikti papildomus darbus už 52 694,41 (penkiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 41 centas) Eur su PMV pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį bei jame nurodytus darbų kiekius ir kainas.

2. Papildomų darbų vykdymo pradžia yra šio susitarimo pasirašymo data.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4. Kitos sutarties sąlygos nėra keičiamos ir lieka galioti.

5. Šis susitarimas surašytas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama 2024 m. birželio 25 d. sutarties Nr. G1-81 dalis.

PRIDEDAMA. Pakeitimų aktas su darbų kiekių žiniaraščiu, 6 lapai.

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
kodas 188713933
A. s. LT254010044300351566
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100
tel. (8 447) 70 153
el. paštas info@jurbarkas.lt

Administracijos direktorė
Rūta Vančienė

(paršas)

RANGOVAS

UAB „Kalibrus“
Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen.
99265 Pagėgių sav.
kodas 304781802
A. s. LT294010051004211323
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100
tel. +370 656 15000
el. paštas kalibrus.statyba@gmail.com

Direktorius
Kęstas Komskis

(paršas)

Sutarties derinimas:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAKEITIMŲ AKTAS

2024-11-18 Nr. 1

Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) įgyvendindama investicijų

projektą „Jurbarko r. Nemuno mažųjų intakų pabaseinio melioracijos griovių su priklausiniais rekonstrukcija“, vykdydama darbus objekte „Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija“, kartu su statybos rangovu UAB „Kalibrus“ atstovu, projektavimo įmonės UAB „Šiaulių hidroprojektas“ atstovu, ir specialistu, [redacted] apžiūrėjo vykdomus darbus ir nustatė būtinus techniniame darbo projekte numatytų darbų pakeitimus.

Užsakovo atstovas – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos [redacted]

Techninis prižiūrėtojas – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos [redacted]

Projektavimo įmonės atstovas – UAB „Šiaulių hidroprojektas“ [redacted]

Rangovo atstovas – UAB „Kalibrus“ direktorius Kęstas Komskis.

1. Nustatyti šie papildomai būtini įvykdyti darbai, paaiškęję vykdant techniniame darbo projekte numatytus darbus

Armenos up.

- 1.1 *Grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemonės vienakaušiais ekskavatoriais su 0,65 m³ talpos kaušais*, up. Armena tarp piketų 0+27 ir 11+0; 37+00 ir 50 +00, kiekis 498 m³.
- 1.2 *Grunto transportavimas 6 t. autosavivarčiais iki 5 km atstumu*, up. Armena tarp piketų 0+27 ir 11+0; 37+00 ir 50 +00 kiekis - 498 m³.
- 1.3 *Sampylų išlyginimas 79 kw (108aj) galios buldozeriu*, kiekis – 498 m³.
- 1.4 *Kelmų iki 24 cm rovimas ekskavatoriumi*, kiekis – 152 vnt., up. Armena tarp piketų 50+0 iki 62+0.
- 1.5 *Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones*, kiekis – 128 m³, up. Armena tarp piketų 50+0 iki 62+0.
- 1.6 *Kelmų transportavimas 8,5 autosavivarčiais 1km atstumu gruntiniais keliais*, kiekis – 128 m³, up. Armena tarp piketų 50+0 iki 62+0.
- 1.7 *II grupės grunto kasimas 79 kw(108 aj) galios buldozeriais, perstumiant gruntą 20 m atstumu(vietos kelmų sąvartai paruošimas)*, kiekis – 100,0 m³.
- 1.8 *Kelmų paskleidimas sampylose 79 kw(108 aj) galingumo buldozeriais*, kiekis – 128,0 m³.
- 1.9 *Sampylų išlyginimas 79 kw(108 aj) galingumo buldozeriais , perstumiant II grupės gruntą 20 m atstumu*, kiekis – 100,0 m³.

Griovys A-8

- 1.10 *Grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemonės vienakaušiais ekskavatoriais su 0,65 m³ talpos kaušais*, griovys A-8 tarp piketų 2+00 ir 11+0, kiekis 385 m³.
- 1.11 *Grunto transportavimas 6 t. autosavivarčiais iki 5 km atstumu*, griovys A-8 tarp piketų 2+00 ir 11+0, kiekis 385 m³.
- 1.12 *Sampylų išlyginimas 79 kw (108aj) galios buldozeriu*, kiekis – 385 m³.

1.13 Kelmų iki 24 cm rovimas ekskavatoriumi, griovys A-8 tarp piketų 11+0 ir 15+45, kiekis – 74 vnt.

1.14 Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones, griovys A-8 tarp piketų 11+0 ir 15+45, kiekis – 62 m³.

1.15 Kelmų transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu gruntiniais keliais, griovys A-8 tarp piketų 11+0 ir 15+45, kiekis – 62m³.

1.16 II grupės grunto kasimas 79 kw(108 aj) galios buldozeriais, perstumiant gruntą 20 m atstumu(vietos kelmų sąvartai paruošimas), kiekis – 50,0 m³.

1.17 Kelmų paskleidimas sampylose 79 kw(108 aj) galingumo buldozeriais, kiekis – 62,0 m³.

1.18 Sampylų išlyginimas 79 kw(108 aj) galingumo buldozeriais, perstumiant II grupės gruntą 20 m atstumu, kiekis – 50,0 m³.

Griovys A-1 (Žardė)

1.19 Grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0,65 m³ talpos kaušais, Griovys A-1 (Žardė) tarp piketų 0+0 ir 13+0, kiekis - 429 m³.

1.20 Grunto transportavimas 6 t. autosavivarčiais iki 5 km atstumu, Griovys A-1 (Žardė) tarp piketų 0+0 ir 13+0, kiekis - 429 m³.

1.21 Sampylų išlyginimas 79 kw (108aj) galios buldozeriu, kiekis – 429 m³.

1.22 Kelmų iki 24 cm rovimas ekskavatoriumi, kiekis – 76 vnt., Griovys A-1 (Žardė) tarp piketų 0+0 ir 13+0

1.23 Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones, Griovys A-1 (Žardė) tarp piketų 0+0 ir 13+0, kiekis – 63 m³

1.24 Kelmų transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu gruntiniais keliais, kiekis – 63 m³.

1.25 II grupės grunto kasimas 79 kw(108 aj) galios buldozeriais, perstumiant gruntą 20 m atstumu(vietos kelmų sąvartai paruošimas), kiekis – 60,0 m³.

1.26 Kelmų paskleidimas sampylose 79 kw(108 aj) galingumo buldozeriais, kiekis – 63,0 m³.

1.27 Sampylų išlyginimas 79 kw(108 aj) galingumo buldozeriais, perstumiant II grupės gruntą 20 m atstumu, kiekis – 60,0 m³.

Griovys Gailupys

1.28 Kelmų iki 24 cm rovimas ekskavatoriumi, Griovys Gailupys tarp piketų 0+0 ir 8+0, kiekis – 57 vnt.,

1.29 Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones, Griovys Gailupys tarp piketų 0+0 ir 8+0, kiekis – 47 m³

1.30 Kelmų transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu gruntiniais keliais, kiekis – 47 m³.

1.31 II grupės grunto kasimas 79 kw(108 aj) galios buldozeriais, perstumiant gruntą 20 m atstumu(vietos kelmų sąvartai paruošimas), kiekis – 40,0 m³.

1.32 Kelmų paskleidimas sampylose 79 kw(108 aj) galingumo buldozeriais, kiekis – 47,0 m³.

1.33 Sampylų išlyginimas 79 kw(108 aj) galingumo buldozeriais, perstumiant II grupės gruntą 20 m atstumu, kiekis – 40,0 m³.

Griovys A-4 (Beržupis)

1.34 Kelmų iki 24 cm rovimas ekskavatoriumi, Griovys A-4(Beržupis) tarp piketų 3+10 ir 11+0, kiekis – 76 vnt.,

1.35 Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones, Griovys A-4(Beržupis) tarp piketų 3+10 ir 11+0, kiekis – 66 m³

1.36 Kelmų transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu gruntiniais keliais, kiekis – 66 m³.

1.37 II grupės grunto kasimas 79 kw(108 aj) galios buldozeriais, perstumiant gruntą 20 m atstumu(vietos kelmų sąvartai paruošimas), kiekis – 60,0 m³.

1.38 Kelmų paskleidimas sampylose 79 kw(108 aj) galingumo buldozeriais, kiekis – 66,0 m³.

1.39 Sampylų išlyginimas 79 kw(108 aj) galingumo buldozeriais , perstumiant II grupės gruntą 20 m atstumu, kiekis – 60,0 m³.

Užsakovo atstovas:

Techninis prižiūrėtojas:

Projektavimo įmonės atstovas:

Rangovo atstovas:

[Redacted signature area with blue ink marks]

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 2024-102 Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

Statiny 1 Jurbarko r., Armenos up. baseino melioracijos griovių Armenos up., Žardės up. ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 1 Griovių rekonstrukcijos darbai

Papildomai vykdomi darbai

2024-11-15

Suma žiniaraščiui: 52 694,41 Eur

Sąm. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1 Armenos up.						
1 MN1-20		Grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0,65 m ³ talpos kaušais	t.m ³	0,498	1648,32	820,86
2 N1P-1304		Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais iki 5 km atstumu	100 m ³	4,98	2435,29	12127,74
3 N1P-0308		Sampylų išlyginimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant iki 20 m atstumu	t.m ³	0,498	993,53	494,78
4 MN4P-15 (S10=1.15)		Kelmų iki 24 cm skersmens rovimas ekskavatoriais	10 vnt	15,2	25,46	386,99
5 MN7-0307 (S10=1.15)		Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones	m ³	128,0	3,86	494,08
6 N1P-1306 (K2=2.45)		Kelmų transportavimas 8,5 t autosavivarčiais 1 km atstumu (pagal N1P-1315) gruntiniais keliais	100 m ³	1,28	1180,48	1511,01
7 N1P-0302		II grupės grunto kasimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 20 m atstumu (vietos kelmų sąvartai paruošimas)	1000 m ³	0,1	835,91	83,59
8 N1-150 (S10=1.15)		Kelmų paskleidimas iš sampylų 79 kw (108 aj) galingumo buldozeriais	1000 m ³	0,128	1978,22	253,21
9 N1P-0308		Sampylų išlyginimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą II grupės 20 m atstumu	1000 m ³	0,1	993,53	99,35
Skyriuje 1						16271,61
2 Griovys Nr. A-8						
1 MN1-20		Grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0,65 m ³ talpos kaušais	t.m ³	0,385	1648,32	634,60
2 N1P-1304		Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais iki 5 km atstumu	100 m ³	3,85	2435,29	9375,87
3 N1P-0308		Sampylų išlyginimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant iki 20 m atstumu	t.m ³	0,385	993,53	382,51
4 MN4P-15 (S10=1.15)		Kelmų iki 24 cm skersmens rovimas ekskavatoriais	10 vnt	7,4	25,46	188,40
5 MN7-0307 (S10=1.15)		Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones	m ³	62,0	3,86	239,32
6 N1P-1306 (K2=2.45)		Kelmų transportavimas 8,5 t autosavivarčiais 1 km atstumu (pagal N1P-	100 m ³	0,62	1180,48	731,90

	1315) gruntiniais keliais				
7 N1P-0302	II grupės grunto kasimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 20 m atstumu (vietos kelmų sąvartai paruošimas)	1000 m ³	0,05	835,91	41,80
8 N1-150 (S10=1.15)	Kelmų paskleidimas iš sampilų 79 kw (108 aj) galingumo buldozeriais	1000 m ³	0,062	1978,22	122,65
9 N1P-0308	Sampylų išlyginimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą II grupės 20 m atstumu	1000 m ³	0,05	993,53	49,70
3 Griovys Nr. A-1 (Žardės)				Skyriuje 2	11766,75
1 MN1-20	Grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0,65 m ³ talpos kaušais	t.m ³	0,429	1648,32	707,13
2 N1P-1304	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais iki 5 km atstumu	100 m ³	4,29	2435,29	10447,39
3 N1P-0308	Sampylų išlyginimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant iki 20 m atstumu	t.m ³	0,429	993,53	4,26,22
4 MN4P-15 (S10=1.15)	Kelmų iki 24 cm skersmens rovimas ekskavatoriais	10 vnt	7,6	25,46	193,50
5 MN7-0307 (S10=1.15)	Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones	m ³	63,0	3,86	243,18
6 N1P-1306 (K2=2.45)	Kelmų transportavimas 8,5 t autosavivarčiais 1 km atstumu (pagal N1P-1315) gruntiniais keliais	100 m ³	0,63	1180,48	743,70
7 N1P-0302	II grupės grunto kasimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 20 m atstumu (vietos kelmų sąvartai paruošimas)	1000 m ³	0,06	835,91	50,15
8 N1-150 (S10=1.15)	Kelmų paskleidimas iš sampilų 79 kw (108 aj) galingumo buldozeriais	1000 m ³	0,063	1978,22	124,63
9 N1P-0308	Sampylų išlyginimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą II grupės 20 m atstumu	1000 m ³	0,06	993,53	59,61
4 Griovys Gailupys				Skyriuje 3	12995,51
1 MN4P-15 (S10=1.15)	Kelmų iki 24 cm skersmens rovimas ekskavatoriais	10 vnt	5,7	25,46	145,12
2 MN7-0307 (S10=1.15)	Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones	m ³	47,0	3,86	181,42
3 N1P-1306 (K2=2.45)	Kelmų transportavimas 8,5 t autosavivarčiais 1 km atstumu (pagal N1P-1315) gruntiniais keliais	100 m ³	0,47	1180,48	554,83
4 N1P-0302	II grupės grunto kasimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 20 m atstumu (vietos kelmų sąvartai paruošimas)	1000 m ³	0,04	835,91	33,44
8 N1-150 (S10=1.15)	Kelmų paskleidimas iš sampilų 79 kw (108 aj) galingumo buldozeriais	1000 m ³	0,047	1978,22	92,98
6 N1P-0308	Sampylų išlyginimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą II grupės 20 m atstumu	1000 m ³	0,04	993,53	39,74
5 Griovys A-4 (Beržupis)				Skyriuje 4	1047,53
1 MN4P-15	Kelmų iki 24 cm skersmens rovimas	10 vnt	7,6	25,46	193,50

(S10=1.15)	ekskavatoriais				
2 MN7-0307 (S10=1.15)	Kelmų surinkimas vienakaušiais ekskavatoriais pakraunant į transporto priemones	m ³	66,0	3,86	254,76
3 N1P-1306 (K2=2.45)	Kelmų transportavimas 8,5 t autosavivarčiais 1 km atstumu (pagal N1P- 1315) gruntiniais keliais	100 m ³	0,66	1180,48	779,12
74N1P-0302	II grupės grunto kasimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 20 m atstumu (vietos kelmų sąvartai paruošimas)	1000 m ³	0,06	835,91	50,15
5 N1-150 (S10=1.15)	Kelmų paskleidimas iš sampilų 79 kw (108 aj) galingumo buldozeriais	1000 m ³	0,066	1978,22	130,56
6 N1P-0308	Sampylų išlyginimas 79 kw (108 aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą II grupės 20 m atstumu	1000 m ³	0,06	993,53	59,61
Skyriuje 5					1467,70
Žiniaraštyje: 1					43549,13
Pridėtinės vertės mokestis 21 %					9145,31
Iš viso žiniaraštyje 1					52 694,41

Suma žodžiais: Penkiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi Eur 41 ct



[Redacted signature and stamp area]

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Skyriaus vedėjas Martynas Kursevičius, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas "Kalibrus", UAB, Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Nemuno g. 7, LT-99265, 304781802
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2024-06-25 sutarties Nr. G1-81 pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-22 Nr. G1-166
Adresatas	–
Registratorius	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-11-22 11:19:57
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	

Nuorašas tikras
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
2024-11-25