

Pirkimo objekto pavadinimas, kiekis, įkainiai / Name, Quantity and Price Rates of the Object of the Procurement

Eil. Nr.	Paslaugų (darbų) pavadinimas // Name of the Services	Mato vnt. / Unit of Measurement	Preliminarus Medžiagų kiekis Sutarčios galiojimo laikotarpiu	Preliminarus Sutarčios galiojimo laikotarpis / Preliminary Quantity for the Duration of the Contract	1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM / 1 unit price, EUR excluding VAT
A	B	C	D	E	F
1.	Keilinės išlaidos įskaitant apgyvendinimo paslaugas vienam Paslaugų teikėjo darbuotojui / Travel expenses, including accommodation services for one employee of the Supplier	vnt.		28	990
2.	Įrangos, reikalingos Paslaugoms (darbams) atlikti, pristatymas į Paslaugų (darbų) teikimo vietą / Delivery of the equipment necessary to perform the Services (works) to the place of their provision	vnt.		4	1500
3.	Medžiagų, reikalingų Paslaugoms (darbams) atlikti, pristatymas į Paslaugų (darbų) teikimo vietą / Delivery of the materials necessary to perform the Services (works) to the place of their provision	vnt.		4	2800
4.	Paslaugų (darbų) ataskaita / Report on the Services (works)	vnt.		3	0
5.	Mokesys® (arba lygiavertės) neaušinamos sistemos plokščių pristatymas ir sumontavimas įskaitant senų plokščių demontavimą, paviršių valymą, smėliavimą, bei inkaravimą. / Delivery and installation of Mokesys® (or equivalent) backfilled tiles system, incl. demolition, sandblasting and studding	m²	10	10	1980
6.	Mokesys® (arba lygiavertės) aušinamos sistemos plokščių pristatymas ir sumontavimas įskaitant senų plokščių demontavimą, paviršių valymą, smėliavimą, bei inkaravimą. / Delivery and installation of Mokesys® (or equivalent) rear vented tiles system, incl. demolition, sandblasting and studding	m²	60	60	1890
7.	Mokesys® (arba lygiavertės) antrinio oro įpūtimo zonos radialinės plokščių pristatymas ir sumontavimas įskaitant senų plokščių demontavimą, paviršių valymą, smėliavimą, bei inkaravimą. / Delivery and installation of Mokesys® (or equivalent) radius tiles in the area of the secondary air nozzles, incl. demolition, sandblasting and studding	m²	9	9	2450
8.	Paskutinės eilės Mokesys® (arba lygiavertės) plokščių pjovimas 45° perėjimui į Inconel medžiagą / Last row Mokesys (or equivalent) tiles system, 45° cut at the transition to inconel	m	9	9	105

9.	Mokecast Quickturn 5SC (arba lygiavertčio) betono mišinio maitinimo stalo kraštams sumontavimas bei formavimas įskaitant seno betono demontavimą, naujos Mokegun SLT (arba lygiavertės) izoliacijos įrengimą, taip pat inkaravimą bei formavimą / Delivery and installation of Mokecast Quickturn 5SC (or equivalent) concrete in the area of the feeding edge.incl. demolition, new isolation with Mokegun STL (or equivalent), as well as studding and formwork	m ²	9	9	1350
10.	Mūro darbai ardymo kraštuose su SiC70 arba lygiavertėmis plytomis įskaitant pristatymą demontavimą ir sumontavimą / Delivery and installation of SiC70 (or equivalent) bricks in the zone of the right and left skirt, incl. demolition	m	10	10	1440
11.	Mokeflow SiC60 arba lygiavertčio betono mišinio skirto degiklių angų formavimui sumontavimas įskaitant demontavimą, paviršių valymą, smėliavimą, bei inkaravimą. Vienam degikliui. Installation of Mokeflow SiC60 or equivalent concrete mixture intended for the formation of burner holes, including dismantling, surface cleaning, sandblasting, and anchoring, for one burner.	vnt.	2	2	3180
12.	Aptarnavimo, matavimo angokraščių, bei išgaubimų reprofiliavimas 1 ir 2 katiloėjose. Reprofiling of service holes, measuring openings, and convexities in the 1st and 2nd boiler pass.	vnt.	30	30	305
13.	Mokeflow SiC60 arba Mokegun 151 (arba lygiavertčių) betono mišinys 1, 2 ir 3 katiloėjų aptarnavimo durų rekonstravimui. Mokeflow SiC60 or Mokegun 151 (or equivalent concrete mixture) for the reconstruction of service doors in the 1st, 2nd, and 3rd boiler pass.	vnt.	2	2	810
14.	Mūro darbai maitinimo zonoje su A63C arba lygiavertėmis plytomis įskaitant pristatymą ir sumontavimą. Masonry works in the feeding zone with A63C or equivalent bricks, including delivery and installation.	m ²	9	9	2800
15.	Mokecast 60RSP arba lygiavertčio betono mišinio skirto degimo zonos luboms virš maitinimo stalo pristatymas ir sumontavimas bei formavimas įskaitant seno betono demontavimą bei inkaravimą, išskyrus Mokegun SLT apatinį izoliacijos sluoksnį. Delivery, installation, and shaping of Mokecast 60RSP or equivalent concrete mixture intended for the combustion zone ceilings above the feeding table, including the dismantling of old concrete and anchoring, excluding the lower insulation layer of Mokegun SLT.	m ²	9	9	1800
16.	Mokeflow SiC60 arba lygiavertčio betono mišinio skirto kolektoriui bei šoninėms sienoms pristatymas ir sumontavimas įskaitant demontavimą, paviršių valymą, smėliavimą, bei inkaravimą. Delivery and installation of Mokeflow SiC60 or equivalent concrete mixture intended for the collector and side walls, including dismantling, surface cleaning, sandblasting, and anchoring.	m	9	9	1800
17.	Mokegun STL arba lygiavertės medžiagos skirtos naudoti išdegimo zonoje įskaitant pristatymą demontavimą, paviršių valymą, smėliavimą, bei inkaravimą. Mokegun STL or equivalent material intended for use in the combustion zone, including delivery, dismantling, surface cleaning, sandblasting, and anchoring.	m ²	9	9	1750

18.	Mokegun STL arba lygiavertės medžiagos skirtos naudoti maitinimo kolektorius montavimas įskaitant pristatymą, demontavimą, paviršių valymą, smėliavimą, bei inkaravimą. Installation of Mokegun SiC 70 or equivalent material intended for use in the feeding collector, including delivery, dismantling, surface cleaning, sandblasting, and anchoring.	m	9	9	1750
19.	Mokeflow SiC60 arba lygiavertės betono mišinio skirto degimo zonos luboms pristatymas ir sumontavimas įskaitant demontavimą, paviršių valymą, smėliavimą, bei inkaravimą. Delivery and installation of Mokeflow SiC60 or equivalent concrete mixture intended for the combustion zone ceilings, including dismantling, surface cleaning, sandblasting, and anchoring.	m ²	9	9	1800
20.	Mokeflow SiC60 arba lygiavertės betono mišinio skirto degiklių angų formavimui pristatymas ir sumontavimas įskaitant demontavimą, paviršių valymą, smėliavimą, bei inkaravimą. Vienam degikliui. Delivery and installation of Mokeflow SiC60 or equivalent concrete mixture intended for the formation of burner holes, including dismantling, surface cleaning, sandblasting, and anchoring. For one burner.	vnt	9	4	3180
21.	Mokeflow SiC60 arba lygiavertės betono mišinio pristatymas ir sumontavimas įskaitant demontavimą, paviršių valymą, smėliavimą, bei inkaravimą. / Delivery and installation of Mokeflow SiC60 (or equivalent) for the reprofiling around the burner, incl. demolition, sandblasting, studding and formwork, per burner	m ²	9	9	1800
22.	Pirmos ir antros eijos angų, matavimo taškų bei išgaubimų tikrinimas / Reprofiling of openings, measurement point and curvatures in 1 and 2 pass	vnt	9	9	305
23.	Mokeflow SiC70 arba lygiavertės betono mišinio skirto 1 ir 2 antros eijos stogo luboms pristatymas ir sumontavimas įskaitant demontavimą, paviršių valymą, smėliavimą, bei inkaravimą. Delivery and installation of Mokeflow SiC70 or equivalent concrete mixture intended for the 1st and 2nd roof ceilings of the second pass, including dismantling, surface cleaning, sandblasting, and anchoring.	m ²	9	9	1750
24.	1, 2 ir 3 eijos angų rekonstrukcija su Mokeflow SiC60 arba Mokegun 151 arba lygiaverte medžiaga įskaitant paviršių valymą, smėliavimą, inkaravimą bei formavimą. / Reconstruction of doors in the 1/2/3 pass with Mokeflow SiC60 (or equivalent) Mokegun 151 (or equivalent), incl. demolition, sandblasting, studding and formwork.	vnt	4	4	810
25.	2/3 eijos pelenų hoperio galinės sienos pakeitimas įskaitant ardymą naujos izoliacinės medžiagos įrengimą, medžiagų pristatymą, inkaravimą ir padengimą Al2O3 arba lygiavertiu fuitruotės mišiniu. Replacement of the rear wall of the 2/3 pass ash hopper, including demolition, installation of new insulation material, delivery of materials, anchoring, and coating with Al2O3 or equivalent refractory mixture.	m ²	3	3	2000
26.	Al2O3 mišinio ardymo ir įrengimo darbai horizontalios dalies hoperiuose. Dismantling and installation works of Al2O3 mixture in the hoppers of the horizontal part.	m ²	3	3	2000

27.	2/3 ėjų kolektorių rekonstrukcija naudojant Mokegun 151 medžiaga, įskaitant pristatymą išardymą, valymą ir inkaravimą. Reconstruction of the 2/3 pass collectors using Mokegun 151 material, including delivery, dismantling, cleaning, and anchoring.	m	3	3	1650
28.	Išdegimo zonos šoninių sienų išardymas, valymas ir inkaravimas, montavimas panaudojant Mokegun STL mišinį. Bei jo pristatymas. Dismantling, cleaning, and anchoring of the side walls of the combustion zone, installation using the Mokegun STL mixture with delivery.	m ²	10	10	1800
29.	Mokecast 5SC arba lygiavertės medžiagos pristatymas ir montavimo darbai pelenų hoperio zonoje įskaitant ardymo ir inkaravimo darbus. Delivery and installation works of Mokecast 5SC or equivalent material in the ash hopper zone, including dismantling and anchoring works.	m ²	3	3	2000
30.	Liukų akmenų gamyba D600mm iš Mokecast STL arba lygiavertčio mišinio. Vieną komplektą sudaro 4 akmenų segmentai. Production of sluice stones D600mm from Mokecast STL or equivalent mixture. One set consists of 4 stone segments	komplektas	2	2	280
31.	Neušūnamų plokščių sujungimų aptarnavimas panaudojant Unimould arba lygiavertį mišinį / Joint maintenance of the back filled Mokesys® (or equivalent) tiles with Unimould (or equivalent)	kartas	1	1	3200
32.	Aušinamų plokščių sujungimų aptarnavimas panaudojant Mokekitt 80CC arba lygiavertį mišinį / Joint maintenance of the rear ventilated Mokesys® (or equivalent) tiles with Mokekitt 80CC (or equivalent)	kartas	1	1	4800
33.	Bio vatos pristatymas ir sumontavimas kompensaciniuose sujungimuose / Deliveri and instalation of bio wool in the compenstor joints	m	46	46	85
34.	Antrinio oro įpūtimo angų perprofilavimas panaudojant Mokepatch SIC80 arba lygiavertį mišinį / Reprofilng of secondary air nozzles with Mokepatch SIC80 (or equivqlent)	vnt.	54	54	85
35.	Priedas už naktinę pamainą ir/ar darbą savaitgaliais / Premium for night shift and/or work on weekends	val.		70	29,6
36.	Techninė darbų priežiūra / Technical supervision of works	val.		100	0
37.	Darbų vadovas / Supervisor of works	val.		100	63
38.	Meistras / Foreman	val.		200	57
39.	Darbuotojas / Employee	val.		200	53
40.	Suvirintojas / Welder	val.		54	60
41	Sleginių dalių suvirintojas / Welder of pressure parts	val.		56	62