

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas.

- 1.1. Pirkimo objektas – Požeminės stovėjimo aikštelės pakeliami greitaeigiai vartai (toliau – Prekės) ir jų montavimo darbai (toliau – Darbai).
- 1.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.
- 1.3. Prekių tiekimo ir Darbų atlikimo terminas – 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 1.4. Prekių pristatymo ir Darbų atlikimo vieta – Rinktinės g. 5A, Vilnius.
- 1.5. Prekių ir Darbų apimtys:

1 lentelė.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų apimtis (vnt., kompl.)	Darbų atlikimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.)
1.	Senų susukamų grotų su el. pavara demontavimas ir utilizavimas.	1 vnt.	90
2.	Naujų pakeliamų greitaeigių vartų su el. pavara gamyba ir montavimo darbai.	1 kompl.	

2. Reikalavimai prekėms ir darbams.

2 lentelė.

Eil. Nr.	Aprašymas ir reikalavimai
1.	Prekes tiekiantis ir Darbus atliekantis Tiekėjas turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga darbams įvykdyti.
2.	Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.
3.	Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
4.	Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.
5.	Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos darbų metu naudojamos medžiagos, įrengiama įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.
6.	Visi atliekami Darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės ir aplinkos apsaugos kriterijų taikymo reikalavimus, aprašytus normatyviniuose dokumentuose, techniniame, darbo projekte ir jo techninėse specifikacijose, standartuose ar instrukcijose, Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbai atliekami teisinga seka.
7.	Tiekėjas, pristatęs Prekes ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines ir kitas atliekas, jei reikalinga atlikti zonos, kurioje buvo atliekami Darbai, valymą.

8.	Tiekėjas rengdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą vietoje. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju Turto valdymo skyriaus vyriausiuoju specialistu Tautvydu Jasu tel. Nr. +370 690 48 366.
----	--

3. Vartų ir jų montavimo darbų aprašymas.

3 lentelė.

Eil. Nr.	Aprašymas ir reikalavimai
1.	Tiekėjas įsipareigoja pagaminti ir ties įvažiavimu į Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros (toliau – Prokuratūra) administracinio pastato požeminę automobilių stovėjimo aikštelę sumontuoti nurodytų matmenų greitaeigius segmentinius vartus. Tiekėjas prieš atlikdamas vartų gamybą turi: - atvykti į Prokuratūrą ir atlikti tikslus matavimus (vartų matmenys, nurodyti šios techninės specifikacijos 3 lentelės 2 grafoje yra orientaciniai ir Tiekėjui atlikus matavimus gali kisti). - parengti vartų brėžinius, montavimo darbų aprašą ir pateikti Užsakovo suderinimui.
2.	Vartų montavimo vietos aprašymas: - nauji vartai montuojami panduso pabaigoje, ties įvažiavimu į Prokuratūros požeminę automobilių stovėjimo aikštelę (brėžinys Nr. 1); - Angos plotis 6490 mm., angos aukštis 2250 mm.; - Sienų, perdangos medžiaga – betonas; - Sienos plotis – 300 mm. - Visi greitaeigių vartų elementai ir mechanizmai (vartų segmentų susukimo spiralės mechanizmas, vertikalios kreipiančiosios, varikliai ir k.t.) montuojami išorinėje įvažiavimo į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę angos dalyje. - Sumontavus naujus greitaeigius segmentinius vartus, naudingas įvažiavimo į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę angos plotis turi būti ne mažesnis nei 5700 mm.
3.	Reikalavimai gaminiui: - vartų plokštė turi būti sudaryta iš perforuotų nerūdijančio arba cinkuoto plieno segmentų (plieno gaminiai su angomis) ir užtikrinti oro pralaidumą tarp patalpos ir lauko; - vartų plokštės segmento perforuotas plotas (atviras) turi sudaryti nuo 20% iki 30% viso segmento paviršiaus ploto; - vartų plokštės segmento aukštis nuo 190 mm. iki 260 mm., sienelės storis ne mažiau kaip 2 mm.; - visos vartų judančios dalys, vertikalios ir spiralinės kreipiančiosios turi būti apsaugotos nuo tiesioginio neigiamo aplinkos poveikio (krituliai, vėjas ir t.t.). - vartų segmentai be sąlyčio vienas su kitu sustumiami į virš vartų angos sumontuotą spiralinę atramą (spiralinę kreipiančiąją); - vartų spalva – RAL 9006 (ar panaši, derinama su Užsakovu). Kitos vartų savybės: - vartų maitinimas trijų fazių 400V, 50/60 Hz dažnio; - valdiklis su dažnio keitikliu; - variklio montavimo pusė – dešinė; - bespiruoklis vartų atidarymo ir uždarymo mechanizmas; - ilgaamžiškumas/eksplotavimo laikas – ne mažiau 500000 ciklų.

	• darbinė vartų temperatūra -20° arba mažiau ir +35° arba daugiau °C • vartų atidarymo (vartų plokštės pakėlimo) greitis ne mažiau 1,5 m/s; • vartų uždarymo (vartų plokštės nuleidimo) greitis ne mažiau 0,5 m/s; • vartų stabdymui vartų šoninėse vertikaliose dalyse ne rečiau kaip kas 150 mm. sumontuoti davikliai, vartai atitinka saugos reikalavimus pagal DIN EN 13241-1 (ar atitinkamą) standartą; • vartų avarinio atidarymo ir uždarymo mechanizmas – grandinė. Vartų valdymas: • požeminėje stovėjimo aikštelėje sumontuojamas vartų rankinio valdymo (vartų pakėlimas/nuleidimas, išjungimas ir pan.) skydas arba vartų valdymui naudojama Prokuratūros automobilių aikštelėje sumontuota vartų elektronika (2 ir 3 nuotraukos). • vartų atidarymui naudojami Prokuratūros turimi nuotolinio valdymo pulteliai; • vartai uždaromi automatiškai pagal nustatytą laiko tarpą po atidarymo; • vartų elektronika suderinama su įvairiomis kontrolės sistemomis (valdymo sistemos keitimo atveju): nuotoliniai pulteliai, magnetinės kilpos, automobilių numerių nuskaitymo sistemos ir pan.
4.	Užbaigus Darbus neturi pablogėti esamo pastato ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės.
5.	Garantijos reikalavimai: • vartams, vartų elektronikai ir atliktiems montavimo darbams privalo būti suteikiamas gamintojo numatytas garantinis laikotarpis, bet netrumpesnis kaip 2 metai. • antikorozinė garantija vartų metalinėms dalims (vartų konstrukcinės dalys, vartų plokštės segmentai, metalinės kreipiančiųjų dalys, apdailos dalys ir pan.) – 10 metų. • Užsakovui informavus Tiekėją apie vartų gedimą, Tiekėjas įsipareigoja savo pajėgumais atvykti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas gedimo priežasties nustatymui. Gedimų šalinimo tvarka ir terminai nurodyti Specialiosiose sutarties sąlygose.

4. Aplinkos apsaugos kriterijai.

4.1. Dažai:

4.1.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 °C, turi būti ne daugiau kaip:

4 lentelė.

Eil. Nr.	Produkto aprašymas	LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)
1.	Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60° kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos	15
2.	Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60° kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos	60
3.	Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos	30
4.	Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui	90
5.	Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus	75
6.	Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus	90
7.	Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai	75
8.	Gruntai ir rišamieji gruntai	15



2 nuotrauka



3 nuotrauka

