

**SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. GEGUŽĖS 26 D. RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. SI-215/2023 PAKEITIMO NR. 1**

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinės adresas Geležinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, juridinio asmens kodas 181628163, registruotos buveinės adresas Trikampio g. 10, Lentvaris, Lietuva atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2023-05-26 sudarė rangos darbų sutartį Nr. SI-215/2023 (toliau – **Sutartis**), dėl Šiaulių geležinkelio stoties paprastojo remonto statybos rangos darbų (toliau – **Darbai**);

b) Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros būdas;

c) vykdant rangos darbus, Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl darbų metu paaiškėjusių naujų ir iš anksto nenumatytų aplinkybių, nurodant, kad Šiaulių geležinkelio stoties pirmajame ir antrajame peronuose išardžius esamas trinkeles (trinkelų aukštis 6 cm), po jomis yra betono mišinio pagrindas (tokia po trinkelėmis esama danga nenurodyta projekte). Projekte numatyta sudėti naujas vedamąsias ir įspėjamąsias trinkeles, kurių aukštis yra 8 cm, todėl technologiškai nėra galimybės Rangovui įgyvendinti projekto sprendinių nepašalinus po trinkelėmis esamo betono mišinio;

d) Buvo įvertinta, kad Rangovas viešojo rangos darbų pirkimo procedūrų metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus ir juose Užsakovo pateiktą informaciją, negalėjo pagrįstai iš anksto numatyti ir įsivertinti papildomų darbų poreikio, todėl vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų įtvirtintais pagrindais, Sutartis gali būti keičiama, jei yra pagrindas dėl aplinkybių, Sutartyje apibūdintų kaip: *20.2.4. p. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninėse specifikacijose, brėžiniuose, žiniaraščiuose; 20.2.17. p. kai Projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto klaidų*. Taip pat, atsižvelgiant į Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.5 p. nurodytas aplinkybes: *„Tuo atveju, jeigu būtina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas, sudarydamas Sutartį, neturėjo ir negalėjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.685 str. 2 d., Rangovas turi teisę reikalauti pakeisti Sutarties kainą tik tuo atveju, kai Sutarties kaina dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių (dėl papildomų darbų/papildomų medžiagų poreikio, kurį lėmė nuo Rangovo nepriklausančios priežastys) padidėjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų. Papildomi darbai ir / arba papildomos medžiagos, tai betarpiškai su Sutarties vykdymu susiję darbai ir / arba medžiagos, be kurių Sutarties tinkamas įvykdymas tampa neįmanomas (ši nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).“*

Atsižvelgdamos į esamą situaciją, Rangovas pateikė Užsakovui papildomų darbų kiekių žiniaraštį (*priedas Nr. 2 Papildomų darbų kiekių žiniaraštis*), kuriame numatyta šių papildomų darbų (toliau – Papildomi darbai) vertė - **32 568,45 Eur** (trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur ir 45 ct.) be PVM, kas sudaro 25,46 % pradinės Sutarties vertės ir kurie yra pridėti prie Darbų kiekių žiniaraščio Priede Nr. 1 (Pakeistas darbų kiekių žiniaraštis). Papildomų darbų atlikimui reikalingas papildomas terminas – 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. Papildomi darbai yra neatsiejama Sutarties dalis, be kurios būtų neįmanomas tinkamas Sutartinių įsipareigojimų įvykdymas.

Vadovaudamosi, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **KSPĮ**) 97 str. 1 d. 2) p. ¹, bei Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.5, 20.2.4, 20.2.17 ir 21.11.1 p., Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

¹ „prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra kartu visos šios sąlygos:

1. Šiuo Susitarimu Užsakovas įsigyja iš Rangovo Papildomus darbus už 32 568,45 Eur (trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur ir 45 ct.) be PVM;

2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.3 p., papildant Sutarties darbų kiekių žiniaraštį papildomais atliekamų darbų kiekiais ir papildomų darbų suma, įtraukiant Papildomus darbus, punktą išdėstant taip:

„Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 160 513,17 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai trylika Eur ir 17 ct). 21 proc. PVM yra 33 707,77 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai septyni Eur ir 77 ct). Sutarties vertė, įskaitant PVM, yra 194 220,94 Eur (šimtas devyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt Eur ir 94 ct).“

3. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šio Susitarimo pasirašymo datos su Užsakovu suderinti darbų vykdymo grafiką. Grafike turi būti nurodytos konkrečios Papildomų darbų bei kitų Darbų pagal Sutartį pradžios ir pabaigos datos, įvertinant Darbų ypatumus;

4. Papildomiems darbams atlikti nustatyti 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų papildomą terminą, kuris yra skaičiuojamas kartu su Sutartyje nurodytų Darbų atlikimo terminu (t. y. Papildomi darbai turi būti atliekami pagal Šalių suderintą darbų vykdymo grafiką, tačiau ne vėliau kaip iki galutinio visų Darbų atlikimo termino pabaigos), kuris yra laikytinas proporcingu Papildomų darbų apimčiai.

5. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.11.1 p. nuostatomis, pagal Sutartį atliekamų Darbų vykdymo terminas yra pratęsiamas iš viso 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. Bet kuriuo atveju, už vėlavimą atlikti Papildomus darbus ir (ar) pagal Sutartį likusius darbus taikomi Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.3.2 p. numatyti delspinigiai bei kitos netesybos, jei jos yra numatytos Sutartyje;

6. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.1.11 p., Užsakovo iniciatyva laikotarpis nuo 2023-07-31 iki šio Susitarimo įsigaliojimo momento yra laikytinas Darbų atlikimo terminų sustabdymu. Šalys patvirtina, kad Darbų atlikimo terminai ir Sutarties vykdymas bus laikytinas atnaujintu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo momento. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.6 p., laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dėl šiame skyriuje nurodytų aplinkybių, į Darbų vykdymo terminą neįskaičiuojamas. Šalys patvirtina, kad šis sustabdymas neturi įtakos Sutarties galiojimo laikotarpiui, nurodytam Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2 p., o Susitarime nurodytas pratęsimo terminas bus skaičiuojamas nuo likusio Darbų atlikimo termino pabaigos;

7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis;

8. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus;

9. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis;

10. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka;

11. Kiti Sutarties punktai ar nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime, nekeičiami. Susitarimui taikomos Sutarties nuostatos, o Susitarime vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Sutartyje.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 „Pakeistas darbų kiekių žiniaraštis“;



2. Priedas Nr. 2 „Papildomų darbų kiekių žiniaraštis“;

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių, programinės įrangos pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkantčiam subjektui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuva Juridinio asmens kodas 305202934 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. info@ltginfra.lt	UAB Geležinkelio tiesimo centras Trikampio g. 10 Lentvaris, LT-25112 Trakų raj., Lietuva Juridinio asmens kodas 110053842 PVM mokėtojo kodas LT816281610 Tel. +37065537023



PAKEISTAS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų/šlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
1. Susisiekimo dalis. Geležinkelio kelias					
1.1	Paruošiamieji darbai				
1.1.1	Esamos pavojingos zonos žymėjimo linijos nuvalymas	m	1133,25	10,860000	12 307,10 €
1.1.2	Esamos trinkelio dangos išardymas	m ²	956,43	18,800000	17 980,88 €
1.1.3	Esamų betoninių trinkelio pakrovimas ir išvežimas iki 20 km	t	191,29	23,500000	4 495,32 €
1.2	Priestočio perono žymėjimo darbai				
1.2.1	Borto dažymas geltonais dažais	m ²	43	28,200000	1 212,60 €
1.2.2	Priestočio perono remonto darbai įrengiant taktilines įspėjamasias ir vedančiąsias juostas				
1.2.2.1	Taktilinės (įspėjamosios) juostos 0,6 m pločio ties	m ²	257,57	89,300000	23 001,00 €
1.2.2.2	Taktilinės (vedančiosios) juostos įrengimas	m ²	124,94	89,300000	11 157,14 €
1.2.2.3	Vedamųjų ir įspėjamųjų linijų sankirtų (ėjimo krypties pasikeitimą įspėjanti salelė) ties įėjimu į keleivių rūmus	vnt.	1	183,300000	183,30 €
1.2.2.4	Taktilinės (vedančiosios) juostos vedančios ties perono traukinio sustojimo vieta nuo išėjimo iš keleivių rūmų	m ²	0,52	89,300000	46,44 €
1.2.2.5	Vedamųjų ir įspėjamųjų linijų sankirtų (ėjimo krypties pasikeitimą įspėjanti salelė) ties sėdimomis vietomis	vnt.	2	183,300000	366,60 €
1.2.2.6	Taktilinės (vedančiosios) juostos vedančios ties sėdimomis	m ²	0,5	89,300000	44,65 €
1.2.2.7	Taktilinės įspėjamosios juostos prieš suoliukus įrengimas	m ²	2,54	89,300000	226,82 €
1.2.2.8	Vedamųjų ir įspėjamųjų linijų sankirtų (ėjimo krypties pasikeitimą įspėjanti salelė) ties įėjimu / išėjimu iš perono į	vnt.	6	183,300000	1 099,80 €
1.2.2.9	Taktilinės (vedančiosios) juostos vedančios ties vienylyje	m ²	0,71	89,300000	63,40 €
1.2.2.10	Taktilinės įspėjamosios juostos įrengimas prieš vienylygę	m ²	2,79	89,300000	249,15 €
1.2.2.11	Esamų plytelių perklojimas ties vienylyje perėja	m ²	0,94	89,300000	83,94 €
1.3	Tarpkelio perono Nr. 2 žymėjimo darbai				
1.3.1	Borto dažymas geltonais dažais	m ²	72,6	28,200000	2 047,32 €
1.3.2	Tarpkelio perono remonto darbai įrengiant taktilines įspėjamasias ir vedančiąsias juostas				
1.3.2.1	Taktilinės (įspėjamosios) juostos 0,6 m pločio ties	m ²	434,1	89,300000	38 765,13 €
1.3.2.2	Taktilinės (vedančiosios) juostos įrengimas	m ²	97,94	89,300000	8 746,04 €
1.3.2.3	Vedamųjų ir įspėjamųjų linijų sankirtų (ėjimo krypties pasikeitimą įspėjanti salelė) ties perono galais įrengimas	vnt.	2	183,300000	366,60 €
1.3.2.4	Vedamųjų ir įspėjamųjų linijų sankirtų (ėjimo krypties pasikeitimą įspėjanti salelė) ties sėdimomis vietomis	m ²	4,09	89,300000	365,24 €
1.3.2.5	Taktilinės (vedančiosios) juostos vedančios ties sėdimomis	m ²	4,2	89,300000	375,06 €
1.3.2.6	Taktilinės įspėjamosios juostos prieš suoliukus įrengimas	m ²	8,01	89,300000	715,29 €
1.3.2.7	Taktilinės įspėjamosios juostos įrengimas prieš vienylygę perėją	m ²	2,76	89,300000	246,47 €
1.3.2.8	Įspėjamosios juostos ≥ 75 mm pločio ant esamų apšvietimo stulpų įrengimas	vnt.	9	28,200000	253,80 €

1.3.2.9	Esamų plytelių perklojimas ties vienalyge perėja	m ²	0,92	89,300000	82,16 €
1.4	Priemonių pandusui vedančiam nuo pėsčiųjų takelio iki priestočio perono įrengimo darbai				
1.4.1	Įspėjamosios juostos prieš pandusą įrengimas	m ²	0,83	122,200000	101,43 €
1.4.2	Įspėjamosios juostos prieš duris ir už panduso (klijuojama juosta arba sukamos metalinės plokštelės) įrengimas	m ²	1,83	122,200000	223,63 €
1.4.3	Brailio lentelių įrengimas ant turėklų	vnt.	4	94,0	376,00 €
1.5	Priemonių laiptams įrengimo darbai				
1.5.1	Įspėjamųjų juostų prieš laiptus (klijuojama juosta arba	m ²	4,97	122,200000	607,33 €
1.5.2	Įspėjamųjų juostų ant laiptų pakopų (prikljuojamos	m	63,65	12,250000	779,71 €
1.5.3	Įspėjamosios juostos prieš laiptus (2-ame perone) įrengimas	m ²	1,22	122,200000	149,08 €
1.6	Pėsčiųjų tako remonto darbai				
1.6.1	Tako grindinio remontas įrengiant taktilines įspėjamasias ir				
1.6.1.1	Taktilinės (vedančiosios) juostos iki vedančiosios juostos ties	m ²	5,65	89,300000	504,55 €
1.6.1.2	Vedamųjų ir įspėjamųjų linijų sankirtų (ėjimo krypties pasikeitimą įspėjanti salelė) ties ėjimu į keleivių rūmus	vnt.	1	183,300000	183,30 €
1.6.1.3	Taktilinės (vedančiosios) juostos vedančios į keleivių rūmus	m ²	0,54	89,300000	48,22 €
1.6.1.4	Vedamųjų ir įspėjamųjų linijų sankirtų (ėjimo krypties pasikeitimą įspėjanti salelė) ties ėjimu į tualetą įrengimas	vnt.	1	183,300000	183,30 €
1.6.1.5	Taktilinės (vedančiosios) juostos vedančios į tualetą	m ²	1,22	89,300000	108,95 €
1.7	Priemonių pandusui vedančiam nuo pėsčiųjų takelio iki priestočio perono įrengimo darbai				
1.7.1	Įspėjamosios juostos prieš ėjimą (vedančios į stoties rūmus	m ²	0,84	122,200000	102,65 €
1.7.2	Įspėjamosios juostos prieš ėjimą (vedančios į tualetą nuo	m ²	0,78	122,200000	95,32 €
1.8	Papildomi darbai				
1.8.1	Paruošiamieji darbai				
1.8.1.1	Esamos trinkelų dangos išardymas	m ²	235,5	18,800000	4 427,40 €
1.8.2	Priestočio perono remonto darbai įrengiant taktilines				
1.8.2.1	Betono trinkelų grindinio atstatymas, užpilant siūles(smėliu)	100m2	0,819	1821,538100	1 491,84 €
1.8.3	Tarpkelio perono remonto darbai įrengiant taktilines				
1.8.3.1	Betono trinkelų grindinio atstatymas, užpilant siūles(smėliu)	100m2	1,536	1821,538100	2 797,88 €
1.8.3.2	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio	100m2	10,7493	405,317900	4 356,88 €
1.8.3.3	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle	m	2889	4,700500	13 579,74 €
1.8.3.4	Betono konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu, pakraunant	m3	47,5969	124,266800	5 914,71 €
			Skyriuje 1	Viso:	160 513,17 €
			Viso, Eur be PVM		160 513,17 €

PAPILDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Darbo kodas	Darbų/šlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
	Papildomi darbai				
	Paruošiamieji darbai				
1.1.2	Esamos trinkelų dangos išardymas	m ²	235,5	18,800000	4 427,40 €
	Priestočio perono remonto darbai įrengiant taktilines				
R27P-3-3	Betono trinkelų grindinio atstatymas, užpilant siūles(smėliu)	100m2	0,819	1821,538100	1 491,84 €
	Tarpkelio perono remonto darbai įrengiant taktilines				
R27P-3-3	Betono trinkelų grindinio atstatymas, užpilant siūles(smėliu)	100m2	1,536	1821,538100	2 797,88 €
N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio	100m2	10,7493	405,317900	4 356,88 €
R23-198	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	2889	4,700500	13 579,74 €
F46-1-7	Betono konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu, pakraunant	m3	47,5969	124,266800	5 914,71 €
			Skyriuje 1	Viso:	32 568,45 €
			Viso, Eur be PVM		32 568,45 €