

PASIŪLYMAS Nr. 2 DĖL PAPILDOMŲ ELEKTROS DARBŲ PAGAL PAGRINDINĘ SUTARTĮ Nr. 06
2024.09.19
Kaunas

1. Vykdamt remonto darbus pagal pagrindinę sutartį NR.06 Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbams atlikti, mes teikiame pasiūlymą dėl papildomų vidaus patalpų remonto darbų už bendrą kainą:

886,60 Eur su PVM
kaina su PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma su PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma su PVM)

732,73 Eur be PVM
kaina be PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma be PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM) (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

Bendrą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede					
KODĖLČIUKŲ GRUPĖ					
Kodėlėčių grupė (žaidimų kambarys) (2-5)					
ELEKTROS DARBAI					
102	Iki 25 mm skersmens vinipplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu.	m	17,5	5,72	100,10
124	Laidų sujungimui paskirstymo dėžučių montavimas.	vnt	7	20,57	143,99
127	Kištukinių lizdų 230V, 2P+PE, 16A, su rėmeliu, savaime iš vidaus užsidarančiais kontaktais, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėpta.	vnt.	2	11,43	22,86
138	LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose.	vnt.	1	77,7	77,70
153	Paskirstymo skyduose papildomų modulių (vienfazis automatinis jungiklis 230V, 6A, 10A, 16A) 1P, prietaisų montavimas.	vnt.	1	20,57	20,57
151	Paskirstymo skyduose papildomų modulių prietaisų (srovės nuotėkio relė 230V, 16A (20A), 2P, kurios suveikimo srovė Iv≤30mA) montavimas.	vnt.	1	66,29	66,29
GUDRUČIŲ GRUPĖ					
Gudručių grupė (žaidimų kambarys) (2-14)					
ELEKTROS DARBAI					
102	Iki 25 mm skersmens vinipplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu.	m	17,5	5,72	100,10
124	Laidų sujungimui paskirstymo dėžučių montavimas.	vnt	6	20,57	123,42
138	LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose.	vnt.	1	77,7	77,70
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					732,73
PVM suma					153,87
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)					886,60

Sudarė: Sąmatininkė K. Rimkuvienė

Techninės priežiūros
direktorė
Vaidilutė Minevičienė

PASIŪLYMAS Nr. 3 DĖL PAPILDOMŲ SANTECHNIKOS DARBŲ PAGAL PAGRINDINĘ SUTARTĮ Nr. 06

2024.09.25

Kaunas

1. Vykdant remonto darbus pagal pagrindinę sutartį NR.06 Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbams atlikti, mes teikiame pasiūlymą dėl papildomų vidaus patalpų remonto darbų už bendrą kainą:

824,00

Eur su PVM

kaina su PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma su PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma su PVM)

680,99


Eur be PVM

kaina be PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma be PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM) (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede					
GUDRUČIŲ GRUPĖ					
Gudručių gr.WC patalpa					
NUOTEKŲ SISTEMA					
174	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		5,6	0,00
175	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.	m	4	24	96,00
176	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.	m		30,8	0,00
177	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.	vnt.	9	8,57	77,13
178	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.	vnt.	4	10,29	41,16
181	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų pravalos su liukeliu ir dangčiu montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.	vnt.		17,15	0,00
183	Iki 100 mm kaliojo ketaus perėjimas į plastikinį vamzdį montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.	vnt.		51,44	0,00
184	Mūro arba betono sienų išardymas vidaus nuotekų vamzdyno stovų demontavimui ir jų atstatymas (įrengiant metalinį karkasą su gipskartonio medžiaga).	kv.m		80	0,00
186	Vamzdžių, kurių nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų.	vnt.		68,58	0,00
187	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų hidraulinis bandymas	m	2,4	2,29	5,50
188	Vakuuminio oro vožtuvo - alsuoklio montavimas.	vnt.		51,44	0,00
VANDENTIEKIO SISTEMA					
189	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		3,43	0,00
193	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR (stabilizuotų) vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinant prie konstrukcijų.	m	11	20,57	226,27
195	PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, trišakiais.	vnt.	35	5,83	204,05
201	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nelaidžiais polipropileno ar porėtos gumos kevalais.	m		3,43	0,00
203	Vamzdžių, kurių d iki 25 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų.	vnt.		51,44	0,00
205	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams betono sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2.	vnt.	2	8,57	17,14

206	Movinės armatūros demontavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm.	vnt.		2,29	0,00
208	Uždaramųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skersmuo nuo 15 mm iki 25 mm.	vnt.		22,86	0,00
212	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	m	3	2,29	6,87
213	Vidaus vandentiekio vamzdžio hidraulinis bandymas	m	3	2,29	6,87
	Sanitariniai prietaisai				0,00
215	Klozeto puodų, pisuarų, pusvonių nuėmimas	vnt.		9,14	0,00
219	Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais. Unitazas pastatomas. Medžiaga-santechninė keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartą arba jam lygiavertį ir atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.	komp.		182,88	0,00
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					680,99
PVM suma					143,01
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)					824,00

Sudarė: Sąmatininkė K. Rimkuvienė



Techninės priežiūros
direktorė
Vaidilutė Minevičiūtė



UAB KAUNO BUTŲ ŪKIS

PASIŪLYMAS Nr. 4 DĖL PAPILDOMŲ BENDRASTATYBINIŲ DARBŲ PAGAL PAGRINDINĘ
SUTARTĮ Nr. 06
2024.09.30
Kaunas

1. Vykdamt remonto darbus pagal pagrindinę sutartį NR.06 Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbams atlikti, mes teikiame pasiūlymą dėl papildomų vidaus patalpų remonto darbų už bendrą kainą:

6181,99

 Eur su PVM
kaina su PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma su PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma su PVM)

5109,08

 Eur be PVM
kaina be PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma be PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM) (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

Bendrą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede					
KODĖLČIUKŲ GRUPĖ					
Kodėlčiukų grupė (žaidimų kambarys) (2-5)					
SIENOS					
GRINDYS					0,00
56	Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas	kv.m	58,68	17,15	1006,36
Kodėlčiukų grupė (miegamasis) (2-6)					
SIENOS					0,00
5	Sienų remontas (nuvalant senus dažus ar tapetus ar kita seną dangą; tinkavimas; tinkavimo, glaistymo kampų uždėjimas; gruntavimas; glaistymas 2 sluoksniais; šlifavimas; dažymas 2 kartus plaunamais vandensiais emulsiniais dažais (dažų atsparumo trynimui, dengiamumo 1 klasė, dažai turi būti tinkami viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv.m	1,26	26,29	33,13
LUBOS					0,00
32	Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm; Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654;) įrengimas	kv.m	9,92	34,29	340,16
GRINDYS					0,00
56	Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas	kv.m	39,03	17,15	669,36
Specialiosios erdvės (2-7; 2-8; 2-9)					0,00
GRINDYS					0,00
56	Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas	kv.m	41,37	17,15	709,50
GUDRUČIŲ GRUPĖ					0,00
Gudručių grupė (žaidimų kambarys) (2-14)					0,00
GRINDYS					0,00
56	Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas	kv.m	58,68	17,15	1006,36
Gudručių grupės miegamasis (2-15)					0,00
GRINDYS					0,00

56	Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas	kv.m	51,62	17,15	885,28
	Gudručių grupės edikacinis kambarys (2-16)				0,00
	GRINDYS				0,00
56	Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas	kv.m	20,15	17,15	345,57
	Gudručių grupės tualetas (2-12)				0,00
	SIENOS				0,00
21	Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	kv.m	0,26	51,44	13,37
	Specialiosios erdvės (2-17; 2-18)				0,00
	GRINDYS				0,00
56	Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas	kv.m	5,83	17,15	99,98
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					5109,08
PVM suma					1072,91
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)					6181,99

Sudarė: Sąmatininkė K. Rimkuvienė



Techninės priežiūros
direktore
Vaidilutė Mincovičienė

