



AB NÄRPES TRÄ & METALL – OY NÄRPIÖN PUU JA METALLI
FILIALAS

TIEKĖJO TECHNINIO ATITIKIMO DEKLARACIJA

2024 m. lapkričio 12 d.

Vilnius

UAB „Kauno švara“

(adresatas)

AB NARPES TRA & METALL-OY NARPION PUU JA METALLI FILIALAS , įgaliotoji AB NARPES TRA & METALL-OY NARPION PUU JA METALLI (NTM) atstovė Lietuvoje, šiuo raštu patvirtina, kad UAB „Kauno švara“ organizuojamame Šiukšliavežė (ne mažiau 13 kub. m. talpos), maistinėms atliekoms rinkti viešajame pirkime Nr. 742705 siūlomas NTM MAS šiukšliavežės antstatas su papildoma įranga (toliau - **Prekės**) atitinka Techninės specifikacijos reikalavimams:

Šiukšliavežė (ne mažiau 13,5 kub. m. talpos), maistinėms atliekoms rinkti

TECHNINIAI PARAMETRAI

Eil. nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė
BENDRI REIKALAVIMAI			
2.	Antstatas	Antstato modelis, markė.	NTM MAS
3.	Pagaminimo metai	Automobilis ir papildoma įranga nauja, nenaudota, pagaminta – ne anksčiau kaip 2024 metais. Atitinka Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus.	TAIP Pagaminimo metai 2025 metais.
6.	Vartotojo apmokymai	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga.	TAIP
7.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga	Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba . Katalogas.	TAIP
		Aptarnavimo (techninės priežiūros)	TAIP

	pirkėjui	aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.	
		Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.	TAIP
		Elektrinė ir hidraulinės schemas.	TAIP
8.	Garantiniai reikalavimai prekei	Ne mažiau 36 mėnesių. Garantija suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos.	TAIP, 36 mėnesių garantija suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos.
		Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas.	TAIP
9.	Kiti reikalavimai	Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas Lietuvoje. Nurodyti adresą.	TAIP, Serviso adresas: MB "Automata" Pakrantės al. 11-2 Raudondvario k. Kauno raj. UAB „Scania Lietuva“ Vandžiogalos pl. 110, Domeikava.
		Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo įranga (arba turi susitarimą).	TAIP
ANTSTATAS			
38.	Tipas.	Vonios tipo, kraunamas iš viršaus, skirtas maisto, komunalinių, daug skysčių turinčių atliekų surinkimui.	TAIP
		Transportinėje padėtyje, viršuje esanti plokštė sudaro dangtį virš šiukšlių įkrovimo angos (galinio bunkerio).	TAIP
39.	Atliekų surinkimo bunkeris	Atliekų bunkeris pagamintas iš aliuminio lydinio arba Hardox arba lygiaverčio plieno.	TAIP
40.	Atliekų išpylimas	Atliekų išpylimas atliekamas savivarčio principu.	TAIP
41.	Konteinerių keltuvas	Paruoštas svorio įrangai ir RFID sistemai sumontuoti.	TAIP
42.	Atliekų bunkerio talpa	Ne mažiau 13.5 m ³ . Ji suprantama kaip erdvė, kurioje kaupiamos atliekos.	TAIP, 13,6 m ³
43.	Sandarumas	Atliekų bunkeris turi būti visiškai sandarus, apsaugotas nuo bet kokio skysčių pratekėjimo.	TAIP

44.	Atliekų pastūmimo mechanizmas	Linijinis, atsparus dilimui.	TAIP
45.	Atliekų pastūmimo plytos cilindrai	Išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis.	TAIP
46.	Konteinerių plovimo / skalavimo įranga	Aukšto slėgio, vandens bakas ne mažiau negu 150 l talpos. Purkštuvo žarna ne trumpesnė negu 15 m. Aukšto slėgio siurblys ne mažiau nei 130 bar, ne mažiau 13 l / min.	TAIP, Bakas- 157l. Purkštuvo žarna- 15m. Aukšto slėgio siurblys- 150 bar, 30l/min.
47.	Konteinerio kėlimas	Sumontuotas automatinis arba pusiau automatinis konteinerių pakėlimo mechanizmas, tinkamas konteineriams nuo 80 iki 660 litrų talpos. (vienas universalus pakėlimo mechanizmas visų tipų konteineriams, atitinkantiems EN 840-1/2 ir DIN standarto reikalavimus). 660 litrų talpos konteinerių kėlimas su papildomomis kėlimo rankomis	TAIP, Pusiau automatinis konteinerių pakėlimo mechanizmas, tinkamas konteineriams nuo 80 iki 660 litrų talpos.
48.		Kėlimo mechanizmo galia ne mažiau kaip 400kg	TAIP, kėlimo mechanizmo galia iki 500kg
49.		Konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne daugiau kaip 25 sek.	TAIP, Konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne daugiau kaip 20 sek.
50.	Atliekų pastūmimo valdymo ciklai	a) pastovus besitęsiantis; b) vienkartinis; c) rankinis kiekvienos operacijos valdymas; d) automatinis po išvertimo vienkartinis.	TAIP
51.	Valdymo pultai	Sumontuoti iš abiejų konteinerių kėlimo mechanizmo pusių (įskaitant avarinio stabdymo mygtukus). Vairuotojo pusėje – atliekų ištuštinimo pultas.	TAIP
52.	Valdymo pultai	Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP67	TAIP, apsaugos klasė - IP67.
53.	Variklio apsukų valdymas	Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje šiukšliavežės sistemoje.	TAIP
54.	Valdymo pultas kabinoje, valdymo pultas lietuvių arba anglų kalba	CAN bus tipo: a) įrangos darbo valandų skaitiklis b) gedimų diagnostika c) atliekų surinkimo talpos pakėlimas ir nuleidimas d) atliekų bunkerio iškrovimas	TAIP

		e) darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas f) avarinis stabdymo mygtukas. <i>Pateikti aprašymą iš vartotojo instrukcijos.</i>	
55.		Turi būti ne mažiau kaip šie indikatoriai: a) per didelė hidraulinio tepalo temperatūra b) per didelis / mažas slėgis sistemoje c) per žemas hidraulinės alyvos lygis d) nuspaustas avarinis mygtukas <i>Pateikti aprašymą iš vartotojo instrukcijos.</i>	TAIP
56.	Darbinė zona	Darbinės zonos (galinio vaizdo) arba perimetro kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje, operatoriaus darbo zonos apšvietimas antstato gale ir šonuose, neakinantis kitų eismo dalyvių.	TAIP, Darbinės zonos (galinio vaizdo) kamer, operatoriaus darbo zonos apšvietimas antstato gale ir šonuose, neakinantis kitų eismo dalyvių.
57.	Švyturėliai	Ne mažiau 3 vnt. oranžinių švyturėlių (mažiausiai 1 vnt. ant kabinos stogo ir mažiausiai po 1 vnt. ant antstato iš abiejų pusių).	TAIP, 8vnt. oranžinių švyturėlių.
58.	Tepimo sistema	Turi būti automatinė centrinė tepimo sistema atliekų talpai ir konteinerių keltuvui.	TAIP
59.	Įrangos stebėjimo sistema	a) darbo valandų skaitiklis; b) konteinerių kėlimo ciklo skaitiklis; c) iškrovimo ciklo skaitiklis; d) duomenų jungties išvadas kitų sistemų pajungimui.	TAIP
PAPILDOMI REIKALAVIMAI			
60.	Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą	Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	TAIP,
61.	Automobilis ir	Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami	TAIP



**AB NÄRPES TRÄ & METALL – OY NÄRPIÖN PUU JA METALLI
FILIALAS**

	papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą	dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.	
63.	Įranga atitinka saugos standartus: EN 1501-1:2011 EN1501-5:2011	Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai.	TAIP
64.	Įranga atitinka triukšmo standartą EN1501-4:2008	Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai.	TAIP

Pardavimų vadovas