

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 14
PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 25 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP-526
DĖL KULTŪROS CENTRO PASTATO J. BASANAČIAUS G. 24, KĖDAINIUOSE

2025 m. sausio d.

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Vyteda“ atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio 2020-02-20 jungtinės veiklos sutarties pagrindu, (toliau – „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2020-05-25 Statybos rangos sutarties Nr. VP-526 (toliau – „Sutartis“) 10.4.1 punktu, 2024-11-28 susirinkimo protokolu, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitarėme:

1. Atlikti papildomus statybos darbus pagal papildomų darbų lokalinės sąmatas. Papildomų darbų kaina yra 169 546,98 (Vienas šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt šeši eurai 98 centų) su PVM. Šią sumą sudaro darbų vertė 140 121,47 Eur be PVM ir PVM – 29 425,51 Eur.

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

4. Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

5. Susitarimo priedai:

5.1. Lokalinės sąmatos, 3 lapai;

5.2. Veiklų sąrašas, 1 lapas;

5.3. 2024-11-28 susirinkimo protokolas, 1 byla.

UŽSAKOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
tel. (+370 347) 69 550
el. paštas: administracija@kedainiai.lt

Gintautas Muznikas
Administracijos direktorius

Parašas
A.V.

RANGOVAS

UAB Vyteda
Įmonės kodas 302925556
PVM mokėtojo kodas LT100009254014
Rasos g. 8-37, Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT05 7044 0600 0809 0196
tel. [redacted]
El. paštas: vyteda@vyteda.lt

Justas Aleknavičius
Direktorius

Parašas
A.V.



Lokalinė sąmata Nr. S002-1

Kompleksas: Kėdainių kultūros centro pastato rekonstrukcija
Objektas: J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Žiniaraštis: Papildomi darbai pagal interjero projektą (koreguota)

Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis
Iš viso: 169546,98 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor LED1x4950 su avariniu ir judesio davikliu)	VNT.	7		
2	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor LED1x5750 su avariniu ir judesio davikliu)	VNT.	5		
3	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor S LED1x6050)	VNT.	5		
4	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor S LED1x4500)	VNT.	1		
5	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor S LED1x1250)	VNT.	4		
6	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor S LED1x2100)	VNT.	1		
7	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor S LED1x2500)	VNT.	2		
8	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor S LED1x3350)	VNT.	16		
9	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor S LED1x3750)	VNT.	2		
10	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor S LED1x4400)	VNT.	26		
11	N21P-0708	Interjerinių SIENINIŲ šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor S LED1x4400)	VNT.	13		
12	N21P-0706	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor S LED1x850)	VNT.	1		
13	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor S LED1x850)	VNT.	15		
14	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Tubo NT 14 W)	VNT.	44		
15	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Tubo NT 14 W)	VNT.	7		
16	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor S LED1x6050 L)	VNT.	7		
17	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Santa E LED1x1750)	VNT.	26		
18	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Tubo Track LED)	VNT.	45		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
19	N21P-0708	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (LED juostos)	m	431		
20	N21P-0708	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (LED juosta balkono perimetrai)	m	30		
21	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor LED1x2450 L)	VNT.	2		
22	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor LED1x3250 LL)	VNT.	17		
23	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor LED1x3650 L)	VNT.	44		
24	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių 1 lempos šviestuvų montavimas (Decor LED1x4250 L)	VNT.	8		
25	CALC1-1	Spec. apšvietimo programavimo darbai	kompl.	1		
26	CALC1-1	RGB LED juostos su valdikliais montavimas	m	80		
27	N21P-0708	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai kino salės laiptams apšviesti)	VNT.	58		
28	N21P-0321	Jungiklių vieno klavišo montavimas potinkinėse dėžutėse	100vnt	0,14		
29	N21P-0321	Jungiklių dviejų klavišų montavimas potinkinėse dėžutėse	100vnt	0,08		
30	N21P-0321	Jungiklių (kryžminis) montavimas potinkinėse dėžutėse	100vnt	0,05		
31	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto (3x1,5) tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	31,8		
32	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto (3x1,5 E90) tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	12		
33	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto (4x1,5 nedegus) tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1,6		
34	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto (5x2,5 nedegus) tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1		
35	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto (H05RR-F 3x1,5) tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	11,5		
36	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto (H05RR-F 3x2,5) tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	25,8		
37	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto (2x1,5) tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	2,5		
38	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 16mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	6,3		
39	N21P-0319	Virštinkinės elektros instaliacinės stačiakampės dėžutės iki 150x110 montavimas, tvirtinant prie betono sienos	100vnt	1,5		
40	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 20mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	1,1		
41	N21P-0209	12 modulių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje	vnt	1		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
42	N21-538	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 200x60mm skersmens montavimas	100m	0,12		
43	N21P-0604	Lentynų prie sienos/lubų montavimas, tvirtinant medsraigčiais	100vnt	1,35		
44	N21P-0604	Kabelinių kopėčių konstrukcijų montavimas prie lubų/sienų, tvirtinant medsraigčiais	100m	0,2		
45	N21-538	El. instaliacijos kanalų (perforuotų) montavimas	100m	1,2		
46	N21P-0116	Kabelių apsaugos daugiau 40 mm plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose	100m	0,5		
47	N21P-0116	Kabelių apsaugos 25mm plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose	100m	1		
48	N21P-0116	Kabelių apsaugos 32mm plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose	100m	1		
49	N21P-0116	Kabelių apsaugos 20mm plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose	100m	11		
50	N21P-0116	Kabelių apsaugos 16mm plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose	100m	25		
51	N21P-0209	36 modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas	vnt	1		
52	N21-409	Transformatoriaus montavimas ir pajungimas	vnt	86		
53	CALC1-1	Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	kompl.	1		
54	CALC1-1	Darbo projekto parengimas	vnt	1		
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						140121,47
PVM						29425,51
Bendra vertė su PVM						169546,98

Sudarė:

VEIKLŲ SĄRAŠAS

RANGOS DARBAI PAGAL TECHINĮ PROJEKTĄ „KULTŪROS CENTRO PASTATO J. BASANAČIAUS G. 24, KĖDAINIUOSE, REKONSTRUKCIJA“

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Atlikti darbai	Neapmokėta Darbų grupės vertė	Darbai atliekami 2025m					Vertė paskaičiuota 2026 metams	Veiklos grupės suma (Atliktų darbų suma iki indeksavimo plius likusių darbų vertė po indeksavimo)
					I MĖNUO	II MĖNUO	III MĖNUO	IV MĖNUO	V MĖNUO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RANGOS DARBAI											
1.	Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)	100,00	207044,55	25571,94	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5571,94	0,00	232616,49
2.	Statinio architektūra	100,00	1174479,67	10616,37	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2616,37	0,00	1185096,04
3.	Statinio konstrukcijos	100,00	1249494,64	0,00						0,00	1249494,64
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100,00	64716,09	11044,23	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	3044,23	0,00	75760,32
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko tinklai)	100,00	104069,72	4192,12		1000,00	1000,00	1000,00	1192,12	0,00	108261,84
6.	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas	100,00	329602,82	20233,46	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	233,46	0,00	349836,28
7.	Šilumos tiekimas	100,00	11416,53	892,37				892,37		0,00	12308,90
8.	Elektrotechnika	100,00	230419,98	0,00						0,00	230419,98
9.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	100,00	34365,41	4175,03	800,00	800,00	800,00	800,00	975,03	0,00	38540,44
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) (lauko tinklai)	100,00	3887,18	0,00							3887,18
11.	Apsauginė signalizacija	100,00	13251,39	5149,87	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1149,87	0,00	18401,26
12.	Gaisrinė signalizacija	100,00	20102,32	2276,27	500,00	500,00	500,00	500,00	276,27	0,00	22378,59
13.	Procesų valdymas ir automatizavimas	100,00	29419,40	1692,49			1692,49			0,00	31111,89
14.	Lauko šilumos tinklai	100,00	109572,42	0,00						0,00	109572,42
15.	Gaisrinė sauga	100,00	0,00	2275,72	500,00	500,00	500,00	500,00	275,72	0,00	2275,72
16.	Automatinė gaisro gesinimo sistema	100,00	85100,99	8090,62	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	2090,62	0,00	93191,61
17.	Akustika	100,00	52606,69	13608,86	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	1608,86	0,00	66215,55
1.	Darbo projekto parengimas	100,00	83805,82	4996,19				4996,19		0,00	88802,01
2.	Archeologiniai tyrinėjimai	100,00	55500,00	0,00						0,00	55500,00
3.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100,00	1879,35	0,00						0,00	1879,35
4.	Kadastrinės matavimų bylos parengimas (su VI „Registru centras patikra)	100,00	3732,50	0,00						0,00	3732,50
5.	Papildomi darbai pagal susitarimą Nr. 10	100,00	66419,91	0,00						0,00	66419,91
6.	Papildomi darbai pagal interjero projektą	100,00	0,00	140121,47		35000,00	35000,00	35000,00	35121,47	0,00	140121,47
Suma be PVM:			3930887,38	254937,01				254937,01		0,00	4185824,39
PVM 21 proc. suma:			825486,35	53536,77				53536,77		0,00	879023,12
BENDRA SUMA su PVM:			4756373,73	308473,78				308473,78		0,00	5064847,51



UAB VYTEDA Direktorius

Justas Aleknavičius

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2024 m. lapkričio 28 d.

Kėdainiai



