



Oficialus  **ZOELLER** atstovas Lietuvoje

UAB „Kauno švara“

Viešojo pirkimo Nr.485877

„ŠIUKŠLIAVEŽIŲ (20-22 kub. m. talpos) SU SVĖRIMO ĮRANGA”

Pirkimo komisijai

Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti prekę

2025 01 21

Vilnius

UAB „Vaglita”, oficialus bendrovės Zoeller Tech Sp.z o.o. gamintojo atstovas Lietuvoje, patvirtina, kad gamintojas Zoeller Tech Sp.z o.o. gali pagaminti prekę - šiukšliavežės antstatą, atitinkantį visus be išimties reikalavimus, kurie nurodyti antstato techninėje specifikacijoje bei prekės techninių duomenų lentelėje, kurie bus naudojami pasiūlymų palyginimui, skelbtoje UAB „Kauno švara“ viešame Nr.485877

Taip pat patvirtiname, kad Zoeller garantinis ir pogarantinis aptarnavimas bus atliekamas UAB Vaglita servise Kirtimų g.59B, Vilniuje.

Eil. nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksliai reikšmė
1. BENDRI REIKALAVIMAI			
2. ANTSTATAS (ATLIEKŲ PRESAVIMO ĮRANGA)			
3.1.	Atliekų bunkerio talpa.	Nuo 20 m ³ iki 22 m ³ . Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįskaičiuojama antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris.	TAIP, 22 m ³

3.2.	Atliekų bunkerio talpos grindys.	Pagamintos iš ne mažiau 4 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno.	TAIP, HARDOX 400
3.3.	Suspaudimo mechanizmas.	Linijinis - plyta (su lanksčia apatine dalimi).	TAIP
3.4.	Konteinerių išvertimo, atliekų surinkimo talpa.	Ne mažiau 2,5 m³.	TAIP, 2,5 m³.
3.5.	Konteinerio kėlimas.	Konteinerių pakėlimo mechanizmas tinkamas nuo 80 iki 1100 litrų talpos konteineriams. 1100 litrų talpos konteinerių kėlimas su papildomomis kėlimo rankomis.	TAIP
		Konteinerių vertimo mechanizmas turi būti automatinis arba pusiau automatinis darbui su nuo 80 iki 240 litrų talpos konteineriais.	TAIP
3.6.	Presavimo valdymo ciklai.	a) automatinis po išvertimo vienkartinis; b) vienkartinis ciklas.	TAIP, TAIP
3.7.	Valdymo pultai	Antstato pultai kairėje ir dešinėje galinio bunkerio pusėje.	TAIP
		Ištuštinimas iki 8 sekundžių konteineriams iki 240 l. ir iki 12 sekundžių 1100 l. konteineriams	TAIP, iki 8 sekundžių konteineriams iki 240 l. ir iki 12 sekundžių 1100 l. konteineriams
3.8.	Išstūmimo plyta.	Automatinis išstumiančios plytos atsitraukimas ne mažiau 30 cm galinio bunkerio uždarymo metu.	TAIP, 30cm
3.9.	Variklio apsukų valdymas.	Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje šiukšliavežės sistemoje.	TAIP
3.10.	Skysčių drenavimas.	Stacionarus čiupas skysčių drenavimui.	TAIP
3.11.	Skysčių surinkimas atliekų bunkeryje.	Ne mažiau kaip 125 litrų bakas (arba bakai), sumontuotas po antstatu, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų bunkerio. Turi turėti išleidimo vožtuvą.	TAIP, 200l
		Papildomas, ne mažiau kaip 35 litrų bakas, sumontuotas bunkerio gale, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų surinkimo bunkerio prieš joms patenkant į atliekų transportavimo bunkerį. Apsauga nuo skysčių išsiliejimo į aplinką. Turi turėti išleidimo vožtuvą.	TAIP, 120l
3.12.	Darbinė zona.	Darbinės zonos (galinio vaizdo) arba perimetro kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje, operatoriaus darbo zonos apšvietimas antstato gale ir šonuose.	TAIP
3.13.	Švyturėliai.	Vienas oranžinis švyturėlis ant galinės šiukšliavežės dalies ir vienas ant priekinės.	TAIP

3.14.	Laipteliai.	Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h, ir ribojama atbulinė eiga.	TAIP
3.15.	Tepimo sistema.	Turi būti automatinė centrinė tepimo sistema atliekų talpai ir konteinerių keltuvui.	TAIP
3.16.	Konteinerių atidarymo mechanizmas.	Su apsaugomis nuo konteinerių pažeidimo ir smūgių slopintuvu.	TAIP
3.17.	Įrangos stebėjimo sistema.	a) darbo valandų skaitiklis;	TAIP
3. SVĖRIMO SISTEMA			
4.1.	Svėrimo sistema.	Galinis konteinerių keltuvas turi turėti sumontuotą konteinerių svėrimo sistemą.	TAIP
4.2.		Galinio keltuvo svėrimo sistema turį atitikti Y(b) klasę, būti metrologiškai patikrinta ir pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB „Dėl matavimo priemonių“ arba kitą lygiavertį dokumentą sertifikuota, leidžianti pasverti kiekvieną konteinerį jo pakėlimo metu, įskaitant ir du konteinerius, keliamus vienu metu. • e=0,5kg. • min = 5 kg.	TAIP, Y(b) klasė • e=0,5kg. • min = 5 kg.
4.3.		Svėrimo duomenų perdavimas: tiesioginė sąsaja su Asmlis mobilia aplikacija (UAB “Technologinių paslaugų sprendimai”) arba realaus laiko duomenų perdavimas (iki 10min) per centrinę svorių surinkimo sistemą, REST API, pateikti dokumentaciją.	TAIP
4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI			
5.1.	Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	TAIP
5.2.	Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos	Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos	TAIP

	apsaugos sistemos reikalavimų standartą.		
5.4.	Įranga atitinka saugos standartus: EN 1501-1:2011; EN1501-5:2011.	Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai.	TAIP
5.5.	Įranga atitinka triukšmo standartą EN1501-4:2008	Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai.	TAIP
5.6.	Automobilio pristatymo terminai.	Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.	TAIP
5.7.	Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas.	Būtina.	TAIP

Kiti kriterijai:				
T ₁	Šiuokšliavežės pristatymo terminas (mėnesiais)	Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. _4(keturi)_mėn.	Aukščiausias balas suteikiamas tiekėjui, pasiūliusiam greičiausią pristatymo terminą: Iki 5 mėnesių Nuo 6 iki 8 mėnesių Nuo 9 iki 11 mėnesių 12 mėnesių	Y ₁ =15 Y ₁ =8 Y ₁ =4 Y ₁ =0
T ₂	Pilnai automatinis konteinerių kėlimo mechanizmas		Balas suteikiamas tiekėjui, pasiūliusiam pilnai automatinį konteinerių kėlimo mechanizmą	Y ₂ =10

Direktorius

