

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
VILNIAUS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
ĮAT vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

**VANDENTIEKIO PASKIRSTYMO PASLAUGOS VILNIAUS ĮGULOS APTARNAVIMO
CENTRO ADMINISTRUOJAMAME OBJEKTE, SAVANORIŲ PR. 8, VILNIUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2024m. lapkričio 22^o Nr. TS- 454
Vilnius

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Pirkimo objektas

- Konteinerių vandentiekio paskirstymo ir nuotekų pajungimo paslaugos adresu: Savanorių pr. 8, Vilnius, teritorijoje, žr. 1 priedas „Principinė konteinerių pastatymo schema su privedimais“ (toliau –paslaugos).

1.2. Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos visos su paslaugos atlikimu susijusios išlaidos (reikalingos medžiagos, techninės priemonės, transporto išlaidos, papildomos išlaidos, jeigu tokios bus).

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Vandentiekio vamzdyno d20 montavimas tranšėjoje	m	14
2.	Nuotekų vamzdyno d110 montavimas tranšėjoje	m	8
3.	Nuotekų vamzdyno jungiamųjų dalių d 110 montavimas	Vnt.	6
4.	Vandentiekio vamzdyno d20 izoliavimas	m	2,0
5.	Nuotekų vamzdyno d110 izoliavimas	m	2,0
6.	Savireguliuojantis šildymo kabelis apsaugai nuo užšalimo, galia 18 W/m ir jo sumontavimas	m	6
7.	Fasoninės dalys su tvirtinimo elementais	Kompl.	1
8.	Vandentiekio ir nuotekų vamzdyno pajungimas į esamus veikiančius tinklus	Vnt.	1
9.	Nuotekų vamzdyno pajungimas į esamus veikiančius tinklus	Vnt.	1
10.	Asfaltbetonio dangos atstatymas	m ²	5

1.3. Paslaugas teikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - iki 15.45 val., prieš šventinę dieną - valanda trumpiau. Laiką galima keisti suderinus su Užsakovu.

1.4. Prieš paslaugų atlikimą teikėjas pateikia dirbsiančių objekte darbuotojų vardinius sąrašus ir transporto priemonių duomenis (markė, valstybinis numeris).

1.5. Konteinerių modulių išdėstymas pateiktas 1 priede (pridedamas).

1.6. Teikėjas, atlikęs paslaugas, per 5 darbo dienas pateikia Užsakovui pasirašytą aktą ir sąskaitą – faktūrą.

1.7. Visos paslaugai atlikti reikalingos medžiagos turi būti naujos, nenaudotos.

1.8. Medžiagų garantija – gamintojo, sumontavimo garantija – ne mažiau kaip 12 mėnesių. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo suteiktų paslaugų akto pasirašymo datos.

1.9. Prisiimti pilną atsakomybę ir atstatyti paslaugos vykdymo metu pažeistas inžinerines sistemas ar tinklus.

1.10. Teikėjas savo darbuotojus aprūpina įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina Užsakovo teritorijoje. darbuotojų laikymąsi priešgaisrinės saugos, sanitarinių higieninių ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1 Sumontuoti PE vandentiekio vamzdį (Dn20x2,0).

2.2. Izoliuoti vandentiekio vamzdį akmens vatos izoliacija, apsaugoti nuo išorės poveikio.

2.3. Sumontuoti lauko nuotekų vamzdį PVC-U Dn110x3,2 mm.

2.4. Izoliuoti nuotekų vamzdį Dn110 akmens vatos izoliacija, apsaugoti nuo išorės poveikio.

2.5. Prijungti vandentiekio ir nuotekų vamzdžius prie veikiančių tinklų.

2.6. Pajungti savireguliuojantį šildymo kabelį.

2.7. Palikti virš žemės paviršiaus 0,5 m iškištus ir apšiltintus vandentiekio ir nuotekų vamzdžius.

2.8. Grunto kasimas, tranšėjos užpylimas ir asfaltbetonio dangos atstatymas, kai plotas iki 5m².

2.9. Priduoti veikiančius tinklus Užsakovui.

2.10. Išvežti susidariusias šiukšles teikiant šias paslaugas.

Parengė:

LK LV ĮAT VĮAC

Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierė



Lina Sakalauskienė

