

Pasiūlymas konkursui CPO12549

Vilnius

2016-06-06

Pirkimo sąlygos	Vilniaus rajono savivaldybės administracija, VĮ (Valstybinė įmonė)
Konkurso trukmė:	7 d.d.
Sutarties sudarymo trukmė:	5 d.d.
Darbų atlikimo terminas:	5 mėn.
Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas)	A. Mainelis, Statybos skyriaus vyr. specialistas (5) 2109686 aurelijus.mainelis@vrsa.lt
Maksimalus užsakymo biudžetas (su PVM)	700000,0000 EUR
Ar reikalaujamas darbų kainos išskaidymo dokumentas?	Taip (byla yra įkelta)
Ar reikalaujamas mėnesinis darbų išskaidymo grafikas?	Taip (byla yra įkelta)
Subtiekėjai, kurie gali būti pasitelkiami atliekant šiame pirkime minimus darbus (pavadinimas, įmonės kodas):	uab aeterna domus

Leisti subrangą	Pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM
	(DBPB1) Cokolių šiltinimo darbai.	-		
Taip	(DBPB1.4) Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	kv.m	305	15555,000000
	Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis; 7. Dujų vamzdžio ant išorinės pastato sienos perkėlimas; 8. Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes.	-		
Taip	(DBPB1.8) Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drėnažine membrana. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	kv.m	525	28350,000000
	Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos aikštelės paruošimas; 2. Nuogrindos pašalinimas; 3. Grunto atkasimas ir užkasimas; 4. Paviršiaus paruošimas; 5. Hidroizoliacijos įrengimas; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drėnažine membrana; 8. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu; 9. Teritorijos tvarkymo darbai; 10. Pandusų iki įėjimo į pastato laiptinę, skirtą neįgaliesiems, įrengimas.	-		
	(DBPB2) Sienų šiltinimas	-		
Taip	(DBPB2.2) Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	kv.m	1564	79764,000000

	Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Išorinės lietaus nuvedimo sistemos pakeitimas; 5. Dujų vamzdžio ant išorinės pastato sienos perkėlimas; 6. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 7. Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes; 8. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 9. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 10. Angokraščių aptaisymas; 11. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 12. Kampų papildomas armavimas; 13. Gruntavimas; 14. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 15. Dažymas.	-		
Taip	(DBPB2.5) Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	kv.m	2212	172536,000000
	Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Išorinės lietaus nuvedimo sistemos pakeitimas; 5. Dujų vamzdžio ant išorinės pastato sienos perkėlimas; 6. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 7. Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes; 8. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 9. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 10. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 11. Vėjo izoliacijos įrengimas; 12. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 13. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	-		
	(DBPB5) Stogų atnaujinimas	-		
Taip	(DBPB5.3) Sutaptintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,16 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	kv.m	2285	111965,000000
	Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Priešlaudy aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	-		
Taip	(DBPB5.10) Šlaitinių stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų dangą. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,15 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	kv.m	447	8046,000000
	Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, karnizai, grebėstai ir kita); 3. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 4. Garo ir vėjo izoliacijų įrengimas; 5. Stoglangių įrengimas; 6. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas; 7. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 8. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; 9. Žaibolaidžių įrengimas; 10. Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas.	-		
	(DBPB6) Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas	-		
Taip	(DBPB6.2) Esamų langų keitimas plastikiniais langais. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $U_w 0,7-1,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	kv.m	56	8120,000000

	Matavimo vienetą apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų šūvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	-		
Taip	(DBPB6.9) Esamų durų keitimas medinėmis durimis. Medinių durų šilumos perdavimo koeficientas – Uw 0,83-1,1 W/(m²·K)	kv.m	26	3978,000000
	Matavimo vienetą apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų šūvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų prietaisų įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	-		
Suma be PVM:				428314,0000
PVM 21.00%:				89945,9400
Suma su PVM:				518259,9400

Objektas, kuriame bus atliekami užsakyti darbai:

Pastato paskirtis:	Gimnazija - mokslo paskirtis
Pastato adresas:	V. Sirokomlės g. 2 Nemežio k. , Nemežio sen., Vilniaus r.
Pastato kadastro bylos Nr.:	41/21547
Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą?	Taip
Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje?	Ne
Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą?	Ne
Ar tiekėjas turi įrengti informacinį stendą?	Ne

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris):
Ligaja, UAB, Žvalgy g. 8, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-08221

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:
Albertas Bareišis, Direktorius