

DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2025 m. kovo d. Nr. VPS-

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir **UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“**, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), atskirai vadinamos Šalimi, kartu Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I SKYRIUS**SUTARTIES OBJEKTAS**

1. Sutarties objektas yra projekto „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimas pagal pridedamus techninę specifikaciją (užduotį) (Sutarties 1 priedas), MB „Melprojekta“ 2024 m. parengtą techninį darbo projektą (TDP) Nr. 24/280-TDP-MS.SK ir darbų kiekių žiniaraščius) (Sutarties 2 priedas).

2. Rangovo supaprastinto atviro konkurso būdu pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama sudarytos pirkimo Sutarties dalimi ir gali būti naudojamas aiškinant Sutarties sąlygas.

3. Pagrindiniai darbų kiekiai:

3.1. rekonstruojamų griovių ilgis – 19,801 km;

3.2. rekonstruojamų pralaidų kiekis – 23 vnt.;

3.3. rekonstruojamų drenažo žiočių – 218 vnt.;

3.4. Aplinkosauginės priemonės:

akmenų metinio įrengimas – 3 vnt.;

gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinio (RVLRŠ) įrengimas – 8 vnt.;

drenažo vandens biologinio valymo sistemų įrengimas – 11 vnt.

II SKYRIUS**SUTARTIES KAINA**

4. Šiai Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Pradinės sutarties vertė – 202 065,97 (du šimtai du tūkstančiai šešiasdešimt penki eurai 97 ct) yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM.

5. Sutarties kaina – **244 499,82** (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai 82 ct) Eur su PVM. PVM sudaro 42 433,85 Eur.

6. Pasikeitus PVM, bendra Sutarties kaina neapmokėtam darbų kiekiui perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito PVM. Dėl pasikeitusio Pelno mokesčio sutarties kaina neperskaičiuojama.

7. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

7.1. Rangovui mokėtinos sumos už statybos rangos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – indeksas), labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 7 proc. ir jei toks pokytis ($K > 1,07$) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės nuo laikotarpio pradžios.

7.2. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos rangos darbų vertę padauginant iš indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IP_b / IP_r$$

Kur:

K – indekso pokyčio koeficientas;

IP_r – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Skaiciavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (K) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

7.3. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotą kainą (įskaitant sutarties įkainių detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

7.4. Po to, kai šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuota kaina taikoma statybos rangos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuota kaina ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuota kaina.

7.5. Pirmoji sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po sutarties įsigaliojimo ir po to sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesiai.

7.6. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

7.7. Jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93).

7.8. Darbų kainos perskaičiavimas įforminamas Susitarimu, pasirašomu tarp Užsakovo ir Rangovo.

III SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMAS

8. Rangovas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip iki **2026 m. kovo 26 d.** Darbų atlikimo ir sutarties termino pratęsimas nenumatomas.

9. Statybos darbų baigimo objekte terminu laikoma statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

10. Rangovas per 10 darbo dienų privalo pateikti Užsakovui darbų vykdymo grafiką (Sutarties 5 priedas). Darbus privaloma atlikti laikantis šio grafiko. Sudarant darbų vykdymo grafiką reikės atsižvelgti į Šakių rajono savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pasirašytą Paramos sutarties mokėjimų grafiką.

11. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

12. Papildomi darbai ar nevykdomi darbai gali atsirasti esant šioms aplinkybėms:

12.1. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

12.2. topografinių duomenų apie požemines komunikacijas nebuvimas;

12.3. racionaliesnio sprendimo pateikimas;

12.4. darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas.

13. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo, Užsakovo (Statytojo) ir NMA sutikimą. Rangovas turi pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo. Papildomų ir (ar) nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu ir projektuotoju, surašant Darbų pakeitimo aktą, kurį pasirašo Statybos proceso dalyviai. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

14. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo jų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius šių darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 13. punkto nuostatomis). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimo aktą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

15. Papildomi darbai įsigijami iš to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

16. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų (nevykdomų) darbų, numatytų Darbų pakeitimo akte, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

IV SKYRIUS ATSISKAITYMŲ TVARKA

17. Apmokėjimas už projekto „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimą vykdomas iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ lėšų (ES paramos lėšos).

18. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui numato apmokėti dalimis, atliekant 3 (tris) mokėjimus. Apmokėjimo dokumentus – atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus (F2), atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F3), pasirašytus (vizuotus) techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitas faktūras – Rangovas turi pateikti ne vėliau kaip::

18.1. pirmajam mokėjimui – iki **2025-06-04**;

18.2. antrajam mokėjimui – iki **2025-11-04**;

18.3. trečiajam mokėjimui – iki **2026-03-26**.

19. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas pasirašo perdavimo–priėmimo aktą ir gauna PVM sąskaitą–faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60¹ (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pateikimo Užsakovui dienos.

20. Vykdamas pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

¹ taikomas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostata, nes ES lėšų išmokėjimo terminai viršija 30 kalendorinių dienų.

21. Rangovas, atlikęs techninėje užduotyje nurodytus darbus, surašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą, kurį pateikia techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus (pasirašius darbų perdavimo–priėmimo aktą), pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3).

22. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją, pasirašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą. Darbų perdavimo–priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima jam perduotus atliktus darbus ir pasirašo perdavimo–priėmimo aktą. Darbų perdavimo–priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei per šį terminą Užsakovas nepriima darbų, t. y. nepasirašo pateikto darbų perdavimo–priėmimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo priimti, laikoma, kad darbai (nurodyti akte) yra tinkamai ir pilnai atlikti ir priimti Užsakovo, o Vykdytojas turi teisę į šių darbų apmokėjimą pagal Sutartį.

23. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis:

23.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

23.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 23.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

23.3. Subtiekejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiekejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekeju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

23.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekejuui pagrindimą.

23.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

V SKYRIUS

UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

24. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

25. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį.

26. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

27. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

28. Užsakovas privalo Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovui pateiktas sąskaitas faktūras.

29. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

VI SKYRIUS

RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

30. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

30. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui.

31. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai raštu praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

32. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

33. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

34. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

35. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinų, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

36. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

37. Rangovo atsakomybės Užsakovui suma nevirsija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

38. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

39. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus susijusius su rangos darbų atlikimu.

40. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po darbų atlikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

41. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti 5 (penkių) metų garantiją –Statinio atviroms konstrukcijoms, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos; 10 (dešimt) metų – paslėptiems Statinio elementams, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos; 20 (dvidešimt metų) – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

42. Statybos darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.

43. Rangovas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos nenumatytos Sutartyje.

44. Vadovaujantis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3 D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis Rangovas iki darbų vykdymo pradžios sudaro ir Užsakovui pateikia Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).

45. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

46. Rangovas privalo užtikrinti pirkimo dokumentuose nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų laikymąsi ir, Užsakovui paprašius, pateikti aplinkosauginių reikalavimų laikymosi įrodymus, dokumentus.

VII SKYRIUS

SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

47. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekiejai: *nėra*. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subtiekiejų kontaktinius duomenis ir subtiekiejų atstovus.

48. Sutarties galiojimo metu subtiekiejų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekiejų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekieviui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekieviui nebuvo žinomi) subtiekiejų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekiejų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

49. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subtiekiejus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniais reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekiejus.

50. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekiejus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekieviui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekiejus, subtiekiejai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekieją ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

VIII SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA

51. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo, pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Garantijos suma turi būti ne mažiau kaip 5 proc. (penki procentai) nuo bendros sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas privalo galioti visą darbų atlikimo laikotarpį.

52. Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

53. Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.

54. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

55. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 kalendorines dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

56. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, atsisakius Sutarties vykdymo ir t.t., Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas (laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Apie užtikrinimo vykdymą Užsakovas informuoja Rangovą el. paštu.

57. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

58. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas grąžinamas, per 30 kalendorinių dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas/laiduotojas.

IX SKYRIUS

SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

59. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti tiesioginius Užsakovo nuostolius, jeigu:

59.1. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

59.2. nevykdo pagrįstų Užsakovo ar Užsakovo paskirto techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius teisės aktų ar techninės specifikacijos;

59.3. Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal Sutartį be Užsakovo išankstinio rašytinio leidimo;

59.4. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

59.5. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

59.6. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo ar jo paskirto techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

59.7. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

60. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip du mėnesius vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties IV skyriuje nurodytą atsiskaitymo tvarką.

61. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovui privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinios sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

62. Užsakovas turi teisę, raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu taip pat bus laikomas:

62.1. Rangovo padarytas pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

62.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštu įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Darbų vykdymą ir (ar) nepradedą vykdyti Darbų, ir (ar) raštiškai įspėtas neužtikrina vykdomų Darbų kokybės;

62.3. pažeidimas, kai sutartį vykdo tokios teisės neturintys Rangovo specialistai;

62.4. pažeidimas, kai Rangovas nesilaiko pateikto darbų vykdymo grafiko (5 priedas) ir laiku neatlieka nurodytos apimties Darbų.

63. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

X SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

64. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

65. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinius darbus (pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą), moka Užsakovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

66. Rangovas garantuoja, kad perdavimo-priėmimo metu jo atlikti darbai atitiktų Sutartyje numatytus reikalavimus, būtų atlikti be klaidų, kurios panaikina arba sumažina jų vertę ar tinkamumą įprastam naudojimui.

XI SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

67. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

68. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

69. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties įvykdymo.

XII SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

70. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

XIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

71. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

72. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis

kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

XIV SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

73. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą bei darbų kiekių žiniaraščius, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

74. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

75. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktu.

76. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

77. Užsakovo vykdyto atviro (supaprastinto) viešojo pirkimo „Projekto „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimas“ dokumentai ir Rangovo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

78. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

79. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.

80. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

81. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir (arba) Užsakovas.

82. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

83. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.

84. Užsakovo už sutarties vykdymą – Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė, el. paštas irena.zemaitiene@sakiai.lt, tel. +370 345 60771.

XV SKYRIUS PRIEDAI

85. Techninė specifikacija (užduotis) (1 priedas).

86. Darbų kiekių žiniaraščiai (2 priedas).

87. Melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas (3 priedas).

88. Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalas (4 priedas).

89. Darbų vykdymo grafikas (5 priedas).

XVI SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, AB Luminor bank, b. k. 40100, a. s. LT684010042100010164.

Rangovas

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, Kęstučio g. 23a, Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610, tel. +37034552169, el. paštas hidrotechnika1@gmail.com, AB Luminor bank AS Lietuvos skyrius, b. k. 40100, a. s. LT694010042100060392.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

(parašas)

A.V. 2025 m. kovo d.

RANGOVAS

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

(parašas)

A.V. 2025 m. kovo d.

TVIRTINU:

Žemės ūkio ir kaimo reikalų

skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

**PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BALTRUŠIŲ, BARZDŲ IR PATAŠINĖS
KADASTRO VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“
DARBŲ ATLIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (UŽDUOTIS)**

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1 Užsakovas (Statytojas) / Projekto vykdytojas

Šakių rajono savivaldybės administracija

Bažnyčios g. 4, 71115 Šakiai

1.2. Rangovas – įmonė, turinti Žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, leidžiantį verstis konkrečia melioracijos veikla – melioracijos statinių statyba ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjusi supaprastintą atvirą konkursą.

1.3. Pirkimo objektas – projekto „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimas. Projektą sudaro Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovių Novos, Vandupės ir Višakio upelių baseinų griovių ir jų statinių rekonstravimas.

Pirkimas į dalis neskaidomas, pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam darbų kiekiui.

1.4. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovės, Patašinės, Sparvinių, Meškinių, Laukinės, Kubiliškės, Pavaitupių, Mažiškės, Buktiškių, Kraujučių, Žvirbliškės, Pupių, Liputiškės, Ambrazų, Mozūrų, Žečkalnių kaimai.

1.5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia **objektinę sąmatą** (pridedama atskiru failu). Prieš pasirašant viešojo pirkimo sutartį (galimas laimėtojas) Rangovas įsipareigoja pateikti darbų kiekių žiniaraščius. ***Siekiant išvengti klaidų, rekomenduojame naudoti perkančiosios organizacijos paruoštus darbų kiekių žiniaraščius.***

Teikiant pasiūlymus darbų kiekių žiniaraščių pateikti nereikalaujama.

Iki sutarties pasirašymo Rangovas (pirkimo laimėtojas) privalės perkančiajai organizacijai pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius, nuoroda į kuriuos pateikta šios techninės užduoties 1.8.3.2 papunktyje.

1.6. Darbų atlikimo laikotarpis – nuo statybos darbų pradžios iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti. Numatoma darbų pradžios data yra **sutarties įsigaliojimo data.**

1.6.1. Visi rekonstravimo darbai turi būti užbaigti **iki 2026 m. kovo 26 d.** Statybos darbų baigimo objekte terminu laikoma **statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data.** Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

1.6.2. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) **per 10 darbo dienų** privalės pateikti Užsakovui darbų vykdymo grafiką (Sutarties 5 priedas). Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko.

Sudarant darbų vykdymo grafiką reikės atsižvelgti į Šakių rajono savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pasirašytą Paramos sutarties mokėjimų grafiką.

1.6.3. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui numato apmokėti dalimis, atliekant **3 (tris)** mokėjimus. Apmokėjimo dokumentus – atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus (F2), atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F3), pasirašytus (vizuotus) techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitas faktūras – Rangovas turi pateikti ne vėliau kaip:

1.1. pirmajam mokėjimui – iki **2025-06-04**;

1.2. antrajam mokėjimui – iki **2025-11-04**;

1.3. trečiajam mokėjimui – iki **2026-03-26**.

1.7. Finansavimo šaltinis: Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ lėšos (ES paramos lėšos), Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

1.8. Bendrieji statinių rodikliai:

1.8.1. statinių paskirtis –hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai.

1.8.2. statinių kategorija: **neypatingieji statiniai.**

1.8.3. techninis darbo projektas (TDP) ir darbų kiekių žiniaraščiai pridedami pagal nuorodas:

1.8.3.1. https://www.sakiai.lt/bylos/Dokumentai/tdp_baltr_barzd_patas2.pdf

1.8.3.2. https://www.sakiai.lt/bylos/Baltr_Bar_Patas_darbu_zin.zip

1.9. Pagrindiniai darbų kiekiai:

1.9.1. Rekonstruojamų griovių ilgis – 19,801 km;

1.9.2. Rekonstruojamų pralaidų kiekis – 23 vnt.;

1.9.3. Rekonstruojamų drenažo žiočių – 218 vnt.

1.9.4. Aplinkosauginės priemonės:

1.9.4.1. akmenų metinio įrengimas – 3 vnt.;

1.9.4.2. gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinio (RVLRŠ) įrengimas – 8 vnt.;

1.9.4.3. drenažo vandens biologinio valymo sistemų įrengimas – 11 vnt.

2. DARBŲ APIMTYS

2.1. Statybos rūšis – rekonstravimas.

2.2. Reikalavimai statybai

2.2.1. Rekonstravimo Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis ir techniniu darbo projektu (TDP).

2.2.2. Rekonstravimo darbai turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą pagal techninį darbo projektą. Rangovas (Tiekėjas), prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti situaciją: visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose.

2.2.3. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.

2.2.4. Rangovas privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą statybos teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių ar dirbančių, žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų.

2.3. Statybos organizavimas

2.3.1. Pasirašęs darbų rangos sutartį, Rangovas **turi paskirti statybos darbų vadovą** ir pradėti statybos darbus tik po to, kai iš Užsakovo (Statytojo) gauna nustatyta tvarka patvirtintus techninius darbo projektą ir leidimą statybai.

2.3.2. Vykdamas darbus privaloma vadovautis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) turės sudaryti ir Užsakovui (Perkančiajai organizacijai) pateikti Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).

2.3.3. Rangovas privalo informuoti visuomenę apie numatomus melioracijos darbus ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios, paskelbiant rajoninėje spaudoje apie organizuojamus Rangovo ir kiekvienos seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami melioracijos darbai, žemės naudotojų susirinkimus. Gautas pastabas ir žemės naudotojų pasiūlymus Rangovas registruoja žurnale (Sutarties 4 priedas), suderina Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) abiem pusėms priimtinais terminais.

2.3.4. Seniūnijos skelbimo lentoje paskelbiami melioracijos statinių projekto planai ir suderintas grafikas. Skelbimuose taip pat nurodoma kur naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl grafiko koregavimo bei Rangovo kontaktiniai duomenys.

2.3.5. Atlikus projekte numatytus melioracijos darbus, ši dokumentacija perduodama saugoti Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriui.

2.3.7. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo, Užsakovo (Statytojo) ir NMA sutikimą. Rangovas turi pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.

2.4. Elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymas

2.4.1. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniais santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui.

2.5. Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas

2.5.1. Rekonstruojamų statinių kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros vadovas, tikrindamas melioracijos statinių kokybės parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujantis galiojančiais melioracijos normatyviniais dokumentais.

2.6. Išpildomieji brėžiniai.

2.6.1. Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus ir parengti išpildomuosius brėžinius. Kartu su Statybos užbaigimo dokumentais Rangovas privalo pateikti įgyvendinto rekonstravimo projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką) *.dwg formatu, taip pat Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinto projekto ribomis, griovių rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų hidrotechninių statinių vietomis *.shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (2 kompl.) (kopija pateikiama VĮ Valstybės žemės fondui). Elektroninis statybos darbų žurnalas po statybos darbų baigimo pilnai perleidžiamas perkančiajai organizacijai.

Priedama:

1. Techninis darbo projektas (Techninės specifikacijos 1.8.3.1. punkto nuoroda).
2. Griovių rekonstravimo darbų Patašinės k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda).
3. Griovių rekonstravimo darbų Barzdų k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda).
4. Griovių rekonstravimo darbų Baltrušių k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda).
5. Rekonstruojamų pralaidų Patašinės k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda) .
6. Rekonstruojamų pralaidų Barzdų k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda).
7. Rekonstruojamų pralaidų Baltrušių k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda) .
8. Aplinkosauginių priemonių įrengimo Patašinės k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda).
9. Aplinkosauginių priemonių įrengimo Barzdų k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda).

10. Aplinkosauginių priemonių įrengimo Baltrušių k. v. darbų kiekių žiniaraštis (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda).

Parengė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

Sutarties 3 priedas

Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir
melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo
taisyklių 1 priedas

(Grafiko forma)

(objekto pavadinimas, kaimas, seniūnija, savivaldybė)

MELIORACIJOS DARBŲ KALENDORINIS ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
-------------	---	--	--	-----------

Objekto statybos darbų vadovas

(parašas)

(vardas, pavardė)

* nurodoma, kokie darbai bus atliekami (pav.: drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio)

Sutarties 4 priedas

Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos

žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių

2 priedas

(Žurnalo forma)

SUINTERESUOTŲ MELIORUOTOS ŽEMĖS NAUDOTOJŲ PASIŪLYMŲ

REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Eil. Nr.	Pasiūlymo gavimo data	Naudotojo vardas, pavardė	Naudojamo sklypo kadastrinis Nr.	Naudotojo namų adresas	Trumpas pasiūlymų aprašymas	Pastabos (atsi- žvelgta; kodėl ne- atsižvelgta)
-------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

Pasiūlymus registravo

(parašas)

(vardas, pavardė)

Eil.Nr.	Projektas / Darbai	SMD EUR	Apimtis		kovas	balandis	gegužė	SMD	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis	spalis	SMD Bendrai nuo darbų pradžios	lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	SMD
			Mato vr	Kiekis	SMD	SMD	SMD													
1.	projekto „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės k. v. esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimas																			
	rekonstruojamų дренаžo žiočių		vnt.	218																
	rekonstruojamų griovių		km	19,801																
	rekonstruojamų pralaidų		vnt.	23																
	akmenų metinio įrengimas		vnt.	3																
	gruntinio vandens lygio reguliavimo šuliniai		vnt.	8																
	drenažo vandens biologinio valymo sistemos		vnt.	11																
	Viso:	xxxxx						xxxx						xxxx						xxxxx

Rangovas

Užsakovas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Griovių rekonstravimo darbai Patašinės k. v.

Suma žiniaraščiui EUR						59911,19
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių rekonstravimo darbai Patašinės k. v.						
1	MN7P-0120	.Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu,	100m2	318,490	25,73	8194,75
2	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki ha 1.0 km traktorais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15		3,1849	610,01	1942,82
3	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais 100m su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio		23,230	92,50	2148,78
4	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais 100m su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio		27,490	129,50	3559,96
5	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais 100m su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15		18,170	166,50	3025,31
6	MN1P-0101	Sąnašų kasimas iš griovio 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, kai gruntas II grupės	t. m3	0,123000	1118,62	137,59
7	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	8,0	24,77	198,16
8	MN7-20	Ajerų, meldų, nendrių žliųgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu	100m2	3,730	46,93	175,05
9	MN7-8	Griovio valymas rankiniu būdu ties elektros laidais,	m3	6,0	24,77	148,62
10	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos	t. m3	5,096	588,45	2998,74
11	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktorais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15	ha	7,916	46,51	368,17
12	N57P-0118	Šakų, šaknų surinikimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km	10m3	10,192	259,52	2645,03
13	MN3-174-110	Rekonstruojamų дренаžo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	35,0	182,01	6370,35
14	MN3-174-160	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	49,0	194,43	9527,07
15	MN3-174-200	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	7,0	207,61	1453,27
16	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	11,8833	344,11	4089,16
17	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu	100m2	132,040	8,71	1150,07
18	MN3-187-1	Latako L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki	vnt	3,0	435,94	1307,82

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	N1P-1314	Surinktų krūmų transportavimas 20 km atstumu už objekto ribų, vežant 6t autosavivarčiais k4=19.000	100m3	1,590	45,70	72,66

Skyriuje 1	49513,38
žiniaraštyje 1	49513,38
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	10397,81
Iš viso žiniaraštyje 1	59911,19

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Griovių rekonstravimo darbai Barzdų k. v.

Suma žiniaraščiui EUR						64613,93
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių rekonstravimo darbai Barzdų k.v.						
1	MN7P-0120	.Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu,	100m2	405,950	25,73	10445,09
2	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15		4,0595	610,01	2476,34
3	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais 100m su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio		42,810	92,50	3959,93
4	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais 100m su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio		32,100	129,50	4156,95
5	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais 100m su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15		1,460	166,50	243,09
6	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	22,0	24,77	544,94
7	MN7-20	Ajerų, meldų, nendrių žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu	100m2	0,920000	46,93	43,18
8	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis,	m3	8,700	24,77	215,50
9	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos	t. m3	3,839	588,73	2260,13
10	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15	ha	7,912	46,51	367,99
11	N57P-0118	Šakų, šaknų surinikimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km	10m3	7,678	259,52	1992,59
12	MN3-174-110	Rekonstruojamų дренаžo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	27,0	181,84	4909,68
13	MN3-174-160	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	46,0	194,43	8943,78
14	MN3-174-200	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	26,0	207,61	5397,86
15	MN3-78-2	300 mm skersmens žiočių įrengimas griovio gale	vnt	1,0	1183,61	1183,61
16	MN3-187-1	Latako L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki	vnt	2,0	435,94	871,88
17	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	12,0 91	344,11	4132,45
18	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu	100m2	133,430	8,71	1162,18
19	N1P-1314	Surinktų krūmų, kelmų transportavimas 20 km atstumu už objekto ribų, vežant 6t autosavivarčiais	100m3	2,030	45,70	92,77

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Skyriuje 1				53399,94
		žiniaraštyje 2				53399,94
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				11213,99
		Iš viso žiniaraštyje 2				64613,93

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Griovių rekonstravimo darbai Baltrušių k. v.

Suma žiniaraščiui					EUR	20482,49
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių rekonstravimo darbai Baltrušių k. v.						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu,	100m2	75,300	25,73	1937,47
2	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki ha 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15		0,753000	610,01	459,34
3	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais 100m su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio		14,230	92,50	1316,28
4	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais 100m su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio		18,180	129,50	2354,31
5	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	5,0	24,77	123,85
6	MN7-20	Ajerų, meldų, nendrių žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu	100m2	0,420000	46,93	19,71
7	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis,	m3	3,600	24,77	89,17
8	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos	t. m3	1,702	588,45	1001,54
9	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15	ha	3,351	46,51	155,86
10	N57P-0118	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas,kai atstumas	10m3	3,404	259,52	883,41
11	MN3-174-110	Rekonstruojamų дренаžo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	5,0	181,84	909,20
12	MN3-174-160	Rekonstruojamų дренаžo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	17,0	201,81	3430,77
13	MN3-174-200	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	5,0	207,61	1038,05
14	MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki	vnt	1,0	436,05	436,05
15	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	6,8422	344,11	2354,47
16	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu	100m2	46,020	8,71	400,83
17	N1P-1314	Surinktų krūmų, kelmų, transportavimas 20 km atstumu, vežant 6t autosavarčiais k4=19.000	100m3	0,380000	45,70	17,37
Skyriuje 1 žiniaraštyje 3						16927,68
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3554,81
Iš viso žiniaraštyje 3						20482,49

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 4 Rekonstruojamų pralaidų darbai Patašinės k.v.

Suma žiniaraščiui EUR					36361,41	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamų pralaidų darbai Patašinės k.v.						
1	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	23,600	64,3100	1517,72
2	N27-38	Sulūžusiu, susidėvėjusių antgalių iškėlimas iš	100m3	0,153400	1097,5700	168,37
3	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant	t	38,350	21,3500	818,77
4	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	38,350	10,0100	383,88
5	MN7-8	Velėnos valymas nuo sienučių rankiniu būdu	m3	1,600	24,7700	39,63
6	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,030000	1517,0300	45,51
7	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų	100m3	0,720000	564,5800	406,50
8	N23-154	Laikino vamzdžio 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas ir demontavimas	100m	1,800	446,8200	804,28
9	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k2=1.20,k9=1.15	t. m3	0,192000	1517,0300	291,27
10	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	1,600	191,5600	306,50
11	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	51,810	10,2100	528,98
12	MN1-14	II grupės grunto užpylimas ant pralaidos vamzdžių vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos	t. m3	0,208000	1517,0300	315,54
13	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	2,080	198,0	411,84
14	MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos antgalių įrengimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3	t. m3	0,0 6000	1517,0300	9,10
15	N57P-4208	.Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms	m3	15,180	291,3200	4422,24
16	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po	100m2	0,158000	324,7400	51,31
17	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant antgalių vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos	t. m3	0,0 6000	1517,0300	9,10
18	MN1-159	I-II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais	100m3	0,060000	198,0	11,88
19	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,400000	4109,5200	1643,81
20	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai	vnt	28,0	15,0600	421,68
21	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100m2	1,200	54,7500	65,70
22	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	1,200	127,7100	153,25

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
23	MN1-14	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,020000	1517,0300	30,34
Skyriuje 1						12857,20
2 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,0 m L=13 m darbai Vaitupio up. ties PK. 11+11						
1	MN6-17	Esamos pralaidos d1,0 m, L-13 m demontavimas	vnt	1,0	801,4400	801,44
2	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,010000	1517,0300	15,17
3	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamos pralaidos	100m3	0,120000	564,5800	67,75
4	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas ir	100m	0,300000	446,8200	134,05
5	MN1-14	II grupės grunto kasimasgrivio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos	t. m3	0,015000	1517,0300	22,76
6	F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m3	2,900	49,4600	143,43
7	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm	m	13,0	134,5800	1749,54
8	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100m2	0,022000	103,8000	2,28
9	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams	100m2	1,280	103,8000	132,86
10	F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po antgaliais įrengimas	m3	0,250000	49,4600	12,37
11	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms	m3	5,020	291,3200	1462,43
12	N57P-7236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas	m3	45,0	22,3100	1003,95
13	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m	t. m3	0,096000	314,3300	30,18
14	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	0,960000	198,0	190,08
15	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai	vnt	4,0	15,0600	60,24
16	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,120000	4109,5200	493,14
17	MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	1,020	127,7100	130,26
18	MN8-184	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal	100m3	0,016500	68630,9900	1132,41
19	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po	100m2	0,225000	324,7400	73,07
20	MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m3	0,043000	3219,8300	138,45
21	MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,010000	1517,0300	15,17
22	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant	t	24,920	21,3500	532,04
23	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	24,920	10,0100	249,45
Skyriuje 2						8592,52
3 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,0 m L=13 m darbai Vaitupio up. ties PK. 18+46						
1	MN6-17	Esamos pralaidos d1,0 m, L-13 m demontavimas	vnt	1,0	801,5500	801,55
2	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,010000	1517,0300	15,17

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų	100m3	0,120000	564,5800	67,75
4	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm montavimas ir	100m	0,300000	446,8200	134,05
5	MN1-14	II grupės grunto kasimas griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos	t. m3	0,015000	1517,0300	22,76
6	F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m3	2,900	49,4600	143,43
7	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm	m	13,0	134,5800	1749,54
8	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100m2	0,022000	103,8000	2,28
9	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams	100m2	1,280	103,8000	132,86
10	F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po antgaliais įrengimas	m3	0,420000	49,4600	20,77
11	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms	m3	5,020	291,3200	1462,43
12	N57P-7236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas	m3	45,0	22,3100	1003,95
13	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m	t. m3	0,096000	314,3300	30,18
14	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	0,960000	198,0	190,08
15	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai	vnt	4,0	15,0600	60,24
16	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,120000	4109,5200	493,14
17	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	1,020	127,7100	130,26
18	MN8-184	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal	100m3	0,016500	68630,9900	1132,41
19	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po	100m2	0,225000	324,7400	73,07
20	MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m3	0,043000	3219,8300	138,45
21	MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,010000	1517,0300	15,17
22	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant	t	24,920	21,3500	532,04
23	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	24,920	10,0100	249,45
Skyriuje 3						8601,03
žiniaraštyje 4						30050,75
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						6310,66
Iš viso žiniaraštyje 4						36361,41

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 5 Rekonstruojamų pralaidų darbai Barzdų k.v.

Suma žiniaraščiui EUR						29299,64
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamų pralaidų darbai Barzdų k.v.						
1	MN7P-0120	Krūmų ant pralaidos šlaitų pjovimas rankiniu būdu, 100m2		0,400000	36,30	14,52
2	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki ha 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15		0,0 4000	610,01	2,44
3	MN4-12	Tankių krūmų ir smulkaus miško rovimas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis. k9=1.15	ha	0,0 4000	853,81	3,42
4	MN7P-0212	.Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	27,200	64,31	1749,23
5	MN7-8	Velėnos valymas nuo sienučių rankiniu būdu	m3	2,600	24,77	64,40
6	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,030000	1517,03	45,51
7	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų	100m3	0,720000	564,58	406,50
8	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm montavimas ir	100m	1,800	270,95	487,71
9	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos	t. m3	0,144000	1517,03	218,45
10	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	1,200	191,56	229,87
11	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	32,970	10,21	336,62
12	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant pralaidos t. m3 vamzdžių vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,156000	1517,03	236,66
13	MN1-159	I-II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais	100m3	1,560	198,00	308,88
14	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,500000	4109,52	2054,76
15	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai	vnt	28,0	15,06	421,68
16	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100m2	1,200	54,75	65,70
17	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	1,200	127,71	153,25
18	MN1-14	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,030000	1517,03	45,51
Skyriuje 1						6845,11
2 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d0,8, L=13 m Up.Vandupiukas ties PK. 34+12						
1	MN6-14	Esamos pralaidos d0,75 m, L-14 m demontavimas	vnt	1,0	801,55	801,55
2	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,010000	1517,03	15,17
3	MN1-176	Vandens pašalinimas rekontruojamos pralaidos	100m3	0,120000	564,58	67,75

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm montavimas ir	100m	0,300000	446,82	134,05
5	MN1-14	II grupės grunto kasimas griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos	t. m3	0,015000	1517,03	22,76
6	F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m3	2,200	49,46	108,81
7	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm	m	13,0	85,94	1117,22
8	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100m2	0,016000	103,80	1,66
9	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams	100m2	1,1193	103,80	116,18
10	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms	m3	4,100	291,32	1194,41
11	N57P-7236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas	m3	36,0	22,31	803,16
12	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m	t. m3	0,062000	314,33	19,49
13	MN1-159	I-II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais	100m3	0,620000	198,00	122,76
14	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai	vnt	4,0	15,06	60,24
15	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,120000	4109,52	493,14
16	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,700000	127,71	89,40
17	MN8-184	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal	100m3	0,0 8800	68630,98	603,95
18	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po	100m2	0,120000	324,74	38,97
19	MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m3	0,043000	3219,83	138,45
20	MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,010000	1517,03	15,17
21	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant	t	15,200	21,35	324,52
22	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	15,200	10,01	152,15
Skyriuje 2						6440,96
3 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d0,8, L=12 m darbai Up.Kiaulupė ties PK. 22+15						
1	MN6-14	Esamos pralaidos d0,75 m, L-8 m demontavimas	vnt	1,0	801,55	801,55
2	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,010000	1517,03	15,17
3	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamos pralaidos	100m3	0,120000	564,58	67,75
4	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm montavimas ir	100m	0,300000	446,82	134,05
5	MN1-14	II grupės grunto kasimas griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos	t. m3	0,015000	1517,03	22,76
6	F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m3	2,100	49,46	103,87
7	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm	m	12,0	86,24	1034,88

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100m2	0,016000	103,80	1,66
9	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100m2	1,033	103,80	107,23
10	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms	m3	4,100	291,32	1194,41
11	N57P-7236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas	m3	33,0	22,31	736,23
12	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m	t. m3	0,054000	314,33	16,97
13	MN1-159	I-II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais	100m3	0,540000	198,00	106,92
14	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai	vnt	4,0	15,06	60,24
15	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,120000	4109,52	493,14
16	MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,650000	127,71	83,01
17	MN8-184	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal	100m3	0,0 8800	68630,98	603,95
18	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po	100m2	0,120000	324,74	38,97
19	MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m3	0,043000	3219,83	138,45
20	MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,010000	1517,03	15,17
21	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant	t	7,600	21,35	162,26
22	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	7,600	10,01	76,08
Skyriuje 3						6014,72
4 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d0,6, L=13 m darbai Up.Vandupiukas ties PK. 40+67						
1	MN6-12	Esamos pralaidos d0,6 m, L-13 m demontavimas	vnt	1,0	801,26	801,26
2	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,010000	1517,03	15,17
3	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamos pralaidos	100m3	0,120000	564,58	67,75
4	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm montavimas ir	100m	0,300000	446,82	134,05
5	MN1-14	II grupės grunto kasimas griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos	t. m3	0,010000	1517,03	15,17
6	F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m3	1,700	49,46	84,08
7	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm	m	13,0	53,19	691,47
8	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100m2	0,010500	103,80	1,09
9	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams	100m2	0,963300	103,80	99,99
10	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms	m3	3,240	291,32	943,88
11	N57P-7236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas	m3	27,0	22,31	602,37
12	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m	t. m3	0,064000	314,33	20,12

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
13	MN1-159	I-II grupės grunto plūkinimas elektros plūktuvais	100m3	0,640000	198,00	126,72
14	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai	vnt	4,0	15,06	60,24
15	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,120000	4109,52	493,14
16	MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,700000	127,71	89,40
17	MN8-184	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal	100m3	0,0 5120	68630,98	351,39
18	MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m3	0,021500	3219,83	69,23
19	MN8-165	Griovio dugno stiprinimas žvyru k9=1.15	100m3	0,0 500	3219,83	1,61
20	MN1-13	Laikinių pylimų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,010000	1517,03	15,17
21	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant	t	7,350	21,35	156,92
22	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	7,350	10,01	73,57

Skyriuje 4

žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 5

4913,79

24214,58

5085,06

29299,64

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 6 Rekonstruojamų pralaidų darbai Baltrušių k.v.

					Suma žiniaraščiui	EUR	8023,96
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Rekonstruojamų pralaidų darbai Baltrušių k.v.							
1	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	10,600	64,31	681,69	
2	N27-38	Sulūžusiu, susidėvėjusių antgalių iškėlimas iš	100m3	0,060600	1097,57	66,51	
3	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant	t	15,150	21,35	323,45	
4	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	15,150	10,01	151,65	
5	MN7-8	Velėnos valymas nuo sienučių rankiniu būdu	m3	0,800000	24,77	19,82	
6	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,015000	1517,03	22,76	
7	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų	100m3	0,360000	564,58	203,25	
8	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm montavimas ir	100m	0,900000	446,82	402,14	
9	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,140000	1517,03	212,38	
10	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,600000	191,56	114,94	
11	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	57,310	10,21	585,14	
12	MN1-14	II grupės grunto užpylimas ant pralaidos vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos	t. m3	0,146000	1517,03	221,49	
13	MN1-159	I-II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais	100m3	1,460	198,00	289,08	
14	MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos antgalio įrengimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3	t. m3	0,0 2000	1517,03	3,03	
15	N57P-4208	.Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms	m3	6,060	291,32	1765,40	
16	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po	100m2	0,048000	324,74	15,59	
17	MN1-14	Antgalių žpylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,0 2000	1635,00	3,27	
18	MN1-159	I-II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais	100m3	0,020000	198,00	3,96	
19	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,300000	4109,52	1232,86	
20	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai	vnt	12,0	15,06	180,72	
21	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100m2	0,600000	54,75	32,85	
22	MN2-14	Šlaitu apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,600000	127,71	76,63	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
23	MN1-14	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,015000	1517,03	22,76
Skyriuje 1						6631,37
žiniaraštyje 6						6631,37
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1392,59
Iš viso žiniaraštyje 6						8023,96

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 7 Aplinkosauginių priemonių įrengimo darbų Patašinės k.v.

Suma žiniaraščiui EUR						10498,13
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Aplinkosauginių priemonių įrengimo darbų Patašinės k.v.						
1	H12K-11	Akmenų metinio vandens aeracijai įrengimas	100 m3	0,010000	9468,00	94,68
2	MN3P-0526	.Gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinio	vnt	3,0	1548,36	4645,08
3	MN7-16	Drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15	100m	0,550000	1081,13	594,62
4	N5P-0211	BVS špuntinės sienutės įrengimas	10m	5,500	535,42	2944,81
5	MN8P-1304	Pelkinių augalų sodinukų paruošimas sodinimui,	10 vnt	5,0	40,27	201,35
6	MN8P-1305	Pelkinių augalų sodinukų kai gumulo dydis 0,3x0,3	10 vnt	5,0	39,12	195,60
Skyriuje 1						8676,14
žiniaraštyje 7						8676,14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1821,99
Iš viso žiniaraštyje 7						10498,13

Sudarė :
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 8 Aplinkosauginių priemonių įrengimo darbų Barzdų k.v.

					Suma žiniaraščiui	EUR	9545,54
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Aplinkosauginių priemonių įrengimo darbų Barzdų k.v.							
1	H12K-11	Akmenų metinio vandens aeracijai įrengimas	100 m3	0,010000	9469,00		94,69
2	MN3P-0526	Gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinio	vnt	3,0	1548,36		4645,08
3	MN7-16	Drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15	100m	0,440000	1081,14		475,70
4	N5P-0211	BVS špuntinės sienutės įrengimas	10m	4,400	535,42		2355,85
5	MN8P-1304	Pelkinių augalų sodinukų paruošimas sodinimui, kai gumulo dydis 0,3x0,3 m k9=1.15	10 vnt	4,0	40,27		161,08
6	MN8P-1305	Pelkinių augalų sodinukų kai gumulo dydis 0,3x0,3	10 vnt	4,0	39,12		156,48
Skyriuje 1							7888,88
žiniaraštyje 8							7888,88
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							1656,66
Iš viso žiniaraštyje 8							9545,54

Sudarė :
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 663 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny 1 Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 9 Aplinkosauginių priemonių įrengimo darbų Baltrušių k.v.

Suma žiniaraščiui EUR						5763,53	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Aplinkosauginių priemonių įrengimo darbų Baltrušių k.v.							
1	H12K-11	Akmenų metinio vandens aeracijai įrengimas	100 m3	0,010000	9197,7900		91,98
2	MN3P-0526	Gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinio	vnt	2,0	1548,3600		3096,72
3	MN7-16	Drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15	100m	0,220000	1081,1400		237,85
4	N5P-0211	BVS špuntinės sienutės įrengimas	10m	2,200	535,4200		1177,92
5	MN8P-1304	Pelkinių augalų sodinukų paruošimas sodinimui, kai gumulo dydis 0,3x0,3 m k9=1.15	10 vnt	2,0	40,2700		80,54
6	MN8P-1305	Pelkinių augalų sodinukų, kai gumulo dydis 0,3x0,3	10 vnt	2,0	39,1200		78,24
Skyriuje 1							4763,25
žiniaraštyje 9							4763,25
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							1000,28
Iš viso žiniaraštyje 9							5763,53

Sudarė :
/Pavardė/

[illegible]

[illegible]