

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2024 M. \_\_\_\_\_ MĖN. D.



TVIRTINU: 1017753 TŪKST.Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

Gen. direktorius Kastytis Nauckūnas

2024 M. \_\_\_\_\_ MĖN. D.

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024-303 Šakių rajono savivaldybės administracija

Statinys 6 K. Naumiesčio, Vilties g. kapitalinis remontas. Papildomai vykdomi darbai

Žiniaraštis 1 Papildomai vykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomai vykdomi darbai						
1 N7-232		Šiluminių trasų kanalų iš lovių demontavimas k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000	m3	39,0	86,39	3369,21
2 R26-1		Iki 100 mm skersmens šiluminių trasų kanalų vamzdyno demontavimas k8=1.03	m	260,0	8,81	2290,60
5 R19-245		G/b trasos vamzdžių galų užtaisymas betonu k8=1.09,k9=1.15	m3	5,0	240,12	1200,60
6 R61P-2122		Vamzdyno izoliacinio sluoksnio nuardymas k8=1.17	m2	104,0	12,3	1279,20
8 88001001		Savartyno mokestis už inertinių atliekų priėmimą (asbestas)	t	1,6	169,73	271,57
		Skyriuje 1				8411,18
		Žiniaraštyje 1				8411,18
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1766,35
		Iš viso žiniaraštyje 1				10177,53

Sudarė : *techninės tarnybos vadovė*  
Daiva Aliulienė

