

**SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 6 D. STATYBOS RANGOS
SUTARTIES NR. SI-387/2024 PAKEITIMO**

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama Projektų valdymo vadovo Raimondo Zemiko, veikiančio pagal [redacted] (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Švykai“, įmonės kodas 300108121, atstovaujama direktoriaus Giedrio Ambrizo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2024-08-06 sudarė statybos rangos sutartį Nr. SI-387/2024 (toliau – **Sutartis**), dėl Geležinkelio linijos Radviliškis - Obeliai - V. S. kapitalinio remonto 85+418 km gelžbetoninį tiltą pakeičiant pralaida rangos darbų (toliau – **Darbai**);

b) Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros būdas;

c) nelikus poreikio, atsisakoma dalies Darbų už 6350,00 Eur be PVM (Priedas Nr. 1), kurie yra nurodyti Sutarties Priedo Nr. 2 (Darbų kiekių žiniaraštyje) eilutėse Nr. 5.12 ir 5.14 (šie darbai Užsakovui tapo nebereikalingi, nes Užsakovo remontuojamame ruože Sutarties vykdymo metu yra sandūrinis kelias ir kelio suvirinimas į ilgabėgius yra netikslingas):

Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR, be PVM	
				Mato vnt.	Iš viso
5. Geležinkelio kelio klojimas					
5.12	Bėgių sandūrų suvirinimas	Vnt.	4	1100	4400,00
5.14	Besandūrio kelio bėgių temperatūros įtempimų sumažinimas	m	325	6,00	1 950,00
	Iš viso 5 skyriuje :				6350,00

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu¹, Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1 punktu² ir Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.2.8 punktu³ besiekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas, Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutartį išbraukiant atsisakomus Darbus, nurodytus Sutarties Priedo Nr. 2 (Darbų kiekių žiniaraštis) eilutėse Nr. 5.12; 5.14, kurių bendra vertė yra 6350,00 Eur be PVM, išimant iš Sutarties darbų kiekių žiniaraščio nevykdomų darbų akto Nr.1 patvirtintą 6350,00 Eur nevykdomų darbų sumą bei Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.1. punktą išdėstyti taip:

¹ „1) pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“

² „20.1. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.“

³ „20.2.8. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir (ar), Užsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;“

„3.1. Bendrą Sutarties kainą, mokamą Rangovui už atliktus Darbus, sudaro Sutarties kaina be PVM ir PVM (toliau – **Bendra Sutarties kaina**).

Sutarties kaina Eur be PVM – 117 266,35 Eur (šimtas septyniolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt šeši eurai 35 ct) be PVM;

PVM (21 proc.) - 24 625,93 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki eurai 93 ct) – PVM;

Sutarties kaina Eur su PVM - 141 892,28 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt du eurai 28 ct) su PVM.“

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis;

3. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus;

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis;

5. visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka;

6. kiti Sutarties punktai nekeičiami, Susitarimui taikomos Sutarties nuostatos.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 „Nevykdomų darbų aktas“
2. Priedas Nr.2 „Pakeistas darbų kiekių žiniaraštis“

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius Juridinio asmens kodas 305202934 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. lginfra@litrail.lt	UAB „Švykai“ S. Žukausko g. 2D LT-50118 Kaunas, Lietuva Juridinio asmens kodas 300108121 PMV mokėtojo kodas LT100001647417 Tel.: +37037408765 El. p. info@svykai.lt

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

**PROJEKTO „GELEŽINKELIO LINIJOS RADVILIŠKIS – OBELIAI – VALSTYBĖS
SIENA KAPITALINIO REMONTO 85+418 KM, GELŽBETONINI TILTA PAKEIČIANT
PRALAIDA“ RANGOS DARBAI**

2024-08-05 RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. SI-387/2024

NEVYKDOMŲ NEAPMOKAMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1

2025 – 02 – 25

Kaunas

Užsakovo projekto vadovas [redacted] Techninis prižiūrėtojas [redacted]
Rangovo atstovas [redacted] (toliau – **Komisija**), **konstatuoja:**

1. kad pagal sutarties **20.2.8 punktą** „būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir (ar), Užsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas“ Užsakovui tapo nebereikalingos **Sutarties specialiųjų sąlygų priedo Nr. 2** (darbų kiekių žiniaraštis) eilutės **5.12** (Bėgių sandūrų suvirinimas) ir **5.14** (Besandūrio kelio bėgių temperatūros įtempių sumažinimas)

Komisija nutaria:

1. Patvirtinti nevykdomus neapmokamus darbus, kurie nurodyti šio akto lentelėje Nr. 1 „Nevykdomi neapmokami darbai“. Nevykdomų neapmokamų darbų vertė **6 350,00 EUR. be PVM.**

Lentelė Nr. 1 „Nevykdomi neapmokami darbai“


Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Įkainis (Eur)	Suma (Eur)
5.12	Bėgių sandūrų suvirinimas	Vnt.	4	1 100,00	4 400,00
5.14	Besandūrio kelio bėgių temperatūros įtempių sumažinimas	m	325	6,00	1 950,00
SUMA					6 350,00

Komisija:

Užsakovo atstovas

Techninis prižiūrėtojas

Rangovo atstovas



Geležinkelio linijos Radviliškis – Obeliai – Valstybės siena (un.nr. ██████████ 85+418 km) gelžbetoninių tiltų pakeičiant pralaidą, kapitalinio remonto medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
					Vieneto kaina	Iš viso
	konstrukcijų/susisiekimo(geležinkeliai) dalis					
	1. Paruošiamieji darbai					
1.1.	Augalinio sluoksnio nukasimas h-15cm, sandėliuojant vietoje	TS 4.2.5	m ²	250	1,10	275,00
1.2.	Krūmų kirtimas	TS 4	m ²	200	6,10	1 220,00
1.3.	Žemės paviršiaus planiravimas	TS 4	m ²	250	1,10	275,00
1.4.	Atskiriamosios geotekstilės įrengimas	TS 5.8	m ²	250	1,00	250,00
1.5.	Žvyro pagrindo įrengimas h-20 cm	TS 5.6	m ²	250	6,00	1 500,00
1.6.	Geodezinis trasos nužymėjimas					
	Aikštelė		m	82	1,00	82,00
	Privažiav. Kelias	TS 4.2.2	m	740	0,50	370,00
	Geležinkelio kelias		m	410	0,50	205,00
1.7.	Gruntinio vandens pažeminimas adatiniais filtrais	TS 4.1.3	val	48	0,20	9,60
1.8.	Žvyro pagrindo nukasimas h- 20 cm, išvežimas	TS 4.1.2	m ²	250	0,20	50,00
1.9.	Atskiriamosios geotekstilės ardymas	TS 3	m ²	250	0,10	25,00
1.10.	Augalinio sluoksnio užpylimas h-15 cm su apšėjimu	TS 4.1	m ²	250	7,90	1 975,00
	LAIKINO PRIVAŽIAVIMO ĮRENGIMAS					
1.11.	Augalinio sluoksnio nukasimas h-15cm, sandėliuojant vietoje	TS 4.2.5	m ³	388,5	1,40	543,90
1.12.	Žemės paviršiaus planiravimas	TS 4.1	m ²	2590	0,40	1 036,00
1.13.	Žvyro pagrindo įrengimas h-20 cm	TS 4.1.2	m ³	518	4,80	2 486,40
1.14.	Žvyro pagrindo nukasimas h-20 cm, išvežimas	TS 4.1	m ³	518	2,10	1 087,80
1.15.	Augalinio sluoksnio rekultivavimas	TS 4.1.7	m ³	388,5	1,40	543,90
					Viso 1.:	11 934,60
	2. Ardymo darbai					
2.1	Gelžbetoninių sijų ardymas	TS 3	m ³	10	450,00	4 500,00
2.2.	Pavienių gelžbetoninių konstrukcijų ardymas	TS 3	m ³	1	451,30	451,30
2.3.	Akmens mūro ramtų ardymas	TS 3	m ³	17	26,60	452,20
2.4.	Ilgabėgių pjovimas	TS 3	vnt.	4	46,90	187,60
2.5.	Statybinių atliekų išvežimas (betonas)	TS 3	m ³	28	16,00	448,00
2.6.	Geležinkelio kelių ardymas gardelėmis R65 ant g/b pabėgių su KB tvirtinimu Epiūra 1840	TS 3	m	25	162,60	4 065,00
2.7.	Esamo balasto (smėlio-žvyro mišinio) kasimas	TS 4.1	m ³	47	4,80	225,60
2.8.	Esamo skaldos balasto kasimas	TS 4.1	m ³	52,4	4,30	225,32
2.9.	Poligonometrinio punkto ardymas	TS 6	vnt.	1	81,90	81,90
					Viso 2.:	10 636,92
	3. Žemės darbai					

3.1.	Augalinio sluoksnio kasimas, sandėliuojant vietoje h-10 cm	TS 4.2.5	m ²	180	3,00	540,00
3.2.	Grunto kasimas sandėliuojant vietoje	TS 4.1	m ³	30	17,90	537,00
3.3.	Upės vagos valymas mechanizuotai, pakrovimas išvežimas iki 10 km	TS 4.1	m ³	18	29,80	536,40
3.4.	Sankasos šlaitų planiravimas	TS 4.2.7	m ²	44	12,20	536,80
3.5.	Upės vagos šlaitų planiravimas	TS 4.2.7	m ²	150	3,60	540,00
3.6.	Sankasos ir upės šlaitų užpylimas juodžemiu h-10 cm su apsėjimu	TS 4.2.7	m ²	194	11,60	2 250,40
					Viso 3.:	4 940,60
	4. Plieninės gofruotos pralaidos įrengimas					
4.1.	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas fr. 16-32, h-40cm	TS 4.1	m ³	1,2	2 439,40	2 927,28
4.2.	Armujančio geotinklo 80/80 klojimas	TS 5.7	m ²	68	16,00	1 088,00
4.3.	Neaustinės geotekstilės klojimas	TS 5.7	m ²	106	6,70	710,20
4.4.	Pagrindo, vamzdžio klojimui įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio fr. 0-32	TS 4.3	m ³	30,5	46,90	1 430,45
4.5.	Plieninio gofruoto vamzdžio klojimas	TS 4.3; 5.1	vnt	1	14 846,00	14 846,00
4.6.	Vamzdžio antgalių įrengimas. Betonas C30/37	TS 4.5	m ³	2,1	1 276,70	2 681,07
4.7.	Plieninio gofruoto vamzdžio apvilkimas geotekstile	TS 5.8	m ²	83	4,50	373,50
4.8.	Klojinių pastatymas	TS 4.4.2	m ²	1	1 347,50	1 347,50
4.9.	Gofruotos konstrukcijos apibetonavimas	TS 4.5	m ³	1,5	2 680,90	4 021,35
4.10.	Armujančio geotinklo 80/80 klojimas virš pralaidos	TS 5.7	m ²	156	8,80	1 372,80
4.11.	Neaustinės geotekstilės klojimas virš pralaidos	TS 5.7	m ²	156	2,90	452,40
4.12.	Konstrukcijos užpylimas smėlio-žvyro mišiniu fr. 0-32	TS 4.3; 5.2	m ³	162	31,40	5 086,80
4.13.	Betono pagrindo sankasos ir upės vagos šlaituose įrengimas C30/37 h-10 cm	TS 4.5	m ³	4,4	656,70	2 889,48
4.14.	Betoninių plytelių 490x490x80 dangos sankasos ir upės vagos šlaituose įrengimas	TS 5.3	m ²	44	187,50	8 250,00
4.15.	Įtekėjimo/ištekėjimo angų upės dugno pagrindo plytelių klojimui įrengimas iš C30/37 betono, h-10 cm	TS 4.5	m ³	0,72	1 964,40	1 414,37
4.16.	Įtekėjimo/ištekėjimo angų upės dugno tvirtinimas betono plytelėmis 490x490x80	TS 5.3	m ²	7,26	276,30	2 005,94
4.17.	Vamzdžių galų apibetonavimas	TS 4.4	m ³	0,6	3 596,70	2 158,02
					Viso 4.:	53 055,16
	5. Geležinkelio kelio klojimas					
5.1.	Smėlio – žvyro atvežimas ir iškrovimas	TS 4.2	m ³	72,4	5,00	362,00
5.2.	Sankasos pylimo įrengimas	TS 4.2	m ³	72,4	7,00	506,80
5.3.	Sankasos pylimo sutankinimas	TS 4.2	m ²	114	1,00	114,00
5.4.	Smėlio – žvyro atvežimas ir iškrovimas	TS 4.2;	m ³	70	3,00	210,00
5.5.	Apsauginio sankasos sluoksnio įrengimas h-30cm	TS 5.6	m ³	70	25,00	1 750,00

5.6.	Sankasos pylimo apsauginio sluoksnio sutankinimas	TS 4.2; 5.6	m ²	213	12,00	2 556,00
5.7.	Kelio balasto prizmės planiravimas prieš klojant naujas grandis	TS 4.6	m ²	134,1	3,00	402,30
5.8.	Geležinkelio kelio balastavimas skaldos balastu h-35 cm po pabėgiais	TS 4.6; 5.5	m ³	64	70,00	4 480,00
5.9.	Viršutinės kelio konstrukcijos atstatymas iš esamų medžiagų. Bėgiai R65 ant g/b pabėgių su KB tvirtinimu. Pabėgių epiūra 1840pab/km	TS 4.6; 5.4	m	25	100,00	2 500,00
5.10.	Esamų geležinkelio kelių ištaisymas profilyje ir plane	TS 4.6	m	410	20,00	8 200,00
5.11.	Skaldos balasto papildymas (kelio ištaisymui)	TS 4.6	m ³	48,5	70,00	3 395,00
5.12.						
5.13.	Geležinkelio kelių ištaisymas prieš priduođant nuolatinei eksploatacijai	TS 4.6.3	m	410	5,00	2 050,00
5.14.						
					Viso 5.:	26 526,10
	6. TARNYBINIŲ LAIPTŲ L-1 ĮRENGIMAS					
6.1.	Esamo grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas	TS 4.1.2	m ³	1,5	440,30	660,45
6.2.	Žvyro sluoksnio įrengimas, ~200 mm	TS 4.2	m ³	2	347,80	695,60
6.3.	Gelžbetoninio pamato P-1 įrengimas. Betonas C20/25 XC2	TS 4.4	m ³	0,62	500,00	310,00
6.4.	Pamato P-1 armavimas armatūriniais strypais Ø10 S400	TS 4.4	kg	32,1	3,10	99,51
6.5.	Surenkamos laiptasijos LS-1 įrengimas. Betonas C30/37 XC4 XF3 F200	TS 4.4	m ³	0,24	4 213,60	1 011,26
6.6.	Surenkamos laiptasijos LS-2 įrengimas. Betonas C30/37 XC4 XF3 F200	TS 4.4	m ³	0,19	5 096,50	968,34
6.7.	Surenkamų laiptų pakopų LP-1 įrengimas. Betonas C30/37 XC4 XF3 F200	TS 4.4; 4.5	m ³	0,24	2 025,50	486,12
					Viso 6.:	4 231,28
	7. APSAUGINIŲ TURĖKLŲ T-1 ĮRENGIMAS ANT TARNYBINIŲ LAIPTŲ L-1					
7.1.	Plieninių konstrukcijų padengimas antikoroziniais dažais su paruošimu	TS 4.7	m ²	2,3	20,00	46,00
7.2.	Statramsčių įrengimas, TUB 50x50x4 S235	TS 4.7	kg	19	20,00	380,00
7.3.	Turėklų užpildų įrengimas TUB 40x40x4 S235	TS 4.7	kg	8	20,00	160,00
7.4.	Porankio įrengimas, Ø60x4 S235	TS 4.7	kg	21	20,00	420,00
7.5.	Laiptasijos LS-1.1 ir LS-1.2 išėmų užpildymas smulkiagrūdžiu betonu C30/37 XC4 XF3 F200, pastačius statramsčius į projektinę padėtį	TS 4.5	m ³	0,013	12 315,00	160,10
					Viso 7.:	1 166,10
	8. Baigiamieji darbai					
8.1.	Nerūdijančio metalo geodezinio ženklo įrengimas ir supaprastinto projekto poligonometrinio tinklo atstatymui parengimas	TS 6	vnt.	1	2 025,59	2 025,59

8.2.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas ir suderinimas su Užsakovu		kompl.	1	2 000,00	2 000,00
					Viso 8.:	4 025,59
					Viso I. :	116 516,35
	II. Statybos užbaigimo procedūros					
1.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas ir suderinimas su Užsakovu		kompl.	1	750,00	750,00
					Viso II.:	750,00
					Iš viso I , II:	117 266,35
					PVM (21.00%):	24 625,93
					Iš viso su PVM:	141 892,28