

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1**PRIE 2024 M. KOVO 1 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-468
(5.44 E)**

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimt penktųjų metų kovo mėnesio ____ diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Mašalaičio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas), UAB „Kelranga“, įmonės kodas 151004973, atstovaujama projektų vadovės viešiesiems pirkimams Renatos Lukšienės, veikiančios pagal 2023 m. rugpjūčio 28 d. įgaliojimą „Dėl dokumentų teikimo, pasirašymo ir bendrovės atstovavimo konkursuose“, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Rangovo 2025 m. kovo 18 d. raštą Nr. 2-30 „Dėl 2023-11-16 rangos sutarties Nr. As-468 (5.44 E) vykdymo“ (toliau – Raštas), ir vadovaudamiesi 2024 m. kovo 1 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-468 (5.44 E) (toliau – Sutartis) pagrindinių bendrųjų sutarties sąlygų 10.6.4. ir 12.1 punktais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

1. Šalys susitaria:

1.1. atsižvelgiant į Rašte nurodytas aplinkybes, nevykdyti dalies darbų, kurių vertė yra **119 015,66 Eur su PVM**, atlikti būtinus papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurių vertė **720 363,58 Eur su PVM** pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas (Susitarimo priedas Nr. 1).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“

Šio atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės ir sudaro apie 32,49 proc.

1.2. Pakeisti Sutarties 8 punktą ir jį išdėstyti taip: „Sutarties kaina 2 632 209,52 (du milijonai šeši šimtai trisdešimt du tūkstančiai du šimtai devyni eurai, penkiasdešimt du centai) Eur be PVM; PVM- 552 764,00 (penki šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai) Eur; iš viso 3 184 973,52 (trys milijonai šimtas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys eurai, penkiasdešimt du centai) Eur su PVM.“

1.3. pakeisti Sutarties priedą Nr. 9 „Įkainotų veiklų sąrašas“ (Susitarimo priedas Nr. 2).

2. Visos Sutartyje numatytos pareigos ir teisės išlieka nepakitusios.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

4. Susitarimas sudarytas elektroninėmis priemonėmis.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

7. PRIDEDAMA:

7.1. Susitarimo priedas Nr. 1 –2025 m. kovo 18 d. Rangovo rašto Nr. 2-30 „Dėl 2023-11-16 rangos sutarties Nr. As-468 (5.44 E) vykdymo“ el. nuorašas, 6 lapai;

7.2. Susitarimo priedas Nr. 2 „Įkainotų veiklų sąrašas“, 3 lapai.

8. Susitarimo Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Marijampolės savivaldybės administracija

J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307, Marijampolė

Įstaigos kodas 188769113

PVM mokėtojo kodas: nėra

A. s. LT68 7044 0600 0207 5838

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. +370 343 90 062

El. p. marijampole@administracija.lt

Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Rangovas

UAB „Kelranga“

Gėlyno skg. 5, LT-68229,

Marijampolė

Juridinio asmens kodas 151004973

PVM mokėtojo kodas LT5100049716

A. s. LT31 7044 0600 0206 9035

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. +370 343 71 735

El. p. info@kelranga.lt

UAB „Kelranga“ projektų vadovė viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė



Marijampolės savivaldybės administracijai
administracija@marijampole.lt

2025-03-18 Nr. 2-30

DĖL 2023-11-16 RANGOS SUTARTIES NR. AS-468 (5.44 E) VYKDYMO

UAB „Kelranga“ (toliau – Rangovas) 2023 m. lapkričio 16 d. statybos rangos sutartimi Nr. AS-468 (5.44 E) (toliau – Sutartis), sudaryta su Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), vykdo Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remonto darbus (toliau – Darbai).

Primintina, kad 2024-05-15 komisija, apžiūrėjusi objektą, surašė objekto apžiūros aktą, kuriuo įvertino esamą situaciją. Užsakovo pageidavimu buvo parengti projektiniai sprendiniai pagal šiuo metu esančią situaciją objekte.

Kaip ir numatyta apžiūros akte, nustačius darbų kiekius ir projektuotojams parengus žiniaraščius, Rangovas įvertino darbų apimtį ir teikia Užsakovui papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų kiekiai įvertinti remiantis naujai išleistos Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remonto projekto Nr. UL-21-0103 (toliau – Projektas) A laidos sąnaudų žiniaraščiais. Melioracijos darbų sąmata parengta vadovaujantis naujai parengtos Melioracijos statinių pertvarkymo, prie Vasaros gatvės Marijampolės mieste, remonto projekto Nr. UL-21-0103/1 remonto sąnaudų kiekių žiniaraščiu. Patvirtiname, kad papildomų Darbų lokalinės sąmatos sudarytos pagal Sutarties 10.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Papildomų darbų vertė – 720 363,58 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė – 119 015,66 Eur su PVM. Prašome parengti papildomą susitarimą prie Sutarties papildomiems darbams apmokėti.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 5 lapai.

Projektų vadovė viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė

El. p. pirkimai@kelranga.lt, tel. Nr. +370 655 91021

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 544,851 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
Direktorius
Algirdas Brazys**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2025-03-17 Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remontas**Statinys 1 Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remontas****Žiniaraštis 1 Susisiekimas (vykdomi papildomi)**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Žemės sankasos įrengimo darbai						
1 H07K-2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	t. m3	7,2	1502,86	10820,59
2 N1P-1533		Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje	100 m3	59,54	3324,53	197942,52
Skyriuje 1						208763,11
2 Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai						
1 H07K-2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,075	5479,75	410,98
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	3,0	43,03	129,09
3 N57P-4113		Geomembranos klojimas pralaidos konstrukcijoje	100m2	0,03	636,04	19,08
4 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas	100m2	1,2	166,7	200,04
5 N57P-3101		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	0,07	2137,71	149,64
6 N57P-4106		Pralaidų iš plieninių spirališkai gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	4,42	455,07	2011,41
7 N57P-4106		Pralaidų iš plieninių spirališkai gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 1600 mm iki 2200 mm	m	4,05	457,5	1852,88
8 N1P-1533		Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje	100 m3	0,6	3324,78	1994,87
9 N1-380		Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, pereinant savaeigiu volu 4 kartus	100m3	0,6	281,26	168,76
10 N42-17		10 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas	100m2	0,3	970,12	291,04
11 N11-12		Betono pasluoksnis ant grunto, paduodant medžiagas siurbliu	m3	1,5	139,96	209,94

12 H12K-77	Vandens pralaidų antgalių tvirtinimas betoninėmis plokštėmis P1-2 (0.40x0.15x0.10m) ant betono pagrindo	100 m2	0,3	6846,68	2054,0
13 H12K-77	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P 5-5 demontavimas $k_1=0.60, k_3=0.000$	100 m2	0,3	707,7	212,31
14 N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1,5	157,93	236,9
15 H30K-50	Pralaidos antgalio demontavimas $k_1=0.60, k_3=0.000$	vnt.	2,0	211,07	422,14
16 MN6P-0505	Antikorozinės dangos įrengimas ir apkabos pralaidų sujungimui įrengimas	10m	0,847	3605,36	3053,74
17 *****	paviršinio vandens nuleidimo įrenginiai				
18 H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,08	4823,82	385,91
19 H10K-12	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės	t.m2	0,03	1422,87	42,69
20 N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	8,0	43,03	344,24
21 H14K-13	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių $d=160$ mm paklojimas	100m	0,5	931,48	465,74
22 H14K-96	Lietaus šulinėlių DK-7 iš surenkamo gelžbetonio įrengimas sausame grunte	vnt.	4,0	940,84	3763,36
23 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,5	94,27	47,14
24 N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm	100m	0,5	62,69	31,35
25 *****	Drenažas (pokonstruktinis)				
26 H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,085	4823,82	410,02
27 H13K-6	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru 145/160 mm skersmens įrengimas	100m	5,0	4370,44	21852,2
28 N23-235-1	Drenažo vamzdžių užpylimas vandeniu laidžiu gruntu (AŠAS)	m3	85,0	25,78	2191,3
29 N22P-0205	Plastikinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas (protarpiai, aklės)	vnt.	14,0	65,04	910,56

Skyriuje 2

3 Dangų konstrukcijos įrengimo darbai

1 *****	Važiuojamoji dalis pilna konstrukcija				
2 CALK-	Geotekstilė	m2	3200,0	16,16	51712,0
3 CALK1-	Geotinklas	m2	3200,0	33,05	105760,0
4 N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	5,95	2137,71	12719,37
5 N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 25 cm, viensluksnis)	100m2	19,4	1195,53	23193,28
6 N27P-13-2	Asfaltbetonio pagrindo įrengimas iš pagrindo sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 11.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m2	19,4	2162,38	41950,17
7 N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m2	19,4	1237,78	24012,93
8 N27P-19-6	O/11S-M asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m2	19,4	1426,15	27667,31
9 H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	38,4	19,04	731,14

Skyriuje 3

4 Kiti darbai

1 R19-20	Gaisrinių hidrantų nuėmimas	vnt	1,0	341,59	341,59
----------	-----------------------------	-----	-----	--------	--------

2 F23-1-1	Gaisrinio hidranto perkėlimas ir pajungimas į esamą šulinį PE100PN10DN 110	m	4,4	940,84	4139,7
	Skyriuje 4				4481,29
	Žiniaraštyje 1				544851,93
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				114418,91
	Iš viso žiniaraštyje 1				659270,84

Sudarė :

/Pavardė/

Statybos vadovas
Avydas Iešmantavičius

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: -119,015 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius
Algirdas Brazys**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2025-03-17 Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remontas**Statinys 2 Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remontas****Žiniaraštis 1 Nevykdomi darbai**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Dangų konstrukcijos įrengimo darbai						
1 *****		Važiuojamoji dalis				
2 H16K-6		Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m3	-90,0	55,14	- 4962,6
3 N27P-13-2		Asfaltbetonio pagrindo įrengimas iš pagrindo sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 11.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-19,2	2162,38	- 41517,7
4 N57P-3224		Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-19,2	1237,78	- 23765,38
5 N27P-19-6		0/11S-M asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	-19,2	1426,15	- 27382,08
6 H16K-320		Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	-38,4	19,07	- 732,29
		Skyriuje 1				- 98360,05
		Žiniaraštyje 1				- 98360,05
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 20655,61
		Iš viso žiniaraštyje 1				- 119015,66

Sudarė :


/Pavardė/

Statybos vadovas
Arvydas Išmanavičius

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 61,092,74 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius
Algirdas Brazys**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2023-10-11 Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remontas**Statiny 2 Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remontas****Žiniaraštis Melioracijos statinių remonto darbai**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Suma žiniaraščiui	61092,74	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Melioracija						
1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais	100m3	0,56	592,56	331,83
2	MN3P-0201	Plastikinių drenažo vamzdžių sausintuvų klojimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais mineraliniuose gruntuose , kai vamzdžio vidinis skersmuo 50 mm	100m	6,24	6254,0	39024,96
3	MN3-172	Esamų keram. d 75mm drenažo sausintuvų prijungimas prie naujo rinktuvo,kuris yra žemiau sausintuvo>10cm	vnt.	7,0	45,88	321,16
4	MN3-152	Drenažo kamsčių PK-5 įrengimas	vnt.	12,0	47,51	570,12
5	MN3P-0524	Plastikinių požeminių drenažo šulinių montavimas (šulinys PE ŠP-40)	vnt.	8,0	348,8	2790,4
6	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių ir gelžbetoninių vamzdinių ar šulinių , kai keraminiu vamzdžiu skersmuo 75-100 mm	vnt.	2,0	114,13	228,26
7	N23-235	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	230,0	24,77	5697,1
8	MN3P-0302	300-500 mm skersmens plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų oriovio šlaite	vnt.	1,0	732,87	732,87
9	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais	val.	20,0	21,4	428,0
10	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	13,0	28,09	365,17
Skyriuje 3						50489,87
Žiniaraštyje 1						50489,87
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						10602,87
Iš viso žiniaraštyje 1						61092,74

Sudarė: K. Kasparavičienė
/Pavardė/

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS
VASAROS GATVĖS ATKARPOS NUO GAMYKLŲ GATVĖS IKI GEDIMINO GATVĖS MARIJAMPOLĖS MIESTE, MARIJAMPOLĖS SAV.,
KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Etapo Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais)																						Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM		
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.	XIII mėn.	XIV mėn.	XV mėn.	XVI mėn.	XVII mėn.	XVIII	XIX mėn.	XX mėn.	XXI mėn.	XXII mėn.	XXIII	XXIV	[Pildo rangovas]
1.	Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remonto darbai:																									
1.1.	darbo projekto parengimas	5500,00	15000,00	36500,00																						57000,00
1.2.	paruošiamieji darbai	6574,00	7562,00	9541,00	9654,00	12654,00	14987,00	15647,00	22654,00	4520,11																103793,11
1.3.	žemės sankasos įrengimo darbai				3698,00	5698,00	8547,00	9658,00	12365,00	14695,00	2589,00	1941,57														59191,57
1.4.	vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai						6547,00	9874,00	6541,00	2569,00			3658,00	9874,00	6547,00	8965,00	12654,00	22654,00	35987,00	22654,00	2337,26					150861,26
1.5.	dangų konstrukcijos įrengimo darbai				25698,00	32654,00	45621,00	98125,00	58147,00	35964,00	45216,00	32654,00	25987,00	55698,00	66148,00	23654,00	36745,00	99654,00	121654,00	102587,00	156987,00	336547,00		35102,00	42366,36	1377208,36

1.6.	šlaito tvirtinimo darbai													3657,00	6547,00	9547,00	6123,88	8604,67									34479,55
1.7.	kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai															3654,00	5478,00	3373,52									12505,52
1.8.	bordiūrų įrengimo darbai						9874,00	6587,00	4569,00				13254,00	17154,64	12369,00	15987,00	13654,00	14658,00	9874,00	12547,00	12654,00	32654,00			2410,06		178245,7
1.9.	eismo organizavimo darbai																				5223,00	3254,00			12654,00	1725,21	22856,21
1.10.	mažoji architektūra																								2857,00		2857,00
1.11.	želdiniai																								9472,46		9472,46
1.12.	kiti darbai																							5083,31	5404,99		10488,30
1.13.	elektrotechninės dalies darbai (montavimo darbai ir medžiagos)				4598,00	8547,00	12654,00	8547,00	9547,00				625,73	2365,00	6547,00	3587,00	13258,00	4587,00	6547,00	7598,00	9824,00	12654,00	1236,00	1047,00			113768,73
1.14.	Papildomi darbai																		595341,80								595341,80

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Kelranga'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2024 m. kovo 1 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-468 (5.44 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-28 Nr. As-153 (5.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-28 09:28
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-29 00:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RENATA,LUKŠIENĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-28 10:29
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-29 00:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-29 13:22 - 2027-08-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Česnavičiūtė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-28 13:14
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-28 13:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-09 11:24 - 2028-07-08 11:24
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1_priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2_priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-16 nuorašą suformavo Linas Griška
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-