

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Užsakovas** – Vaikų lopšelis/darželis Naminukas Klinikų g. 5, Vilnius
- 1.2. **Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas/ sudaro Sutartį.
- 1.3. **Šalis** – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.
- 1.4. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
- 1.5. **Darbai** – Vaikų lopšelis/darželis Naminukas Klinikų g. 5, Vilnius durų keitimo darbai.
- 1.6. **Papildomi darbai** – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai.
- 1.7. **Medžiagos** – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti.
- 1.8. **Statinio statybos techninis prižiūrėtojas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio (objekto) statybos techninę priežiūrą, kurio tikslas – kontroliuoti ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.9. **Techninė specifikacija** – Šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus.
- 1.10. **Darbų grafikas** – Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderintas kalendorinis Darbų grafikas, parengtas detalizuojant Darbų atlikimo terminą.
- 1.12. **Aktas** – įvykdžius Sutartyje numatytus Darbus Rangovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo tarpusavyje pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimu numatoma įsigyti lopšelio-darželio Naminukas, Klinikų g. 5, Vilniuje, durų keitimo darbus

2.1. Esama situacija

Esama situacija:

Durys senos medinės, sumontuotos pastato statybos metais.

Atliekami darbai:

Rangos pirkimu bus keičiamos vidaus, lauko durys ir atstatomi angokraščiai.



1. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Techninės specifikacijos. Bendri reikalavimai

Durys:

Plieninės vidaus durys:

Varčia: su užlaida;
rėmas sustiprintas plieniniu U formos profiliu varčios viduje;
užpildas – kartono korys;
plieno lakštas ne mažiau 0,8 mm storio;
miltelinis dažymas.

Stakta: lankstytas ne mažiau kaip 1,5 mm storio plieno lakštas;
staktos profilio storis ne mažiau 80 mm;
stakta kampinio arba vidinio montavimo;
be slenksčio.

Vyriai: cilindriniai atraminiai;
nerūdijančio plieno.

Spyna: cilindrinė, liežuvėlis ir skląstis plieniniai.

Rankena: nerūdijančio plieno, U formos.

Durų matmenis tikslinti vietoje.

Dalis durų numatyta su stiklu (nurodyta brėžinyje), stiklo vieta ir dydį, durų spalvą derinti su Užsakovu.

Lauko šarvuotos durys:

Durų varčia: Su užlaida, su sandarinančia tarpine
Rėmas: lankstyto U profilio
Užpildas: akmens vata
Padengimas: plienas dažytas miltelinio būdu
Paviršiaus danga: drėgmei atspari VAF plokštė

Stakta: Rėmas: lankstyto U profilio
Užpildas: akmens vata

Vyriai: Cilindriniai atraminiai, su atraminiu guoliu

Spyna: Cilindrinė, rakinama.

Apvada: 12 mm storio klijuoto spygliuočių masyvo, dažyti.

Rankena: Nerūdijančio plieno, U formos, su atskirais gaubteliais rankenai ir cilindrai

Cilindras: Europinio tipo, komplekte su 3 raktais

Slenkstis: Plieninis, dažytas miltelinio būdu, su nerūdijančio plieno gaubtu

Dalis durų numatyta su stiklu (nurodyta brėžinyje), stiklo vieta ir dydį, durų spalvą derinti su Užsakovu.

Dažymas:

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose talpose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;
- pritaikymo sritys;
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdai;
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;
- siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dažai turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui ir trynimui, valymo priemonėms, augalinės ir gyvulinės kilmės riebalams.

Atsparumas drėgnajam šveitimui pagal LST ISO 11998 turi būti neprastesnis kaip 2 klasės (dangos storio sumažėjimas <20 µm po 200 šveitimo ciklų).

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Darbų kiekių žiniaraštis pateiktas priede Nr. 1 (excel dokumentas)

Žiniaraštyje nurodyti sustambinti pagrindiniai darbai, rangovas turi įsivertinti visus tiems darbams atlikti būtinus paruošiamuosius darbus.

3. DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Darbų vykdymo pradžia

Darbų atlikimo terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Darbai atliekami

Darbo valandomis, ar kitu laiku, suderinus su statybos techniniu prižiūrėtoju.

3.3. Darbų grafikas

3.3.1. Per 5 (*penkias*) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas pateikia Statinio statybos techniniam prižiūrėtoju Darbų grafiką.

3.3.2. Per 2 (*dvi*) darbo dienas nuo Darbų grafiko gavimo Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina grafiką arba nurodo trūkumus, kuriuos Rangovas turi pašalinti per 1 (*vieną*) darbo dieną. Darbų grafikas laikomas suderintu tik Šalims jį pasirašius.

3.3.3. Darbų grafikas turi būti suderintas ir pasirašytas Šalių ne vėliau kaip per 8 (*aštuonias*) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.4. Darbų vykdymo tvarka

3.4.1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus;

3.4.2. Darbai vykdomi, suderinus su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos. Už darbų saugą atsako rangovas.

3.4.3. Darbų vykdymo metu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

3.4.4. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti.

3.4.5. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

3.4.6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytais instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

3.4.7. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, remontuojama pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

- 3.4.8. Vykdamy statybos darbus privaloma laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.
- 3.4.9. Vykdamy statybos darbus statybvietyje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.
- 3.4.10. Statinio statybos darbai turi būti vykdomi pagal:
- 3.4.10.1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;
- 3.4.10.2. Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;
- 3.4.10.3. Įmonės patvirtintas statybos taisyklės, kurias prieš pradėdamy statybos darbus objekte Rangovas privalo pateikti Statinio statybos techniniam priežiūrėtojui;
- 3.4.10.4. Medžiagų, statybos produktų, įrenginių gamintojų technologinius reglamentus;
- 3.4.10.5. Statinio techninės priežiūros vadovo nurodymus.
- 5.4.11. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, įskaitant, kai priimami Darbai su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta po Darbų perdavimo-priėmimo arba pavesta tai atlikti kitiems asmenims

4. PRIEDAI

- Priedas Nr. 1 – Kiekių žiniaraštis
Priedas Nr. 2 – Aiškinamasis raštas
Priedas Nr. 3 – Brėžinys