

UAB „Irdaiva“

Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 176, tel. 238 8894 faks.2388968, registro tvarkytojas Valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, UAB „Irdaiva“, Įmonės kodas: 300122690, PVM kodas LT100001763917

Žuvininkystės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos

**PASIŪLYMAS
DĖL INKUBATORIAUS VINKŠNŲ G. 6, VILNIUJE PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ**

2015 m. vasario 4 d. Nr. 217090
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Irdaiva“
Tiekėjo adresas	Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Algirdas Miceika
Telefono numeris	(8 5) 238 8894
Fakso numeris	(8 5) 238 8968
El. pašto adresas	konkursai@irdaiva.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Pirkimo sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. CVP IS priemonėmis pateikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Mes siūlome šiuos Darbus:

Eil. Nr.	Inkubatoriaus Vinkšnų g. 6, Vilniuje papildomų rekonstravimo darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Kaina iš viso, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6 = 4x5
Vykdomi darbai tarp ašių 1-3					
Perdangos įrengimas					
1.	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, klojant iš	100m ²	0,1329	1.397,17	185,68

	viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 150 mm <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>				
2.	Betoninių grindų armavimas $k_8=1.12$ <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	t	0,079	1.4528,45	115,22
3.	60mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną siurbliu <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	100m ²	0,1329	1.615,32	214,68
4.	Plėvelinės izoliacijos įrengimas <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	100m ²	0,1329	149,73	19,90
5.	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	m ³	0,2	729,50	145,90
6.	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	100m ²	0,098	1.329,66	130,31
7.	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų medinio karkaso <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	100m ²	0,098	1.650,49	161,75
8.	Medinio karkaso įrengimas <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	100m ²	0,098	1.595,57	156,37
9.	Perdangų pakloto įrengimas iš statybinių medžio drožlių (skiedrų)	100m ²	0,098	1.119,65	109,73

	plokščių <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>				
10.	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m ² gipskartonio plokščių) <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	100m ²	0,098	169,49	16,61
11.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	100m ²	0,098	128,02	12,54
12.	Lubų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas glaistu <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	100m ²	0,098	412,31	40,41
13.	Lubų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas glaistu <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	100m ²	0,098	317,97	31,16
14.	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	100m ²	0,098	950,28	93,13
Sienų įrengimas					
1.	Gelžbetoninio žiedo armavimas k ₈ =1.17, k ₉ =1.15 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	t	0,203	1.646,06	334,15
Stogo konstrukcijų įrengimas					
1.	Medinių stogo konstrukcijų įrengimas <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m ³	9,05	729,95	6.606,05

2.	Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas (medinės) <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m	0,12	851,52	102,18
3.	Medinių lubų paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus) k8=1.17 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,41	1.210,13	496,15
4.	Medinių paviršių impregnavimas k8=1.17 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	4,24	694,22	2.943,49
5.	Medinių paviršių antiseptinimas pastomis(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8=1.17 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	4,24	566,71	2.402,85
6.	Apdailinio pakalimo įrengimas <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,376	1.945,78	731,61
7.	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 200.00 mm	100m2	1,3	1.191,48	1.548,92
8.	Denginių vėjo izoliacinių plokščių klojimas <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	1,3	1.099,67	1.429,57
9.	Medinio karkaso įrengimas <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	1,3	1.578,50	2.052,05
10.	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos 50mm storio įrengimas iš min. vatos plokščių <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus,</i>	100m2	1,3	1.016,70	1.321,71

	<i>visas būtinas medžiagas</i>				
11.	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų medinio karkaso <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,155	1.505,32	233,32
12.	Ruloninė danga po mūrлотu k8=1.14,k9=1.15 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,086	1.044,80	89,85
13.	Cementinio skiedinio po mūrлотu įrengimas k8=1.03,k9=1.15 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m3	0,175	248,28	43,45
Grindų ant grunto įrengimas					
1.	Grunto po grindų pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant žvyrą <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,952	1.612,79	1.535,38
2.	100mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną siurbliu <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,952	2.054,33	1.955,72
3.	Betoninių grindų armavimas k8=1.12 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	t	0,13	1.292,69	168,05
4.	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m2	95,2	1,52	144,70
5.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas</i>	m2	95,2	10,50	1.007,22

	būtiną medžiagą				
Sienų šiltinimas					
1.	Sienų šiltinimas 5 cm storio putų polistirolo pl., klijuojant ir tvirtinant smeigėmis $k_9=1.15$ Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m ²	0,3988	1.378,40	549,71
2.	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkleliais $k_9=1.15$ Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m ²	0,3988	1.290,15	514,51
3.	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m ²	0,3988	461,08	183,88
4.	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m ²	0,3988	411,90	164,27
5.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m ²	0,3988	128,02	51,05
6.	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m ²	0,3988	315,52	125,83
7.	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m ²	0,3988	257,69	102,77

	medžiagas				
Vent. kamera					
1.	Lubų medinio karkaso su tarpų nuo lubų 5 cm įrengimas <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,135	3.736,58	504,44
2.	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,135	1.685,35	227,52
3.	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,135	439,51	59,33
4.	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,135	787,41	106,30
Vykdomi darbai tarp ašių 3-7					
Sienų įrengimas					
1.	Frontonų iš mūro ašyse 3 ir 7 įrengimas $k_8=1.12, k_9=1.15$ <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m3	24,05	248,92	5.986,52
2.	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo $k_8=1.17$ <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m3	16,5	43,58	719,07
3.	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo $k_8=1.17$ <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m3	10,73	51,81	555,92
4.	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,9305	1.269,68	1.181,44

	<i>medžiagas</i>				
5.	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas iš universalių min. vatos plokščių <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,9305	957,32	890,79
6.	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m2	93,05	13,41	1.247,80
7.	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,9305	169,49	157,71
8.	Sandvič tipo pertvarų montavimas <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m2	45,22	63,97	2.892,72
9.	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	t	49,0	15,53	760,97
10.	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	t	49,0	23,16	1.134,84
11.	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	t	49,0	11,02	539,98
Grindų ant grunto įrengimas					

1.	Betoninių grindų išardymas $k8=1.17$ Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	m3	40,8	121,06	4.939,25
2.	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	t	73,44	5,92	434,76
3.	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	t	73,44	24,67	1.811,76
4.	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti $k4=20.000$ Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	t	73,33	11,02	808,10
5.	Grunto tankinimas mechanizuotu būdu Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m2	1,62	169,19	274,09
6.	Žvyro pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių) Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	m3	32,4	40,93	1.326,13
7.	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles $k8=1.14$ Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	m2	162,0	1,52	246,24
8.	Grindų armavimas Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	t	0,23	1.580,19	363,44
9.	Betono grindų įrengimas, paduodant betoną siurbliu,	100m2	1,62	1.952,31	3.162,74

	kai sluoksnio storis 100 mm <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>				
10.	Deformacinių siūlių įrengimas, naudojant besiplečiančią elastinę tarpinę $k_9=1.15$ <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m	20,0	11,76	235,20
11.	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu/NUOLYDŽIO FORMAVIMAS <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ²	0,72	1.607,97	1.157,74
Stogo konstrukcijų įrengimas					
1.	Medinių stogo konstrukcijų įrengimas <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m ³	15,57	723,20	11.260,22
2.	Šlaitinių stogų vėjalėnčių įrengimas (medinės) <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m	0,72	452,67	325,92
3.	Medinių paviršių impregnavimas $k_8=1.17$ <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ²	7,5988	397,40	3.019,76
4.	Medinių paviršių antiseptinimas pastomis (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) $k_8=1.17$ <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ²	7,5988	566,72	4.306,39
5.	Apdailinio pakalimo įrengimas <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ²	0,66	1.945,77	1.284,21
6.	Medinių lubų paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m ² nudažyto paviršiaus) $k_8=1.17$	100m ²	0,804	1.209,91	972,76

	Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas				
7.	Metalinų sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t $k_8=1.03$ Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	t	0,272	2.296,72	624,70
8.	Metalinų sijų, kolonų ir panašių paviršių labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant) Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m ²	0,14	1.127,11	157,80
9.	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m ²	3,26	231,55	754,85
10.	Antikondensacinė plėvelė Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	m ²	326,0	1,63	531,38
11.	Inventorinių klojinių įrengimas monolitiniams pamatams (juostiniams, rūšio sienoms iš lengvų skydų) $k_9=1.15$ Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m ²	1,0	2.315,29	2.315,29
12.	G/B žiedo betonavimas $k_8=1.04, k_9=1.15$ Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	m ³	10,2	256,77	2.619,05
13.	G/B žiedo armavimas $k_8=1.17, k_9=1.15$ Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	t	0,43	1.500,82	645,35
14.	Cementinio skiedinys po mūrlotu $k_8=1.03, k_9=1.15$ Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	m ³	0,816	258,53	210,96

15.	Horizontali klijuota vienu sluoksniu ruloninių medžiagų hidroizoliacija, padarant išlyginamąjį sluoksnį k8=1.14, k9=1.15 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,4	1.044,65	417,86
16.	Mūro pakėlimas ašyse A ir C k8=1.12, k9=1.15 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m3	8,55	270,44	2.312,26
Denginio remontas					
1.	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas kranu/DEMONTAVIMAS k1=0.80, k2=0.80, k3=2.000 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m3	58,5	16,10	941,85
2.	Esamų G/B sijų remontas <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	kompl.	1,0	5.181,05	5.181,05
3.	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	1,95	1.181,64	2.304,19
4.	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	t	87,75	23,16	2.032,29
5.	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000 <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	t	87,75	11,02	967,01
Praėjimo takai					
1.	Praėjimo takų įrengimas k8=1.03 <i>Apima: visą būtiną</i>	m3	0,62	23,16	2.032,29

	darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas				
2.	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB)) Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m ²	0,34	11,02	967,01
G/B rezervuaro įrengimas					
1.	Rezervuarų sienų armavimas k ₈ =1.17, k ₉ =1.15 Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	t	1,37	1.535,68	2.103,88
2.	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2kartus k ₉ =1.15 Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	m ²	4,0	9,84	39,36
3.	Horizontalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis k ₉ =1.15 Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	100m ²	0,04	505,20	20,21
4.	Pamatų gilinimas k ₈ =1.04, k ₉ =1.15 Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	m ³	8,11	497,30	4.033,10
5.	Pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas k ₉ =1.15 Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	m ²	16,0	16,15	258,40
6.	Drenažo įrengimas Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	kompl.	1,0	1.602,37	1.602,37
Pamatų įrengimas					
1.	Drenažo pajungimas k ₉ =1.15 Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas	vnt.	5,0	107,68	538,40
IŠ VISO UŽ VISUS INKUBATORIAUS VINKŠNŲ G. 6, VILNIUJE PAPILDOMŲ REKONSTRAVIMO DARBUS (BE PVM) (NE DAUGIAU KAIP 112 778,32 EUR be					112.777,98

PVM):	
	PVM: 23.683,38
IŠ VISO UŽ VISUS INKUBATORIAUS VINKŠNŲ G. 6, VILNIUJE PAPILDOMŲ REKONSTRAVIMO DARBUS (SU PVM) (NE DAUGIAU KAIP 136 461,77 EUR su PVM):	136.461,36

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: <Vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt vienas euras 36 euro cnt.> Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamų eilučių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų skaičius vnt.
	Įgaliojimas	1

Pasiūlymas galioja 30 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
	Visa pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali, su išlygomis, kurios yra nurodytos pateikiamame rašte dėl informacijos konfidencialumo	

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pardavimų direktorius



Algirdas Miceika

ĮGALIOJIMAS ATSTOVAUTI VIEŠAJAME PIRKIME

2014 m. birželio 28 d. Nr. 251

Vilnius

UAB „IRDAIVA“, toliau vadinama Bendrovė, juridinio asmens kodas 300122690, Bendrovės buveinės adresas Savanorių pr. 176, Vilnius, Bendrovės registro tvarkytojas VĮ „Registrų centras Vilniaus filialas, atstovaujama direktoriaus **Irmanto Kubiliaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

įgalioja

Bendrovės pardavimų direktorių **Algirdą Miceiką**, a/k 38401291238, atstovauti Bendrovę visuose viešuosiuose pirkimuose atliekant visus reikalingus ir būtinus veiksmus, įskaitant bet neapsiribojant: pasirašyti Bendrovės vardu pasiūlymus viešajam pirkimui, pasirašyti visus pasiūlyme esančius Bendrovės dokumentus, tvirtinti pasiūlyme pateikiamų dokumentų kopijų tikrumą, ištaisyti vokų plėšimo procedūros metu nustatytus pasiūlymo trūkumus, pateikti papildomus pranešimus, dokumentus, prašymus, pretenzijas, atsakyti į perkančiosios organizacijos užklausas, derėtis su perkančiąja organizacija, pasirašyti jungtines veiklos sutartis, preliminaras sutartis, ketinimo protokolus, rangos sutartis, atstovauti susitikimuose, bei atlikti visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius veiksmus, tame tarpe ir pasirašyti pasiūlymus ir dokumentus elektroniniu parašu.

Įgaliojimas išduodamas 12 mėnesių laikotarpiui nuo jo pasirašymo dienos, be teisės perigalioti.

Generalinis direktorius
Irmantas Kubilius

