

2015 m. kov 5 d.
 Inkubatoriaus Vinkšnų g. 6, Vilniuje
 papildomų rekonstravimo darbų
 sutarties Nr. F11-27
 priedas Nr. 1

INKUBATORIAUS, VINKŠNŲ G. 6, VILNIUJE PAPILDOMŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ LOKALINĖS ŠAMATOS

Eil. Nr.	Inkubatoriaus Vinkšnų g. 6, Vilniuje papildomų rekonstravimo darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Kaina iš viso, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6 = 4x5
Architektūrinė dalis					
Papildoma sienų apdaila					
1.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	m2	22,65	5,28	119,59
2.	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	m2	22,65	36,00	815,40
Papildoma grindų apdaila					
1.	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	100m2	0,2952	630,87	186,23
2.	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	m2	228,3	34,90	7967,67
3.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>	m2	228,3	5,28	1205,42
4.	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir	m2	29,52	24,59	725,90

	sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas.</i>				
Papildoma lubų apdaila					
1.	Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas iki 5 m2. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m2	109,75	10,13	1111,77
2.	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	1,0975	592,74	650,53
3.	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	1,0975	885,66	972,01
4.	"Amstrong" (arba lygiaverčių) akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m2	79,8	24,44	1950,31
5.	Lubų medinio karkaso su tarpu nuo lubų 5 cm įrengimas. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,7208	3737,86	2694,25
6.	Perdangų garo izoliacijos įrengimas klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m2	0,7208	144,14	103,90
7.	Lubų pakalimas cinkuotos skardos lakštais. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m2	72,08	2,64	190,29
8.	Cinkuota skarda. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m2	72,08	8,54	615,56
Vent.kameros apdaila					

1.	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas $k_8=1.09$. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ²	0,41	1000,64	410,26
2.	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ²	0,41	587,55	240,90
3.	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ²	0,41	887,62	363,92
4.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m ²	13,3	5,28	70,22
5.	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m ² . <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m ²	13,3	34,85	463,51
Vartų įrengimas					
1.	Sekcijinių pakeliamų vartų daugiau 3m iki 4m aukščio su susukamų spyruoklių mech.(sąraminis aukštis iki 0,8m) montavimas, kai vartų plotas daugiau 12 m ² iki 15 m ² . <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	1	711,16	711,16
Vykdomi darbai tarp ašių 3-7					
Metalinių išorinių laiptų įrengimas					
1.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m $k_9=1.15$. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ³	0,007	2516,59	147,62
2.	Inventorinių klojinių įrengimas monolitiniams pamatams (juostiniams,	100m ²	0,05	2316,1	115,81

	rūsio sienoms iš lengvų skydų) k9=1.15. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>				
3.	Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas atskirais strypais (juostinių pamatų ir rūsio sienų) k8=1.17,k9=1.15. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	t	0,014	2415,74	33,82
4.	Monolitinių juostinių gelžbetoninių pamatų betonavimas siurbliu, kai pamato plotis iki 200mm k8=1.04,k9=1.15. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m3	0,234	289,15	67,66
5.	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	t	0,544	2772,3	1508,13
6.	Pakopų montavimas. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	18	64,34	1158,12
7.	Metalinių laiptų aikštelių su paklotu ir aptvėrimais montavimas k8=1.03. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	m2	1,9	736,74	1399,81
Vykdomi žemės darbai					
Grunto sutankinto betoninėmis keraminėmis atliekomis rankinis kasimas pervežant iškastą gruntą karučiais 15m					
1.	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	t	51,9	5,92	307,25
2.	Grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas IV grupės k9=1.15. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m3	0,3244	222,72	72,25

3.	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas IV grupės. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ³	0,3244	256,26	83,13
4.	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas III-IV grupės k ₄ =20.000. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ³	0,3244	854,21	277,11
Vandeningo sutankinto žvyrinio grunto rankinis kasimas virš 2 metrų gylio pervežant iškastą gruntą karučiais 15m					
1.	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	t	69,22	5,92	165,76
2.	Grunto kasimas 0,65m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas IV grupės k ₉ =1.15. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ³	0,4326	222,72	38,82
3.	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas IV grupės. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ³	0,4326	256,26	110,86
4.	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas III-IV grupės k ₄ =20.000. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ³	0,4326	854,21	369,53
Grunto kasimas po pamatais išramstant iki 2 metrų gylio					
1.	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu,	t	28	5,92	165,76

	pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>				
2.	Grunto kasimas 0,65m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas IV grupės k ₉ =1.15. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ³	0,1743	222,72	38,82
3.	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas IV grupė. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ³	0,1743	256,26	44,67
4.	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas III-IV grupės k ₄ =20.000. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ³	0,1743	854,21	148,89
Grunto užpylimas už baseino sienų atvežant gruntą karučiais 15m					
1.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas III grupės gruntu rankiniu būdu k ₉ =1.15. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ³	0,26	1028,55	267,42
2.	Medžiagų pavežimas Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	t	34	5,92	201,28
3.	III-IV grupės grunto tankinimas vibroploktėmis k ₉ =1.15. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100m ³	0,26	221,93	57,70
Vykdomi darbai Elektrotechnika					
Elektrotechnika					

1.	36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	1	81,46	81,46
2.	36 Modulių skydas PS-P. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	1	244,16	244,16
3.	2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100 vnt.	0,07	1708,34	119,58
4.	Šviestuvai 2x26W "downlight" įleidžiamas. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	4	39,63	158,52
5.	Šviestuvai 2x26W "downlight" (arba lygiavertis) paviršinis. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	3	43,40	130,20
6.	Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100 vnt.	0,01	1585,38	15,85
7.	Šviestuvai įleidžiami į lubas 4x18W įleidžiamas su elektroniniu balastu IP20 (arba lygiavertė). <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	1	33,97	33,97
8.	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100 vnt.	0,08	894,09	71,53
9.	Šviestuvai lium. 2x36W pavirš. su elektroniniu balastu, IP44 (arba lygiavertė). <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	5	32,08	160,40
10.	Šviestuvai lium. 2x36W pavirš. su elektroniniu balastu, IP54 (arba	vnt.	3	33,97	101,91

	lygiavertė). <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>				
11.	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, tvirtinant kronšteinais. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100 vnt.	0,02	934,89	18,70
12.	Halogeninių lempų šviestuvai 1*150W, su judesio jutikliu. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	2	32,83	65,66
13.	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100 vnt.	0,6	139,85	83,91
14.	Kištukiniai lizdai 380V, IP44 (arba lygiavertė) 32A. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	3	11,70	35,10
15.	Kištukiniai lizdai 380V, IP44 (arba lygiavertė) 16A. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	5	7,93	39,65
16.	Kištukiniai lizdai montuojamas ant skydo IP54 (arba lygiavertė), 400V 16A. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	8	8,27	66,16
17.	Kištukiniai lizdai IP65 (arba lygiavertė), 230V. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	20	5,12	102,40
18.	Kištukiniai lizdai montuojamas ant skydo IP54 (arba lygiavertė), 230V. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	14	5,28	73,92
19.	Kištukiniai lizdai montuojamas ant skydo IP65 (arba lygiavertė), 400V. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	vnt.	7	5,47	38,29
20.	Kištukiniai lizdai IP44 (arba lygiavertė), 230V. <i>Apima: visą būtiną darbo</i>	vnt.	13	5,27	68,51


	<i>jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>				
21.	Įžeminimo laidininkų iš juostinio plieno montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles. <i>Apima: visą būtiną darbo jėgą, mechanizmus, visas būtinas medžiagas</i>	100 m.	2,6	260,18	676,47
22.	Juostinis plienas 4x25	m.	120	1,68	201,60
23.	Juostinis plienas 4x40	vnt.	140	1,87	261,80
24.	Prožektorių montavimas, tvirtinant prie kronšteinų ant atramų	100 vnt.	0,02	7484,94	149,70
25.	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,02	13019,00	260,38
IŠ VISO UŽ VISUS INKUBATORIAUS VINKŠNŲ G. 6, VILNIUJE PAPILDOMUS REKONSTRAVIMO DARBUS (BE PVM):					31 780,40
PVM:					6 673,88
IŠ VISO UŽ VISUS INKUBATORIAUS VINKŠNŲ G. 6, VILNIUJE PAPILDOMUS REKONSTRAVIMO DARBUS (SU PVM):					38 454,28

UŽSAKOVAS:

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos

Direktoriaus pavaduotojas (A.V.)
atliekantis direktoriaus funkcijas

Aidas Adomaitis

**RANGOVAS:**

UAB „Irdaiva“

Generalinio direktoriaus pavaduotojas (A.V.)

Vitas Lopinys

