

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. SR-2025-104

dėl Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto darbų pirkimo

Vilnius
2025 m. gegužės 7 d.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, juridinio asmens kodas 190757755, kurios buveinė įregistruota adresu Trakų g. 10, Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Emilijos Banionytės ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, kurio buveinė įregistruota adresu Švitrigailos 13, LT-03228 Vilnius (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus.

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį dėl Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto darbų atlikimo (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto darbai, įskaitant: (i) darbo projekto, techninės specifikacijos ar kt. reikalingų dokumentų parengimą, (ii) statybietės objekte laikinojo informacinio stendo pagaminimo ir įrengimą, (iii) statybos darbų užbaigimo, numatytų procedūrų paslaugas teikiant perkančiosios organizacijos vardu prašymus ir dokumentus per IS „Infostatyba“ bei gaunant pažymą ir kitą dokumentaciją darbų užbaigimui ir įregistravimui, (iv) pastato energetinio naudingumo sertifikavimo paslaugas, (v) pastato techninio paso parengimo paslaugas, (vi) statinių ir sklypo kadastrinių matavimų duomenų atnaujinimo, kadastrinės matavimų bylos parengimo paslaugas.
Darbai turi atitikti Techninio projekto sprendinius. Darbų detali apimtis, kiekiai ir įkainiai nustatyti šia Sutartimi perkamų Darbų įkainuotuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (Darbų sąmatose).
- 1.2 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Darbų atlikimo terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 punkte.
- 1.3 **Darbų įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai (Darbų sąmatos)** – šia Sutartimi perkamų Darbų sąmatos yra parengtos Rangovo ir suderintos su Užsakovu iki Sutarties sudarymo, vadovaujantis Preliminarios sutarties 1.4 punkto sąlygomis. Darbų įkainuotuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (Darbų sąmatose) perkamų Darbų įkainiai turi būti nustatyti vadovaujantis Rangovo pasiūlyme (“Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai”) nustatytais įkainiais.
- 1.4 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu.

- 1.5 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.6 **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį sumoka Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui, jeigu Rangovas pateikia motyvuotą prašymą Užsakovui dėl Išankstinio mokėjimo taikymo, o Užsakovas priima sprendimą tokį prašymą tenkinti.
- 1.7 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.8 **Įranga** – įtaisai, prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.9 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.10 **Pakeitimas** – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
- 1.11 **Pradinės sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi Darbų įkainuotuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nustatyta bendrai perkamų Darbų kainai, nurodytai už visą Darbų apimtį.
- 1.12 **Projektas** rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Projektas):
- 1.12.1 **Techninis projektas** – techninis projektas „Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto projektas“;
- 1.12.2 **Darbo projektas** – Projekto antrasis etapas, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai, įskaitant techninės specifikacijos ar kt. reikalingų dokumentų parengimą pagal Techninio projekto sprendinius ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo suderintą grafiką.
- 1.13 **Projekto klaida** – Techninio projekto (atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti:
- (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
- (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.14 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.15 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai (pasiūlymo A ir B formos; Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai; Projektavimo ir statybos darbų, medžiagų ir įrangos, kuriems taikomi minimalūs

- aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas; Medžiagų ir įrangos, kuriems taikomi išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas, kt.), kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.16 **Rangovo personalas** – visi Statybvietyje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
 - 1.17 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
 - 1.18 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
 - 1.19 **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
 - 1.20 **Statybvietyje** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietyje ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
 - 1.21 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
 - 1.22 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
 - 1.23 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 papunktyje nustatyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
 - 1.24 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
 - 1.25 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąraše nurodomos pagrindinės Darbų grupės (etapai), jų kainos, atskirų Darbų grupių ir visų Darbų atlikimo terminai.
 - 1.26 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1 Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti ir perduoti Darbus, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta

tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1 Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2 Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Techninis projektas;
 - 3.2.3. Darbų įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai (Darbų sąmatos);
 - 3.2.4. Veiklų sąrašas;
 - 3.2.5. Rangovo pasiūlymas;
 - 3.2.6. Subrangovų sąrašas;
 - 3.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
- 3.3 Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiame pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal VPI reikalavimus.
- 3.4 Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinės sutarties vertė	1.11	978 803,50 Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 169 874,99 Eur
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	<i>Audrius Kolka</i>
Darbų atlikimo terminas	6.1	2025 09 30
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	60 dienų
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % pradinės sutarties vertės su PVM per dieną
Banko garantijos arba laidavimo suma	7.1	68 516,25 eurų (7 proc. Pradinės sutarties vertės)
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos, arba - Mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas.
Išankstinis mokėjimas (jei yra)	9.3	<i>Iki 30 % Pradinės sutarties vertės</i>
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	30 %
Sulaikymo procentas	9.5	0 % nuo tarpinio mokėjimo sumos be PVM

Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.5 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektą ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
 - 4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.13 papunktyje.
- 4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklų sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius

- dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą.
Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 14 dienų turi:
- 5.4.1. pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba
- 5.4.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.
- Jeigu per nustatytą terminą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo.
- 5.5. Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinius pagal ekspertizės pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.
- 5.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.7. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- 5.9. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
- 1.1.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
- 1.1.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
- 1.1.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems

- asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.
- 5.12. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimąjo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
- 5.13. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai, Darbų vykdymui naudojama Įranga ir Medžiagos atitiktų Projekte ir Rangovo pasiūlyme (Projektavimo ir statybos darbų, medžiagų ir įrangos, kuriems taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašė; Medžiagų ir įrangos, kuriems taikomi išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašė) nustatytus reikalavimus.
- 5.14. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.15. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.16. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nuroydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.17. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui

visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

- 5.18. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.19. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.21. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.22. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.23. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąrašė (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasitelkti naujus subrangovus ir/ar pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pasitelkimo ir/ar pakeitimo.
Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimąjo Subrangovo dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.
Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 5.24. Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymui naudoti Rangovo techniniame pasiūlyme (priedas Nr. 2) nurodytas Medžiagas. Rangovo parengtame Techniniame pasiūlyme išvardintos Medžiagos sudaro esminę Sutarties sąlygą. Jeigu Darbams yra naudojamos kitos Medžiagos, nei nurodyta Techniniame pasiūlyme, ir per

Užsakovo nustatytą terminą trūkumai nėra ištaisomi, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo pagal 12.3.4 papunkčio sąlygas.

Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu (Darbų perdavimo-priėmimo aktu) turi pateikti įrodymus patvirtinančius, kad Darbams yra panaudojamos Techniniame pasiūlyme nurodytos Medžiagos (medžiagų žiniaraščius, specifikacijas ir kt.).

5.25. Jeigu Techniniame projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

5.26 Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu vykdomi projektavimo ir statybos darbai ir statybos darbams naudojamos statybinės medžiagos bei įranga atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualią redakciją) ir išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus, pagal Rangovo pasiūlymą (Medžiagų ir įrangos, kuriems taikomi išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą), į kuriuos buvo atsižvelgta vertinant Rangovo pasiūlymo ekonominį naudingumą, t.y. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybos darbams būtų naudojamos Rangovo pasiūlyme (Medžiagų ir/ar įrangos, kuriems taikomi išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašė) išvardintos medžiagos ir įranga. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad statybos darbai ir statybos darbams naudotos statybinės medžiagos bei įranga atitiko **minimalius aplinkos apsaugos** kriterijus (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualią redakciją) ir **išplėstinius aplinkos apsaugos** kriterijus, pagal Rangovo pasiūlymą. Minėtų reikalavimų nesilaikymas vertinamas kaip esminis Sutarties pažeidimas. Užsakovui nustačius, kad vykdomi statybos darbai ir/ar statybos darbams naudojamos statybinės medžiagos ir/ar įranga neatitinka nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo ištaisyti nustatytus pažeidimus ir Užsakovo reikalavimu sumokėti 5 000 (penki tūkstančiai) Eur baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.

Išskirtiniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo (pvz., nutraukta įrangos ar medžiagų gamyba), nėra galimybės naudoti į sąrašą įtrauktos medžiagos ir/ar įrangos, Rangovas gali tokią medžiagą/įrangą pakeisti kita, ne prastesnių techninių parametrų, medžiaga ir/ar įranga.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

- 6.2. Rangovas Darbus vykdo terminais, nustatytais Veiklų sąraše (Darbų grafike). Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti Darbų grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant galutinio Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti Darbų grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąraše pateiktą Darbų vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 6.4.1. dėl nepakankamo perkamų Darbų finansavimo
 - 6.4.2. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);
 - 6.4.3. dėl pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
 - 6.4.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui, arba tretiesiems asmenims;
 - 6.4.5. dėl Darbų vykdymo metu įvykusių teisės aktų pasikeitimų, įtakančių Darbų vykdymą ar kitų objektyvių priežasčių.
- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
- Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
- 1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
 - 2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
 - 3. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
 - 4. trečiųjų šalių įtaka;
 - 5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
 - 6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
 - 7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
 - 8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietyje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, privalo gauti ir pateikti Užsakovui užtikrinimą pagal šį punktą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai pagal šį punktą yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietyje perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

- 7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievolos dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
- 7.4. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.
- 7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:
- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,
- 8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.
- Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:
- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
 - suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).
- Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą.
- 8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:
- 8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;

arba

- 8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.
- 8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.
- 8.4. Jeigu pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą priimami baigiamieji statinio statybos darbai po kurių gali būti pradėtos Statybos užbaigimo procedūros:
- 8.4.1. Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, kreipiasi į įgaliotą instituciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitikčių sąrašą nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus);
- 8.4.2. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją;
- 8.4.3. Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.
- 8.5. Jeigu Užsakovas nesikreipia Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikymą kartu su galutiniu mokėjimu, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į 8.2.1 papunkčio nuostatas. Toks sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos organizuoti statybos užbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra 3.4 papunktyje nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir perskaičiavimais pagal 9.9.1 – 9.9.3 papunkčius.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąrašė ar Techninio projekto dokumentuose ir/ar Darbų įkainuotuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose ir/ar Darbų įkainuotuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, išskyrus kaip nurodyta 9.9.5 papunktyje.

- 9.3. Jeigu Rangovas pateikia motyvuotą prašymą Užsakovui dėl Išankstinio mokėjimo taikymo, o Užsakovas priima sprendimą tokį prašymą tenkinti, Rangovui gali būti atliktas Išankstinis mokėjimas, kurio dydis nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje. Išankstinis mokėjimas gali būti atliekamas tik Rangovui pateikus Išankstinio mokėjimo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą). Rangovui sumokėtas Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol Išankstinis mokėjimas bus grąžintas.
- 9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.
- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
- 9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
- 9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas per protingą terminą nepradeda Statybos užbaigimo procedūrų.
- Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą
- (i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo aktą (*jeigu taikoma*), arba
 - (ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų, atskaičius defektų taisymo sumą.
- 9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:
- 9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (*jeigu taikoma*) po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;
- 9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
- 9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
- 9.9.1. pagal 10 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
- a) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:
 - pritaikant Darbų įkainuotuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų įkainius, arba
 - išskaičiuojant kainos dalį iš Darbų įkainuotuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose įkainotos atskiros Darbų sudedamosios dalies, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu, arba
 - pritaikant Darbų įkainuotuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatytus panašių darbų įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas,
 - b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos,

statybvietės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Metodikos¹ priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (pagal statinių tipą – visi statiniai) yra 3 proc. ir daugiau. Neatliktų iki perskaičiavimo dienos Darbų vertė (neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, koks yra statybos sąnaudų elementų kainų pokytis. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal šio arba kitų papunkčio nuostatas bet kuris kainų kilimas arba kritimas kompensuojami ne visada, tai turi būti laikoma, kad į Sutarties kainą jau yra įtrauktos sumos, skirtos padengti kitiems nenumatytiems kainų kilimams arba kritimams.

9.9.4. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.9.2 ir 9.9.3 papunkčius, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį, atsižvelgiama į pakeistą Pradinės sutarties vertę.

9.9.5. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 5 procentai, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 5 procentų skirtumo ribą, atliekant sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių darbų kiekių

¹ Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

- vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.
- 9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
- 9.11. PVM sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.
- 9.12. Visi Sutarties mokėjimų dokumentai (Mokėjimų dokumentai (įskaitant Aktus, Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktus) yra teikiami naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (toliau SABIS). priemonėmis.

10. PAKEITIMAI

- 10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:
- 10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
 - 10.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;
 - 10.1.3. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus;
 - 10.1.4. bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą.
- Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.
- 10.2. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis.
- Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.
- 10.3. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus.

Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:

- 10.3.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
- 10.3.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
- 10.3.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.
- 10.4. Darbų įkainuotuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštaruja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
- 10.5. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.
- 10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo

metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statyb vietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas:
 - 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
 - 12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.4 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
 - 12.3.3. nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašę nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
 - 12.3.4. Darbams yra naudojamos kitos Medžiagos, nei nurodyta Techniniame pasiūlyme, ir ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi, o per pranešimo terminą trūkumai nėra ištaisomi.
- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:
 - 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

12.4.2. Uždavimas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Uždavimas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Uždavimas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

- 12.5. Uždavimas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Uždavimas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

- 12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uždavimas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;

12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statyb vietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

- 12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

- 12.8. Uždavimas taip pat gali VPĮ nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievelei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prieveles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklos turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.
- 15.2. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Sutarties priedai:

1. Techninis projektas „Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto projektas“;
2. Rangovo pasiūlymas (pasiūlymo A ir B formos; Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai; Projektavimo ir statybos darbų, medžiagų ir įrangos, kuriems taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas; Medžiagų ir įrangos, kuriems taikomi išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas, kt.);
3. Subrangovų sąrašas;
4. Darbų įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
5. Veiklų sąrašo forma;
6. Statybvietės perdavimo – priėmimo akto forma;
7. Atliktų darbų akto forma;
8. Darbų perdavimo – priėmimo akto forma;
9. Pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo rašto forma;
10. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos) forma;
11. Garantinio laikotarpio laidavimo draudimo rašto forma.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

*Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus
viešoji biblioteka*
Kodas 190757755
PVM mokėtojo kodas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės adresas Trakų g.10, Vilnius
A.s. Nr. LT594040063610000259
tel.: +37052625570
el.paštas: info@amb.lt;
audrius.kolka@amb.lt

RANGOVAS

UAB „Infes“
Kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas
LT100007393212
Registro tvarkytojas – VĮ
Registrų centras
Švitrigailos 13, LT-03228 Vilnius
A.s. Nr. LT267044060008099421
tel.: +370 5 231 32 09,
el. paštas: info@infes.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Emilija Banionytė
Pareigos Direktorė

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Arvydas Markevičius
Pareigos Generalinis direktorius

Parašas
Data.....

Parašas
Data

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Objektas:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis:

Konstrukcijų dalis

94 129,77 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Monolitinių g/b galvenų ir pamato plokščių įrengimas						
1	N6-15 (S9=1,04 S10=1,15)	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu	m3	2,11	366,49	773,30
2	X320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	2,15	117,82	253,58
Iš viso už skyrių Monolitinių g/b galvenų ir pamato plokščių įrengimas						1026,88
Skyrius Mūrinės konstrukcijos						
3	F8-1-2 (S9=1,12 S10=1,15)	Silikatinių plytų mūras	m3	18,00	243,08	4375,50
4	N8-196 (S9=1,07 S10=1,15)	Paduodant medžiagas rankiniu būdu (30m atstumu) silikatinių sienų mūrai pridėti	m3	18,00	68,97	1241,42
Iš viso už skyrių Mūrinės konstrukcijos						5616,92
Skyrius Plieninių konstrukcijų montavimas						
5	R24-12	Plieninių sijų montavimas perdangoms ant esamų mūrinių sienų, kai angos iki 5m	t	0,47	2051,47	960,09
6	X60	Metalinės konstrukcijos	t	0,48	3659,02	1746,67
7	F15-6-9	Metalinų konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0,47	349,27	163,46
Iš viso už skyrių Plieninių konstrukcijų montavimas						2870,22
Skyrius Monolitiniai g/b perdenginiai						
8	N6-115 (S9=1,04 S10=1,15)	Perdenginių ant metalinių sijų arba tarpų tarp surenkamų perdenginių betonavimas	m3	11,06	832,66	9209,21
9	X320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	11,23	131,28	1473,70
Iš viso už skyrių Monolitiniai g/b perdenginiai						10682,91
Skyrius Monolitiniai ruožai						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
12	N6-144 (S9=1,04 S10=1,15)	Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klotinius	m3	0,80	726,24	580,99
Iš viso už skyrių Monolitiniai ruožai						580,99
Skyrius Grindų GR-3-1 detalė						
61	N11P-1501	Armųjų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai	100m2	0,93	1654,58	1530,48
62	N11P-1508 (S9=1,12)	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,33	2075,06	688,06
63	N11P-0201 (S9=1,14)	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	92,50	2,01	185,55
64	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės	100m2	1,00	299,68	299,68
65	X756-237	Kietos akmens vatos plokštės Isover-N 20 (Orsil N), 20mm	m2	92,50	3,28	303,19
66	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės	100m2	0,93	299,68	277,21
67	X756-237	Kietos akmens vatos plokštės Isover-N 20 (Orsil N), 20mm	m2	92,50	3,28	303,19
68	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis	100m2	0,93	245,12	226,74
69	X903-53	Ekstrudinis polistireninis putplastis (XPS)	m3	5,00	154,26	771,31
70	N26P-1107	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų, kai tarpikliai mineralinės vatos	100m	0,60	120,17	72,10
71	X756-237	Kietos akmens vatos plokštės Isover-N 20 (Orsil N), 20mm	m2	6,00	3,28	19,67
72	N11-33	Keramzito granulės	m3	3,00	123,25	369,76
Iš viso už skyrių Grindų GR-3-1 detalė						5046,94
Skyrius Sienos SN-1 detalė						
73	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	3,57	96,55	344,70
74	N15-76-2 (S9=1,12)	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) *paviršių išlyginimas	100m2	3,57	1354,57	4835,82
75	N60-24 (S10=1,15)	Sienų šiltinimas tinkuotomis izoliacinėmis kietomis putų polistirolo plokštėmis, jas klijuojant (100 m2 paviršiaus)	100m2	3,57	1533,40	5474,24
76	X8800100 1	Gipso plokštė + fenolio putų plokštė (vidaus apiltinimo sistema), t=12,5+80 mm	m2	392,70	52,82	20741,13
77	X8800100 2	Klijuojančios putos polistirolui Therm PU Fix	l	40,45	8,07	326,22
Iš viso už skyrių Sienos SN-1 detalė						31722,11
Skyrius Demontavimo darbai						
117	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	5,00	175,28	876,42

Eil.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Vieneto	Iš viso
Nr.	kodas	aprašymai	vnt		kaina	
1	2	3	4	5	6	7
118	R6-4 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo	m3	56,00	69,26	3878,41
119	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetoninių pamatų išardymas	m3	10,00	523,41	5234,11
120	N46-157	Gegnių išardymas	m3		200,80	
121	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	80,00	12,56	1005,05
122	R23-72 (K4=2)	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	80,00	8,38	670,03
123	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	80,00	43,30	3464,31
124	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	80,00	11,87	949,63
125	X88001003	Savartyno eksploatacija	t	80,00	49,92	3993,72
Iš viso už skyrių Demontavimo darbai						20071,68
Skyrius Mūrinių paviršių apsauga nuo druskų						
126	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepėčiu rankiniu būdu	10m2	0,15	92,03	13,80
127	A32-18	II sudėtingumo kategorijos paviršių nudruskinimas ir sutvirtinimas kompresais	10 dm2	15,00	2,49	37,38
128	X794-38	Remmers priemonė druskų surišimui (impregnantas) "Salzsperre"	kg	4,65	26,52	123,33
Iš viso už skyrių Mūrinių paviršių apsauga nuo druskų						174,51
Iš viso #1						77 793,20 €
PVM			21%			16 336,57 €
Iš viso #2						94 129,77 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Objektas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis: Architektūros dalis

309 603,83 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Demontavimo darbai						
2	N46-194 (S9=1,17)	Tašytų akmenų apdailos išardymas nuo lygių paviršių *granito, išsaugant plokštes	100m2	0,6	5381,87	3229,12
3	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,43	390,66	167,98
21	N46-151	Pakabinamų lubų iš plokščių "Akmigran" išardymas* 60x60 g/k segmentų demontavimas	100m2	0,36	958,32	345,00
25	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	30	4,97	149,21
28	N46-31 (S9=1,17)	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų	100m2	0,5	309,68	154,84
31	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	100m2	0,945	2394,97	2263,25
33	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0,0036	2510,15	9,04
35	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	60	43,30	2598,24
36	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	60	25,50	1529,91
37	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	60	11,87	712,22
38	UTIL	Statybinių šiukšlių utilizavimas	t	60	49,92	2995,29
Iš viso už skyrių Demontavimo darbai						14154,10

Skyrius Grindys						
40	R5-49 (K3=1,5)	Betoninių grindų paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant poliuretano gruntu vieną kartą	100m2	0,75	281,37	211,65
41	X792-181 (K3=1,5)	Epoksidinis gruntas	kg	22,57	18,61	420,00
42	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 30 mm , negruntuojant pagrindo)	100m2	0,75	1497,23	1126,22
43	X8800200 1	Liejamos "terazzo" betono dekoratyvinės grindys	m2	81,99	112,75	9244,30
44	R5-50	*Teracinių grindų paviršiaus sutvirtinimas, užtaisant plyšius, gruntuojant poliuretano gruntu	100m2	2,56	598,69	1532,34
45	X792-181	Epoksidinis gruntas	kg	127,98	12,41	1587,91
46	R5-44	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, kai agregato pajėgumas iki 6 m2/val.	100m2	2,56	768,01	1965,73

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
47	R5-46	Teracinių grindų poliravimas mechanizuotu	100m2	2,56	977,47	2501,84
48	N11P-1602	Betoninių dangų padengimas kietais užpildais (Neodur HE 65 dangos sluoksnio storis 3 mm)	100m2	2,56	1344,38	3440,93
49	N11P-1609	Grindų dangų apsauga padengiant dviejų komponentų impregnantu (juos sumaišant)	100m2	2,56	520,11	1331,23
50	N11-110-3	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	25,82	37,57	969,93
51	X88002002	Akmens masės plytelės 200x200x10mm	m2	25,82	21,26	548,91
52	N15P-0312	Grindų paviršių aptaisymas granito plokštėmis, klijuojant , kai plokštės plotas daugiau 0,1 m2 iki 0,2 m2 *esamos išardytos plokštės	m2	5,00	71,46	357,30
Iš viso už skyrių Grindys						25238,29

Skyrius Lubos

76	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio	100m2	4,6	710,32	3267,46
77	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio	100m2	4,6	427,56	1966,77
78	N15P-0208	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	4,6	142,34	654,77
79	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	4,6	1742,21	8014,15
80	N34-35-1 (S9=1,03)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	223,9	23,46	5253,02
81	X751-81	"Armstrong" akust. kabamosios lubos su met. k-ja "Cirrus Board", 600x600mm	m2	223,9	36,90	8262,68
82	N34-33-4 (S9=1,03)	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (vieno lygio k-joms)	100m2	1,8	2911,95	5241,51
83	N34-72-3 (K4=2)	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis *2sl.	100m2	1,8	4103,27	7385,89
84	N15P-0120	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos trim sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	2,2721	358,48	814,50
85	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio	100m2	2,2721	710,32	1613,91
86	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio	100m2	2,2721	427,56	971,46
87	N15P-0208	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	2,2721	142,34	323,41
88	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,2721	1742,21	3958,47
Iš viso už skyrių Lubos						47728,00

Skyrius Sienos

117	N15-52 (S9=1,09)	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100m2	3,43	2230,90	7651,97
118	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,68	557,58	1494,33

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
119	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,68	332,33	890,64
120	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	2,68	121,92	326,74
121	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,68	1420,92	3808,07
123	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	11,95	96,54	1153,71
124	N15P-0501 (S9=1,12)	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	11,95	989,79	11827,94
125	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis)	100m2	11,95	557,57	6663,01
126	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	11,95	332,32	3971,19
127	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	11,95	121,91	1456,81
128	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	11,95	1420,91	16979,90
151	N11P-0204	*Sienų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	145,12	2,85	414,15
152	X554-84	Remmers skysta hidroizoliacija naudojama san. mazguose "Flussige Folie"	kg	217,68	11,01	2397,11
153	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	145,12	42,38	6150,72
154	X88002010	Akmens masės plytelės 100x100mm Villeroy&Boch	m2	148,02	61,34	9079,23
155	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu	100m2	2,04	6757,93	13786,19
156	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos trim sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	6,62	290,29	1921,69
157	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6,62	557,57	3691,14
158	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6,62	332,32	2199,94
159	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	6,62	121,91	807,03
160	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	6,62	1420,91	9406,44
167	N34-59	Sienų karkasų aptaisymas *garso izoliacinėm plokštėm	100m2	0,48	1421,32	682,23
168	X88002027	Akustinės panelės iš poliesterio užpildo su integruota kabinimo sistema	m2	30	200,83	6025,01
Iš viso už skyrių Sienos						112785,19

Skyrius Angų užpildymas, vitrinos

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
170	F10-4-3	*Sprūdinės durys mūro sienose be spynos (m2 bloko)	m2	3,21	42,72	137,15
171	MLD	Medinės sprūdinės lauko durys pagal TS	m2	3,21	1401,17	4497,77
174	F10-3-6	Plastiko langai varstomi su palangėmis (m2)	m2	0,36	64,04	23,05
175	PVL	Plastikiniai langai pagal TS	m2	0,36	255,40	91,94
176	N2P-0115	Metalinių apsauginių grotų montavimas kai pagrindas betonas	m2	1,8	27,96	50,33
177	X8800202 6	Denginys virš šviesduobių iš polikarbonato plokštės	m2	1,8	77,44	139,39
180	F10-4-1	Durys mūro sienose be spynos (m2 bloko)	m2	57,764	35,59	2055,84
181	DLS	Durys laminuotos skydinės	m2	27,09	500,33	13553,99
182	DLG	Durys laminuotos skydinės su grotelėmis	m2	15,12	513,10	7758,10
183	DLP	Durys laminuotos skydinės priešgaisrinės	m2	15,554	977,45	15203,27
184	R61P-2409	Durų apkaustų keitimas (durų pritraukimo prietaisai)	vnt.	29	138,63	4020,22
185	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	38	13,01	494,29
191	N9-214	Metalinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas mūras	m2	1,32	25,01	33,02
192	X8800202 8	Vėdinimo grotelės VG-1	m2	1,32	357,56	471,98
195	N9-107	Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu	100m2	0,12	5012,55	601,51
197	APD	Aliuminio pertvaros su durimis pagal TS	m2	11,85	451,58	5351,21
Iš viso už skyrių Angų užpildymas, vitrinos						54483,06

Skyrius Pandusas PN-1, laiptai

268	N15-150-2	Grindjuosčių arba porankių iki 200mm pločio geras dažymas	100m	0,3	406,14	121,84
276	N7-229 (S9=1,04)	Metalinių laiptų turėklų, *porankio prie sienos įrengimas	100m	0,06	943,46	56,61
277	X8800203 2	Plieno turėklas H-1000mm	m	6	217,08	1302,47
Iš viso už skyrių Pandusas PN-1, laiptai						1480,92
Iš viso #1						255 870,93 €
PVM					21%	53 732,90 €
Iš viso #2						309 603,83 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Objektas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis: Vandentiekis, nuoteku šalinimas

40 038,67 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Buitiniu nuoteku tinklas F1						
6	N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose	m	30	14,56	436,76
7	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	30	13,32	399,54
8	X8801100 2	PVC beslėgiai vamz. dn 50 su fasoninėmis dalimis	m	30	10,24	307,10
9	X8801100 3	PVC beslėgiai vamz. dn 110 su fasoninėmis dalimis	m	30	21,37	641,18
11	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	5	4,03	20,16
12	X8801100 4	Revizija dn 110	vnt.	8	38,25	305,98
16	X8801100 6	Revizinės drelės 300x300	vnt.	8	49,17	393,33
20	X8801100 8	Priešgaisrinės apkabos dn 50	kompl.	0,3	650,11	195,03
22	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	1,5	169,53	254,30
23	N22-237 (S10=1,15)	Vamzdynų D 100mm praplovimas be dezinfekcijos	km	0,15	586,83	88,02
Iš viso už skyrių Buitiniu nuoteku tinklas F1						3041,40

Skyrius Sanitariniai prietaisai						
24	N17-21-2	Sieninių unitazų montavimas, kabinimo įrangą tvirtinant prie sienos, lengvų konstrukcijų sienose ir pertvarose	vnt.	6	53,70	322,17
25	X8801101 1	Pakabinams unitazas su kompl.	kompl.	4	1008,81	4035,25
26	X8801101 2	Pakabinams unitazas neįgaliesiems su kompl.	kompl.	2	463,20	926,40
27	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	6	41,31	247,85
28	X8801101 3	Pakabinams praustuvas su sifonu, maišytuvu bei kompl.	kompl.	4	719,75	2878,99
29	X8801101 4	Praustuvas neįgaliesiems su maišytuvu, sifonu bei kompl.	kompl.	2	675,64	1351,27
36	X8801101 9	Porankiai atlenkiami neįgaliesiems	kompl.	2	256,57	513,13

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
37	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	2	6,51	13,03
38	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 100 mm	vnt.	1	11,02	11,02
39	X8801102 2	Trapas dušo su nerūd. plieno grotelėmis bei sifonu dn 50 "sausio" tipo	kompl.	2	374,11	748,22
40	X8801102 3	Vertikalaus pajungimo didelio pralaidumo polipropileno trapas su nerudijančio plieno grotelėmis ir nevarumu sieteliu, dn 110mm	kompl.	1	794,55	794,55
Iš viso už skyrių Sanitariniai prietaisai						11841,88

Skyrius Kondensato surinkimo sistema

42	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdžio D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	10	9,23	92,34
43	X8801102 5	PVC-U slėginiai vamz. su fasoninėmis dalimis dn 25	m	10	3,32	33,19
Iš viso už skyrių Kondensato surinkimo sistema K2						125,53

Skyrius Šalto vandentiekio tinklas V1

51	N16-3-1 (K1=1,1 S9=1,07)	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	50	25,60	1280,09
52	N16-4-1 (K1=1,1 S9=1,07)	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	15	28,06	420,94
53	X8801103 0.02	Nerūd. plieninis vamzdis, DN50mm	m	50	29,02	1451,22
56	X8801207 1.02	Juodas plieninis vamzdis, DN80 mm	m	15	37,15	557,27
57	N16-114 (K1=1,1)	Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	30	17,93	537,89
59	X8801103 5	Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d20mm	m	30	5,34	160,06
63	X8801308 8.03	Plastikinių daugiasluoksnių presuojamų vamzdžių	kompl.	0,2	291,76	58,35
64	N26P-0105 (K1=1,1)	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,3	188,58	56,57
67	X8801104 0	Putų polietileno izoliacija, plastikiniams daugiasluoksniams vamzdžiams d20mm vamzdžių, siz-9mm	m	0,3	5,71	1,71
72	X8801308 9.1	Priegaisrine akmens vatos izoliacija su aliuminio folijos danga 20 mm dn50	m	50	5,27	263,67
75	N13-56	Metallinių paviršių gruntavimas gruntu CHS-068, purkštuvu	100m2	0,04	101,63	4,07
76	N15-188	Metallinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,04	1072,28	42,89
95	X8801104 7	Vamzdžio tvirtinimo medžiagas	kompl.	0,2	6089,34	1217,87
98	N16-62	Priešgaisrinių čiaupų, kurių D 50mm,	vnt.	12	18,15	217,76
99	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų	vnt.	12	23,01	276,08

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
100	X8801104 8	Priešgaisrinis komplektas	kompl.	12	670,98	8051,80
102	R21-6	Iki 50 mm skersmens plieninių vamzdžių demontavimas (ištraukiant laidus)	100m	2	201,63	403,26
Iš viso už skyrių Šalto vandentiekio tinklas V1						15001,50

Skyrius Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio tinklai T3, T4

103	N16-114 (K1=1,1)	Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)/ pritaikyti visi kiekiai su cirkuliacinė linija o	m	96	17,93	1721,24
104	X8801103 4	Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d16mm	m	50	4,82	240,92
105	X8801103 5	Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d20mm	m	40	5,34	213,42
106	X8801103 6	Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d25mm	m	6	6,10	36,60
110	N26P-0105 (K1=1,1)	Vamzdinių vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,5	188,59	94,30
111	N26P-0105 (K1=1,1)	Vamzdinių vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,25	223,69	55,92
112	X8801103 9	Putu polietileno izoliacija, plastikiniams daugiasluoksniams vamzdžiams d16mm vamzdžiui, siz-9mm	m	50	5,33	266,26
113	X8801104 0	Putu polietileno izoliacija, plastikiniams daugiasluoksniams vamzdžiams d20mm vamzdžiui, siz-9mm	m	25	5,71	142,69
133	X8801106 3	Prietaisine alkune DN 16x1/2"	vnt.	10	10,75	107,54
138	N22-212 (S10=1,15)	Vamzdinių D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija	km	0,075	901,28	67,60
139	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,75	177,33	133,00
Iš viso už skyrių Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio tinklai T3, T4						3079,49
Iš viso #1						33 089,81 €
PVM			21%			6 948,86 €
Iš viso #2						40 038,67 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010,
unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052)
Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Objektas:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010,
unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052)
Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis:

Šildymas, vedinimas, vesinimas

305 411,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Sistema T11/T21						
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	13	14,74	191,68
2	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	4	20,16	80,65
3	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	21	25,58	537,20
9	X88013006	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 33-500-500	kompl.	6	516,02	3096,11
13	X88013012.0 2	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 11-500-600	kompl.	1	320,99	320,99
14	X88013018	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 11-500-800	kompl.	3	341,30	1023,91
15	X88013019	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 11-500-900	kompl.	3	345,95	1037,84
16	X88013020	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 11-500-1000	kompl.	1	350,60	350,60
18	X88013026	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 33-300-500	kompl.	4	463,20	1852,80
25	X88013040	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 11-500-700	kompl.	3	329,12	987,37
26	X88013041	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 11-500-900	kompl.	2	338,41	676,82
27	X88013043	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 22-300-400	kompl.	2	336,66	673,32
28	X88013045	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 22-300-600	kompl.	1	345,95	345,95
31	X88013048	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 22-500-400	kompl.	2	377,30	754,59
32	X88013052	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 22-500-900	kompl.	1	395,87	395,87
35	X88013233	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 33-500-1600	kompl.	1	848,60	848,60
39	X88013237	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 33-900-1200	kompl.	1	995,46	995,46
41	X88013239	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 33-300-1300	kompl.	1	690,73	690,73
45	X88013243	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kronteiniais, nuorintoju 33-500-1400	kompl.	1	853,25	853,25

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
46	X88013244	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kranteinais, nuorintoju 33-500-1800	kompl.	1	726,72	726,72
48	X88013246	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kranteinais, nuorintoju 33-500-2300	kompl.	1	816,11	816,11
53	X88013251	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kranteinais, nuorintoju 33-600-2000	kompl.	1	1401,18	1401,18
54	X88013252	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kranteinais, nuorintoju 33-600-3000	kompl.	1	1560,22	1560,22
55	X88013253	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kranteinais, nuorintoju 33-900-1800	kompl.	2	1514,94	3029,89
57	X88013255	Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, su tvirtinimo kranteinais, nuorintoju 33-300-900	kompl.	1	568,83	568,83
71	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	114	5,46	622,39
72	X88013057	Termostatinis ventilis DN15	vnt.	38	38,49	1462,45
73	X88013058	Termostatinis elementas min/max temperatūros ribojimo funkcija.	vnt.	38	39,53	1502,13
74	X88013059	Radiatoriaus atjungimo ventilis, tiesus DN15	vnt.	38	7,85	298,23
75	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	1	20,17	20,17
76	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	4	14,74	58,98
78	X88013051.1	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su tvirtinimo kranteinais, nuorintoju 22-500-800	kompl.	1	457,39	457,39
80	X88013040.0 3	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su tvirtinimo kranteinais, nuorintoju 11-500-600	kompl.	3	380,78	1142,34
81	X88013060	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo, su tvirtinimo kranteinais, nuorintoju 11-500-700	kompl.	1	393,55	393,55
88	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	10	5,46	54,60
89	X88013062	Ventilis, tiesus „H“ tipo	vnt.	5	17,97	89,85
90	X88013058	Termostatinis elementas min/max temperatūros ribojimo funkcija.	vnt.	5	39,54	197,70
91	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	5	14,74	73,72
92	N16-1-1 (K1=1,1 S9=1,05)	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	640	16,04	10263,90
93	N16-2-1 (K1=1,1 S9=1,05)	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	30	21,16	634,67
95	X88013067	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn 18	m	500	4,65	2326,50
96	X88013068	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn 22	m	90	7,10	639,32
97	X88013069	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn 28	m	50	8,71	435,31
98	X88013070	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn 35	m	10	11,37	113,74
100	X88013072	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn 54	m	20	19,77	395,40
103	N26-218 (K1=1,1)	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	2	244,57	489,14
104	N26-219 (K1=1,1)	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1,5	294,12	441,18
106	X88013075	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 18/20	m	150	4,81	721,22
107	X88013076	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 22/20	m	50	5,01	250,75
108	X88013077	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 28/20	m	50	5,34	266,77
109	X88013078	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 35/20	m	10	5,65	56,46

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
133	N16P-0501 (K1=1,1)	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	15	5,99	89,80
134	X88013085	Drenažinis ventilis dn 15 su aklė	vnt.	11	19,37	213,04
135	X88013086	Automat.oro išleidėjas	kompl.	4	52,02	208,08
136	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	5	177,33	886,66
137	R17-86 (K1=1,1)	Nejudamų atramų įrengimas vamzdinams, kai jų skersmuo iki 100 mm	vnt	2	53,21	106,42
139	X88013088	Kompensatorius dn 28	vnt.	1	46,33	46,33
142	D2-75	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt	0,3	236,35	70,91
143	R61P-2620	Šildymo sistemos hidraulinis bandymas, ruošiant eiliniam šildymo sezonui, kai pastato tūris iki 2 tūkst. m3	pastatas	0,3	131,32	39,40
144	X88013091	Vamz. ženklvinimas	kompl.	0,3	62,70	18,81
Iš viso už skyrių Sistema T11/T21						48904,00

Skyrius Sistema T12/22

145	N16P-0502	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	2	9,95	19,89
146	X88013094	3-ju eigu reguliavimo vožtuvas su el. pavara dn 15	kompl.	2	1420,03	2840,07
147	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	2	22,56	45,12
148	X88013095	Cirkuliacinis siurblys	kompl.	2	1238,73	2477,46
Iš viso už skyrių Sistema T12/22						5382,54

Skyrius Vamzdynai ir kita įranga

175	N16-1-1 (K1=1,1 S9=1,05)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	5	16,04	80,19
176	N16-2-1 (K1=1,1 S9=1,05)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	125	21,16	2644,46
178	X88013068	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn 22	m	5	7,11	35,57
180	X88013070	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn 35	m	15	11,37	170,61
181	X88013071	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn 42	m	110	12,85	1413,79
182	X88013098	Plien. vamz. fasoninės dalis	kompl.	0,75	597,35	448,01
183	N26-218 (K1=1,1)	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	5	244,58	1222,91
184	N26-219 (K1=1,1)	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	125	294,12	36765,16
185	X88013076	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 22/20	m	5	5,01	25,07
187	X88013078	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 35/20	m	15	5,65	84,68
188	X88013079	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 42/20	m	110	6,56	721,11
189	R17-86 (K1=1,1)	Nejudamų atramų įrengimas vamzdinams, kai jų skersmuo iki 100 mm	vnt	2	53,21	106,42
190	N24-103 (K1=1,1 S9=1,06 S10=1,15)	150 mm skersmens vamzdžių riebokšlinių kompensatorių pastatymas	vnt	1	198,26	198,26
191	X88013090.0 1	Kompensatorius dn 42	vnt.	1	62,67	62,67
192	N16P-0501 (K1=1,1)	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	2	9,49	18,98
193	N16P-0501 (K1=1,1)	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	4	6,00	23,99

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
194	X88013099	Rutulinis ventilis su iardoma jungtimi Ps6, 0....100°C, DN32	vnt.	2	43,93	87,87
195	X88013085	Drenažinis ventilis dn 15 su aklė	vnt.	2	19,38	38,75
196	X88013086	Automat.oro išleidėjas	kompl.	2	52,02	104,04
197	X88013091	Vamz. ženklėjimas	kompl.	0,6	62,70	37,62
200	D2-75	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt	0,3	236,35	70,91
201	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	1	177,33	177,33
Iš viso už skyrių Vamzdynai ir kita įranga						44538,40

Skyrius Sistema PI-1

202	N20P-0603	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t	vnt.	1	278,36	278,36
203	X1	Vertikalus oro tiekimo/alinimo įrenginys L=+6509/-6509m3/h, slegiai: +400/-400Pa;	kompl.	1	50287,35	50287,35
204	N20P-0316	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	4	157,27	629,09
205	X88013145	Staciakampis triukšmo slopintuvas 100-100-800-600-1250	vnt.	2	928,94	1857,87
206	X88013146	Staciakampis triukšmo slopintuvas 100-100-1000-400-1250	vnt.	2	1119,55	2239,11
208	X88013147	Ugnies vožtuvai EI-30 atsparumo ugniai dn 100	vnt.	1	87,07	87,07
209	X88013148	Ugnies vožtuvai EI-30 atsparumo ugniai 200x100	vnt.	1	169,04	169,04
212	X88013152	Ugnies vožtuvai EI-30 atsparumo ugniai 500x300	vnt.	2	212,91	425,82
213	X88013153	Ugnies vožtuvai EI-30 atsparumo ugniai 600x400	vnt.	2	237,29	474,59
219	N20P-0207 (K1=1,1)	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	10	5,64	56,35
220	N20P-0207 (K1=1,1)	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	40	7,85	313,92
221	X88013159	Difuzorius dn 125	vnt.	14	18,82	263,46
222	X88013160	Difuzorius dn 160	vnt.	8	23,22	185,79
223	X88013161	Difuzorius dn 200	vnt.	28	29,02	812,68
224	N20P-0202 (K1=1,1)	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas staciakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	7	18,32	128,26
226	N20P-0201 (K1=1,1)	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	13	10,43	135,63
227	X88013163	Reguliavimo sklendes dn 125	vnt.	5	22,07	110,33
228	X88013164	Reguliavimo sklendes dn 160	vnt.	4	23,00	91,98
229	X88013165	Reguliavimo sklendes dn 200	vnt.	14	26,01	364,07
231	X88013167	Reguliavimo sklendes 500x200	vnt.	2	130,03	260,05
232	X88013168	Elektrinė u. darymo sklende 800x400	vnt.	1	910,14	910,14
233	N20P-0101 (K1=1,1)	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	104,67	5,78	605,00
234	N20P-0101 (K1=1,1)	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	96,37	8,73	841,02
235	N20P-0102 (K1=1,1)	Plieninių staciakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	m	10,4	8,83	91,84
236	N20P-0102 (K1=1,1)	Plieninių staciakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	136	12,34	1677,64
238	X88013110	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 125	m	20	11,26	225,21
239	X88013111	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 160	m	27	13,35	360,42
240	X88013112	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 200	m	114	16,19	1845,94
241	X88013113	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 300x100	m	4	39,01	156,05
242	X88013114	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 200x200	m	8	36,70	293,57
243	X88013115	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 250x200	m	13	39,48	513,22
245	X88013117	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 400x200	m	82	55,14	4521,74

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
246	X88013118	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 500x200	m	22	70,47	1550,28
247	X88013119	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 500x300	m	9	78,03	702,23
248	X88013120	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 600x400	m	8	96,48	771,86
249	X88013121	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 800x400	m	13	105,65	1373,50
250	X88013122	Fasoninės dalys	kompl.	0,5	6911,91	3455,95
251	D3-37	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų	vnt.	1	525,22	525,22
252	D3-118	Technologinių parametrų (temperatūros, santykinės drėgmės, slėgio arba kiekio) reguliavimo arba apsaugos mazgo derinimas	vnt.	1	227,60	227,60
253	N26-214 (K1=1,1)	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1	195,25	195,25
254	X88013169	Akmens vatos ilumine izoliacija su al. folija 50 mm	m3	1	256,89	256,89
255	N20P-0701	Deflektorių montavimas ant stogų, kai deflektoriaus jungties skersmuo iki 250 mm	vnt.	1	39,50	39,50
256	X88013170	„SHIP“ tipo oro ileidiklis 800x400	vnt.	1	146,29	146,29
Iš viso už skyrių Sistema PI-1						80457,18

Skyrius Sistema PI-3

305	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.	vnt.	1	142,73	142,73
306	X1.02	Vertikalus oro tiekimo/alinimo įrenginys L=+1024/-1024m3/h, slėgiai: +350/-350Pa;	kompl.	1	27470,17	27470,17
307	N20P-0301	Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	15,75	31,50
308	X88013183	Apvalus triukmo slopintuvas d315, L=1800mm	vnt.	2	227,77	455,54
309	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm,	vnt.	4	111,01	444,04
310	X88013175	Ugnies vožtuvai EI-30 atsparumo ugniai dn 200	vnt.	2	104,49	208,97
311	X88013176	Ugnies vožtuvai EI-30 atsparumo ugniai dn 250	vnt.	2	113,19	226,38
312	N20P-0201 (K1=1,1)	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	7,00	14,00
313	N20P-0201 (K1=1,1)	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	7	10,44	73,10
314	X88013163	Reguliavimo sklendes dn 125	vnt.	2	22,07	44,13
315	X88013164	Reguliavimo sklendes dn 160	vnt.	2	23,00	45,99
316	X88013165	Reguliavimo sklendes dn 200	vnt.	4	26,02	104,06
317	X88013184	Elektrinė u. darymo sklende dn 250	vnt.	1	638,39	638,39
318	N20-506 (K1=1,1 S9=1,02)	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt.	8	15,68	125,40
319	X88013185	Oro perteikimo groteles montuojamo i duris 400x100	vnt.	8	71,99	575,90
320	N20P-0207 (K1=1,1)	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3	5,64	16,91
321	N20P-0207 (K1=1,1)	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	16	7,86	125,73
322	X88013158	Difuzorius dn 100	vnt.	1	13,01	13,01
323	X88013159	Difuzorius dn 125	vnt.	2	18,82	37,64
324	X88013160	Difuzorius dn 160	vnt.	10	23,22	232,24
325	X88013161	Difuzorius dn 200	vnt.	4	29,03	116,14
326	N20P-0101 (K1=1,1)	Plieninių apvalių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	9	5,79	52,11
327	N20P-0101 (K1=1,1)	Plieninių apvalių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	85	8,73	741,79

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
328	X88013109	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 100	m	3	9,12	27,36
329	X88013110	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 125	m	6	11,27	67,62
330	X88013111	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 160	m	31	13,35	413,82
331	X88013112	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 200	m	31	16,19	501,97
332	X88013186	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 250	m	23	17,24	396,45
333	X88013122.0 5	Fasoninės dalys	kompl.	1	637,85	637,85
334	D3-37	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų	vnt.	1	525,22	525,22
335	D3-118	Technologinių parametrų (temperatūros, santykinės drėgmės, slėgio arba kiekio) reguliavimo arba apsaugos mazgo derinimas	vnt.	1	227,60	227,60
336	N26-214 (K1=1,1)	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1	195,25	195,25
337	X88013169	Akmens vatos ilumine izoliacija su al. folija 50 mm	m3	1	256,89	256,89
338	N20P-0701	Deflektorių montavimas ant stogų, kai deflektoriaus jungties skersmuo iki 250 mm	vnt.	1	39,50	39,50
339	X88013170.0 2	„SHIP“ tipo oro ileidiklis dn 250	vnt.	1	72,21	72,21
Iš viso už skyrių Sistema PI-3						35297,61

Skyrius BENDRA PI-1 IR PI-3 LAUKO ORO PAEMIMO SISTEMA

340	N20P-0201 (K1=1,1)	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1	10,44	10,44
341	N20P-0202 (K1=1,1)	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	1	13,47	13,47
342	X88013168	Elektrinė u. darymo sklende 800x400	vnt.	1	810,66	810,66
343	X88013184	Elektrinė u. darymo sklende dn 250	vnt.	1	638,39	638,39
344	N20P-0101 (K1=1,1)	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	7	8,74	61,16
345	N20P-0102 (K1=1,1)	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	m	8	8,84	70,73
346	X88013186	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 250	m	7	17,25	120,73
347	X88013121	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 800x400	m	8	105,65	845,23
348	X88013122.0 6	Fasoninės dalys	kompl.	1	455,40	455,40
349	D3-118	Technologinių parametrų (temperatūros, santykinės drėgmės, slėgio arba kiekio) reguliavimo arba apsaugos mazgo derinimas	vnt.	1	227,60	227,60
350	N26-214 (K1=1,1)	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	2	195,25	390,50
351	X88013169	Akmens vatos ilumine izoliacija su al. folija 50 mm	m3	2	256,89	513,77
352	N20-510 (S9=1,02)	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 3,0m2 šviesoje, montavimas	vnt	1	37,18	37,18
353	X88013187	Lauko oro paemimo antgalis 1000x1200	vnt.	1	261,03	261,03
Iš viso už skyrių BENDRA PI-1 IR PI-3 LAUKO ORO PAEMIMO SISTEMA						4456,29

Skyrius SISTEMA Š11/Š21

459	X88013202	Kasetinis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius „fan coil“as“ su kompl. 2,69 kW	kompl.	1	5524,46	5524,46
462	X88013209	Sieninis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius „fan coil“as“ su kompl. 1,31 kW	kompl.	1	5291,39	5291,39

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
467	X88013214	Sieninis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius „fan coil“as“ su kompl. 1,40 kW	kompl.	1	5920,68	5920,68
468	X88013215	Sieninis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius „fan coil“as“ su kompl. 1,75 kW	kompl.	1	6493,52	6493,52
469	X88013282	Sieninis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius „fan coil“as“ su kompl. 1,72 kW	kompl.	1	6493,52	6493,52
470	N16-1-1 (K1=1,1 S9=1,05)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	10	16,04	160,37
471	N16-2-1 (K1=1,1 S9=1,05)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	30	21,16	634,67
472	N16-3-1 (K1=1,1 S9=1,07)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	20	25,60	512,04
473	X88013068	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn 22	m	10	7,10	71,04
474	X88013069	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn 28	m	10	8,71	87,06
476	X88013071	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn 42	m	20	12,85	257,05
477	X88013072	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn 54	m	20	19,77	395,40
479	X88013074.0 8	Plien. vamz. fasoninės dalys	kompl.	0,1	2623,59	262,36
480	N26P-0105 (K1=1,1)	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,2	188,58	37,72
481	N26P-0105 (K1=1,1)	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,4	223,67	89,47
483	X88013216	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija 22/13	m	10	2,84	28,44
484	X88013217	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija 28/13	m	10	3,05	30,50
486	X88013219	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija 42/13	m	20	4,23	84,58
487	X88013220	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija 48/13	m	20	5,03	100,50
517	N26-221 (K1=1,1)	Vamzdynų D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m2	0,01	3384,94	33,85
521	N22P-0703 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens pneumatinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	2	430,57	861,14
Iš viso už skyrių SISTEMA Š11/Š21						33369,76

Iš viso #1	252 405,83 €
PVM	53 005,22 €
Iš viso #2	305 411,05 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Objektas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis: Elektrotechnika

179 808,43 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Skydai

23	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	3	317,33	952,00
25	X8802109 2	Įvadinis paskirstymo skydas PS-1.1 (kairė pusė)	kompl.	1	951,58	951,58
26	X8802109 3	Įvadinis paskirstymo skydas PS-1.2 (dešinė pusė)	kompl.	1	2584,68	2584,68
28	X8802109 5	Paskirstymo skydas GMPS-1	kompl.	1	5089,13	5089,13
39	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant	vnt	1	211,01	211,01
40	X8802100 8	Skydas AJS-1.2	tenurodyta	1	2095,36	2095,36
46	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant	vnt	1	211,02	211,02
47	X8802100 9	Skydas AJS-2.2	kompl.	1	2339,15	2339,15
50	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant	vnt	1	211,02	211,02
51	X8802101 2	Skydas AJS-3.1-3	kompl.	1	2373,97	2373,97
53	X8802101 4	Skydas VSS-1	kompl.	1	4237,18	4237,18
54	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant	vnt	1	211,02	211,02
Iš viso už skyrių Skydai						21467,12

Skyrius Kabelinės konstrukcijos montuojamos viduje

59	N21-165	Metalingų lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	1	631,72	631,72
60	X8802101 5	Kabelinės kopėčios C1-C2, 300x60mm	m	100	14,88	1487,93
61	N21-165	Metalingų lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,5	631,72	315,86
62	X8802101 6	Kabelinės kopėčios C1-C2, 200x60mm	m	50	13,12	656,07
65	X8802101 9	Metalinės apkabos kabelių tvirtinimui prie kabelinių kopėčių	kompl.	0,2	112,59	22,52

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
66	N21-143	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,1	610,49	61,05
67	X88021020	Vamzdis PP Blend d50 vidaus sąlygomis	m	10	3,23	32,26
68	N21-142	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,5	595,65	297,82
69	X88021021	Vamzdis PP Blend d32 vidaus sąlygomis	m	50	1,62	81,17
70	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	5	506,28	2531,39
71	X88021022	Vamzdis PP Blend d25 vidaus sąlygomis	m	500	1,10	548,02
Iš viso už skyrių Kabelinės konstrukcijos montuojamos viduje						6665,81

Skyrius Magistraliniai laidai, kabeliai ir movos

72	N21-20	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	0,1	333,22	33,32
73	X88021097	Kabelis Cu, 4x95, Cca	m	10	65,30	652,97
76	N21P-0113	Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio masė iki 1	100m	0,7	105,76	74,03
77	X88021098	Kabelis Cu 5x16	m	70	18,64	1305,01
80	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	1,8	292,95	527,32
81	X88021100	Kabelis Cu 5x4	m	180	5,86	1055,30
84	N21-20	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	1	333,23	333,23
85	X88021102	Kabelis Cu 4x50 E60	m	100	53,21	5320,96
90	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	2,5	292,95	732,38
91	X88021104	Kabelis Cu 5x10 E60	m	250	16,43	4107,57
Iš viso už skyrių Magistraliniai laidai, kabeliai ir movos						14142,09

Skyrius Grupiniai kabeliai, laidai ir movos (Cu variniai)

92	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1	243,60	243,60
93	X88021105	Kabelis Cu 5x10	m	100	13,69	1369,02

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
96	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1	243,60	243,60
97	X88021107	Kabelis Cu 5x4	m	100	5,86	586,28
98	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	4	243,60	974,40
99	X88021030	Kabelis 5x2,5	m	400	3,33	1331,79
100	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	10	243,61	2436,10
101	X88021031	Kabelis Cu 3x2,5	m	1000	2,00	1995,62
102	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	3	243,61	730,83
103	X88021032	Kabelis Cu 3x1,5	m	300	1,32	397,06
104	X88021034	Papildomos medžiagos kabelių tiesimui ir tvirtinimui	kompl.	0,3	1567,17	470,15
Iš viso už skyrių Grupiniai kabeliai, laidai ir movos (Cu variniai)						10778,45

Skyrius Instaliaciniai prietaisai ir medžiagos

105	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	1,4	111,93	156,70
106	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	1,4	127,85	179,00
107	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	1,4	285,83	400,16
108	X88021036	1F kištukinis lizdas, viengubas, 230V, 16A, IP20	vnt	140	9,81	1373,77
109	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,16	111,92	17,91
110	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,16	405,30	64,85
111	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,16	1002,47	160,40
112	X88021038	1F kištukinis lizdas, viengubas, 230V, 16A, IP44	vnt	24	12,71	304,99
113	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,55	285,83	157,21
114	X88021037	1F kištukinis lizdas, viengubas, 230V, 16A, IP20 į plastikinį lovelį	vnt	55	9,11	501,02
115	N21-165	Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,3	631,72	189,52
116	X88021108	Instaliacinis kanalas, aliuminis	m	30	40,63	1218,78
117	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,23	111,93	25,74
118	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,23	127,84	29,40

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
119	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,23	285,82	65,74
120	X88021039	Vieno klavišo jungiklis, potinkinis, 230V, 10A, IP20	vnt	6	8,42	50,50
121	X88021109	Vieno klavišo perjungiklis, potinkinis, 230V, 10A, IP20	vnt	13	9,11	118,42
122	X88021110	Dvipolis jungiklis, potinkinis, 230V, 10A, IP20	vnt	4	8,63	34,54
123	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,11	1005,00	110,55
124	X88021040	Vieno klavišo jungiklis, virštinkinis, 230V, 10A, IP44	vnt	7	9,56	66,95
125	X88021111	Vieno klavišo perjungiklis, virštinkinis, 230V, 10A, IP44	vnt	4	10,03	40,12
126	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant	vnt.	19	6,78	128,88
127	X88021041	Judesio jutiklis paviršinio montažo, 360 laipsnių aprėpties	vnt	19	130,59	2481,29
128	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant	vnt.	13	6,78	88,18
129	X88021042	Judesio jutiklis paviršinio montažo, 180 laipsnių aprėpties	vnt	13	130,59	1697,72
130	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,6	111,93	67,16
131	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,6	405,31	243,18
132	N21-561	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant	vnt	1	114,89	114,89
133	X88021044	Skydelis paviršinio montažo IP54	kompl.	1	156,70	156,70
Iš viso už skyrių Instaliaciniai prietaisai ir medžiagos						10244,27

Skyrius Avariniai ir evakuaciniai šviestuvai

134	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,24	1100,28	264,07
135	X88021048	Paviršinis LED evakuacinis šviestuvas 5,0W IP65 EXIT	vnt	24	141,69	3400,54
136	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,11	1100,28	121,03
137	X88021049	Paviršinis LED evakuacinis šviestuvas 5,0W IP65 GČ	vnt	11	141,69	1558,58
138	N21-241	1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,24	2891,28	693,91
139	X88021077	Evakuacinis šviestuvas 3,6W, IP65	vnt	24	174,14	4179,26
Iš viso už skyrių Avariniai ir evakuaciniai šviestuvai						10217,39

Skyrius Darbiniai ir dekoratyviniai šviestuvai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
142	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,14	1710,19	239,43
143	X88021114	LED šviestuvai 41,7W IP66	vnt	14	209,43	2931,97
146	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,06	1710,19	102,61
147	X88021116	LED šviestuvai 51,0W IP20	vnt	6	273,74	1642,45
148	N21-219	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0,09	914,70	82,32
149	X88021117	LED šviestuvai 15W	vnt	9	401,66	3614,92
150	N21-242	2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,06	3404,57	204,27
151	X88021118	LED šviestuvai 16,3W	vnt	6	109,70	658,18
152	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,48	1710,19	820,89
153	X88021119	LED šviestuvai 31,1W	vnt	48	184,58	8859,81
160	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,14	4152,49	581,35
161	X88021123	LED šviestuvai 33,6W	vnt	14	156,11	2185,59
162	N21-241	1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,03	2891,28	86,74
163	X88021124	LED šviestuvai 25,4W	vnt	3	125,13	375,40
164	N21-241	1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,12	2891,28	346,95
165	X88021125	LED šviestuvai 15,5W	vnt	12	109,71	1316,49
168	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,04	4152,49	166,10
169	X88021128	LED šviestuvai 26,0W	vnt	4	156,10	624,41
172	N21-241	1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,03	2891,28	86,74
173	X88021130	LED šviestuvai 19,0W	vnt	3	109,70	329,09
176	N21-241	1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,25	2891,28	722,82
177	X88021131	LED šviestuvai 27,0W	vnt	25	125,15	3128,63
180	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,4	4152,49	1661,00
181	X88021133	LED šviestuvai 24,7W	vnt	40	330,85	13233,96
186	N21-236	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas nuo autohidrokeltuvo, kabinant ant pakabų	100vnt	0,12	2761,88	331,43
187	X88021136	LED šviestuvai 38,0W	vnt	12	651,17	7814,06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso už skyrių Darbiniai ir dekoratyviniai šviestuvai						52147,61

Skyrius Kabeliai

195	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštosose vagose (po tinku)	100m	4	243,60	974,40
196	X88021113	Kabelis Cu 3x1,5 E60	m	400	1,93	773,43
Iš viso už skyrių Kabeliai						1747,83

Skyrius Kiti darbai

197	R61P-2701 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	15	184,22	2763,26
198	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	15	366,49	5497,36
199	R23-28 (S9=1,17)	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 3 plytų sienos storiui	vnt	80	10,86	868,56
200	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	80	11,82	945,49
201	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10	43,30	433,04
202	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	10	11,87	118,70
203	X88021076	Šiukšlių utilizavimas	kompl.	10	49,92	499,22
204	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	200	14,96	2992,40
205	R21-20	Kabelio su gumine izoliacija, nutiesto sienomis, demontavimas	100m	80	69,02	5521,56
206	R21-28	Šviestuvų, kabinamų vamzdžiais, demontavimas	100vnt	2	336,43	672,87
207	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių	100vnt	3	70,24	210,72
208	R33-330	Apšvietimo skydelių demontavimas transformatorinėse	vnt.	4	8,10	32,38
209	D1-637	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	vnt.	300	1,55	465,30
210	X88021078	Kabelių ženklinimo elementai	vnt	300	0,57	170,61
Iš viso už skyrių Kiti darbai						21191,47
Iš viso #1						148 602,01 €
PVM					21%	31 206,42 €
Iš viso #2						179 808,43 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Objektas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija

30 134,40 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrus Apsauginė signalizacija						
1	N50-313	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulių montavimas	vnt.	3	50,15	150,45
2	X88022001	Centralės išplėtimo modulis	kompl.	3	758,33	2274,98
9	N50-321	Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	30	6,67	200,08
10	X88022005	Magnetinis kontaktas	vnt.	30	2,82	84,68
13	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant	vnt.	23	6,78	156,01
14	X88022007	Stiklo dūžio detektorius	vnt.	23	24,58	565,30
15	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant	vnt.	21	6,78	142,44
16	X88022008	Judesio detektorius	vnt.	21	47,02	987,34
17	N50-345	4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	37,01	74,01
18	X88022009	Akumuliatorius neaparnaujamas hermetiškas	vnt.	2	11,75	23,49
19	N50-345	4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	37,01	74,01
20	X88022010	Maitinimo šaltinis	vnt.	2	282,17	564,34
21	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1	307,78	307,78
22	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	2	307,79	615,58
23	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	20	307,80	6156,02
24	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	4	506,27	2025,07
25	X88022011	PP vamzdis d20	m	400	0,91	363,97
26	N21-142	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1	595,65	595,65

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
27	X8802201 2	PP vamzdis d32	m	100	1,62	162,34
28	X8802201 4	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl.	0,2	232,15	46,43
29	N50-383	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 378 jutiklių	vnt.	0,2	234,46	46,89
30	X8802205 4	Programinė įranga	kompl.	0,2	777,57	155,51
Iš viso už skyrių Apsauginė signalizacija						15772,37

Skyrius Įeigos kontrolės įrenginiai ir medžiagos

31	N50-402	Praėjimo kontrolių (centralės) montavimas ir komutavimas	vnt.	3	13,26	39,77
32	X8802201 7	Dviejų skaitytuvų kontrolieris	vnt	3	248,66	745,97
33	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	3	8,53	25,59
34	X8802201 8	Nuotolinis kortelių skaitytuvas	vnt	3	372,74	1118,21
37	N50-321	Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	3	6,66	19,98
38	X8802200 5	Magnetinis kontaktas	vnt	3	2,81	8,44
39	N50-321	Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	3	6,66	19,98
40	X8802202 0	Elektromechaninė spyna	vnt	3	22,72	68,15
41	N50-345	4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	37,01	74,01
42	X8802201 0	Maitinimo šaltinis	vnt	2	316,78	633,55
43	N50-345	4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	25,35	50,71
44	X8802200 9	Akumulatorius neaptarnaujamas hermetiškas	vnt	2	11,75	23,49
45	N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	2	47,86	95,73
46	X8802202 1	Dėžė durų kontrolieriams	vnt	2	32,32	64,65
47	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1	307,78	307,78
48	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	2	307,79	615,58
49	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1	307,78	307,78
50	N21-142	Iki 32mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	2	595,65	1191,29
51	X8802201 2	PP vamzdis d32	m	200	1,62	324,68
52	X8802201 4	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl.	0,3	232,15	69,65

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
53	N50-381	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 126 jutiklių	vnt.	0,3	84,40	25,32
Iš viso už skyrių Įeigos kontrolės įrenginiai ir medžiagos						5830,31

Skyrius Vaizdo stebėjimo medžiagos

69	N50-339	Vidinės videokameros (belaidės) su siųstuvu ir maitinimo šaltiniu montavimas, tvirtinant prie lubų	vnt.	2	40,63	81,25
70	N50-393	Videosignalo modulatoriaus/demodulatoriaus derinimas (1 kanalas)	vnt.	2	14,99	29,99
71	X88022030	Vidinė vaizdo stebėjimo kamera	vnt	2	402,23	804,45
86	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,5	307,79	153,90
91	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,5	221,47	110,74
92	X88022037	Kabelis UTP Cat. 5e	m	50	0,86	42,91
93	N50-396	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt.	2	4,97	9,95
94	X88022038	Komutacinis kabelis	vnt	2	2,08	4,16
95	N21-142	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,2	595,64	119,13
96	X88022039	PP vamzdis d25	m	20	1,11	22,13
97	X88022041	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl.	0,1	84,73	8,47
Iš viso už skyrių Vaizdo stebėjimo medžiagos						1387,08

Skyrius Neįgaliųjų pagalbos iškvietimos sistema

98	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	31,05	31,05
99	X88022042	Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo sistemos centrinis valdiklis	vnt	1	104,21	104,21
100	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	1	8,52	8,52
101	X88022043	Valdymo pultelis	vnt	1	222,87	222,87
102	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant	vnt.	2	6,77	13,55
103	X88022044	WC indikatorius	vnt	2	63,08	126,17
104	N50-318	Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vnt.	2	9,07	18,14
105	X88022045	Iškvietimo mygtukas su patraukiamą virvute	vnt	2	29,30	58,61

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
106	X8802204 6	Dviejų klavišų jungiklis	vnt	2	31,54	63,07
107	N50-345	4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	37,00	37,00
108	X8802204 7	Akumuliatorius neaptarnaujamas hermetiškas	vnt	1	11,74	11,74
109	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	2	307,79	615,58
110	X8802204 8	Lipdukas	vnt	2	1,44	2,87
111	N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	4	47,86	191,46
112	X8802204 9	UK tipo dėžutė	vnt	4	4,81	19,23
113	N21-142	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,5	595,64	297,82
114	X8802205 0	PP vamzdis d32	m	50	1,62	81,17
115	X8802205 2	Papildomois instaliacinės medžiagos	kompl.	0,2	11,59	2,32
116	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	0,2	46,87	9,37
Iš viso už skyrių Neįgaliųjų pagalbos išvokietimos sistema						1914,75
Iš viso #1						24 904,46 €
PVM					21%	5 229,94 €
Iš viso #2						30 134,40 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Objektas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai

11 999,50 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrus Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)						
15	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	20	147,58	2951,66
16	X88024009	Kabelis 4x2x0,5	m	2000	0,69	1385,56
17	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,21	111,97	23,51
18	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,21	405,34	85,12
19	N50-396	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt.	22	4,99	109,87
20	N50-393-2	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	22	1,68	36,85
21	X88024010	Lizdas RJ45	vnt	22	0,30	6,60
27	N50-395	Kompiuterinio tinklo atšakotuvo	vnt.	7	8,20	57,40
38	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	21	7,92	166,33
39	X88024019	Adapteris 1xRJ45 lizdui į apdailinį rėmelį	vnt	21	13,73	288,36
41	X88024021	Viengubas rėmelis 45x45 mod.	vnt	21	1,30	27,36
62	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	8	506,30	4050,38
63	X88024028	Platinis vamzdis PP d20mm	m	800	0,91	727,94
Iš viso už skyrių Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)						9916,94
Iš viso #1						9 916,94 €
PVM					21%	2 082,56 €
Iš viso #2						11 999,50 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Objektas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis: Gaisrinė signalizacija

7 677,84 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema						
21	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulis montavimas	vnt.	2	24,69	49,38
22	X88023012	4 įėjimų / 4 išėjimų modulis	vnt	2	357,90	715,80
23	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	7	147,56	1032,93
24	X88023013	Signalinis 2x1,0	m	700	1,14	796,18
27	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	2	506,27	1012,53
28	X88023015	Plastikinis vamzdis d20	m	200	0,91	181,98
33	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu tinkuose sienose	100m	4	159,38	637,52
34	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	4	366,47	1465,88
35	R23-28 (S9=1,17)	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 3 plytų sienos storiui	vnt	20	10,85	216,93
36	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	20	11,81	236,17
Iš viso už skyrių Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema						6345,30
Iš viso #1						6 345,32 €
PVM 21%						1 332,52 €
Iš viso #2						7 677,84 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka 190757755, Trakų g. 10, LT-01132 Vilnius UAB "Infes" 302947360, Vilnius, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka 190757755, Vilnius, Trakų g. 10, LT-01132
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RANGOS SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-07 Nr. SR-2025-104
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Emilija Banionytė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	EMILIJA BANIONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-06 11:54:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-06 11:55:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-08 20:59:46 – 2025-09-07 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARVYDAS MARKEVIČIUS, atstovas, UAB "Infes"
Sertifikatas išduotas	ARVYDAS MARKEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-07 14:33:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-07 14:34:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-22 18:39:19 – 2027-03-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	154
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-07 16:15:28)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-07 16:15:39 DBSIS