

70	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klįjuojant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	vnt.	95	4,41	418,95
71	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63	m	31	22,99	712,69
72	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, Perėjimais, sandūras sulydant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63	vnt.	8	10,45	83,60
73	Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm. izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100 m	0.4	192,08	76,83
74	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 25	vnt.	3	23,86	71,58
75	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15	vnt.	35	12,41	434,35
76	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0.04	114,95	4,60

Skyrius APYTAKINIS TIEKIAMOJO NEGERIAMOJO VANDENS TINKLAS (V31)

77	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63	m	3	12,68	38,04
78	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, aerėjimais, sandūras klįjuojant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63	vnt.	2	4,76	9,52
79	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 63	m	95	27,24	2587,80
80	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis. alkūnėmis, perėjimais, sandūras klįjuojant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 63	vnt.	30	8,09	242,70
81	Vamzdynų, kurių skersmuo 65-100 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100 m	0.57	636,29	362,69
82	Vamzdynų, kurių skersmuo 125-150 mm. izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100 m	0.38	1135,47	431,48

Skyrius BUITINĖS NUOTEKOS IR KONDENSATO NUVEDIMO TINKLAS (F1.KF)

83	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų*d50 ir d110	100 m	0.66	545,99	360,35
84	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0.05	936,80	46,84
85	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50	m	12	5,94	71,28
86	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50*sifonas kondicionieriaus pajungimui	vnt.	1	9,46	9,46

87	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50*pravala	vnt.	1	30,60	30,60
88	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110*pravala	vnt.	6	41,13	246,78
89	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50*revizija	vnt.	1	6,28	6,28
90	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110*revizija	vnt.	3	11,11	33,33
91	Kolekatoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje*revizinės durelės aptarnavimui	vnt.	11	17,15	188,65
92	Trapo, kurio skersmuo 50 mm. montavimas	kompl.	3	11,37	34,11
93	Trapo, kurio skersmuo 100 mm. montavimas	kompl.	1	32,39	32,39
94	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50*priešgaisrinė įvorė	vnt.	9	16,00	144,00
95	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110*priešgaisrinė įvorė	vnt.	3	85,27	255,81
96	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų	100 m	0.46	1,92	0,88
97	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1.5 m gylio sutvirtintose tranšėjose	100 m3	0.067	1938,63	129,89
98	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas, kai pagrindų medžiaga žvyras.	m3	2	35,24	70,48
99	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas, kai pagrindų medžiaga smėlis.	m3	1	33,68	33,68
100	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu sutankinant gruntą.	m3	2.1	24,18	50,78
101	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100 m3	0.036	871,95	31,39
Skyrius GAMYBINĖS NUOTEKOS (F2)					
102	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 75	m	7	9,21	64,47
103	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	m	4	10,76	43,04
104	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 160 ir 200	m	80	18,83	1506,40
105	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0.09	541,69	48,75
106	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0.08	936,80	74,94
107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas	m	9	108,22	973,98

	tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo 355 - 400 mm*dekla d400				
108	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 160* revizija d160	vnt.	2	26,38	52,76
109	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 160* revizija d200	vnt.	1	75,48	75,48
110	Trapo, kurio skersmuo 100 mm. montavimas*plastikinis latakas su plastikinėmis grotelėmis	kompl.	9	177,41	1596,69
111	Atbulinių vožtuvų, kurių d iki 315 mm. montavimas*automatinis atbulinis vožtuvas, skirtas montuoti rūšio grindyse, d160. prieduobėje	vnt.	1	360,27	360,27
112	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas	m	100	18,07	1807,00
113	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 50	vnt.	12	148,97	1787,64
114	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1.5 m gylio sutvirtintose tranšėjose	100 m3	0.036	1938,63	69,79
115	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas, kai pagrindų medžiaga žvyras.	m3	0.6	35,24	21,14
116	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas, kai pagrindų medžiaga smėlis.	m3	0.3	33,68	10,10
117	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu sutankinant gruntą.	m3	0.73	24,18	17,65
118	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100 m3	0.0257	871,95	22,41

6. Statinio konstrukcijos

Skyrius I. REMONTUOJAMA STATINIO TARP AŠIŲ 1-2/A-F DALIS. ESAMŲ ANGŲ IŠORINĖSE SIENOSE UŽTAISYMAS PAGAL S-11 DETALĘ

119	Sąramų, kurių masė iki 0.3 t	vnt.	4	25,23	100,92
120	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais (detalių masė iki 2.0 kg)	t	0.05	4605,79	230,29
121	Paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	4	14,84	59,36

Skyrius I. REMONTUOJAMA STATINIO TARP AŠIŲ 1-2/A-F DALIS. PIRMO AUKŠTO PERDENGIMAS

122	Monolitinės gelžbetoninės iki 0.5 m aukščio sijos ir rygeliai iki 6m aukštyje*monolitinis perdengimas MT-1	m3	0.75	456,16	342,12
-----	--	----	------	--------	--------

Skyrius II. PRIESTATO TARP AŠIŲ 2-8/A-F STATYBA. EKSPLOATUOJAMO SUTAPDINTO STOGO VIRŠ VENTKAMEROS (014) ĮRENGIMAS

123	Betono posluoksnių įrengimas grindims, 50 mm storio sluoksnis, paduodant betoną kranu*h=70-35mm sluoksnis su nuolydžiu	100 m2	0.35	818,95	286,63
124	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.09674	1240,10	119,97
125	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	100 m2	0.36	1750,39	630,14
126	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio*2 sluoksniai sauso tinko plokštės	m2	36	21,79	784,44