

2016 m. kovo 17 d.

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Ričardo Pudžvelio ir UAB „Kamesta“ (toliau – **Rangovas**) generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**). Toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Kauno rajono Mastaičių kadastrinės vietovės dalies melioracijos remonto darbus (toliau – Darbai). Darbų apimtys: griovių remontas - 12,076 km. ir didelio diametro vamzdyno remontas – 0,097 km.

1.2. Darbai turi būti atlikti pagal techninę užduotį ((Sutarties priedas).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

2.1.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu bei kita reikiama jam pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu užsakytiems Darbams atlikti, ir kad šios informacijos pakanka tam, kad Rangovas galėtų pilnai įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

2.1.2. kad visus Sutarties pagrindu užsakytus Darbus gali atlikti ir atliks Užsakovo konkurso dokumentuose bei jo konkursiniame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis;

2.1.3. kad Rangovas ir už Darbų vykdymą atsakingi asmenys turi visus leidimus, reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams Sutarties pagrindu vykdyti;

2.1.4. kad Rangovas turi visas technines, intelektualines, fizines ir kitas galimybes, reikalingas ir suteikiančias galimybę deramai vykdyti Sutarties sąlygas ir užtikrinti aukščiausią jo Sutarties pagrindu teikiamų paslaugų ir atliekamų Darbų kokybę.

2.2. Rangovo, jam vadovaujant ar jo vardu vykdančiam Sutartį sudaryti projektai, brėžiniai, techninės sąlygos, techniniai duomenys, planai, kiti dokumentai ir atlikti Darbai yra ir visuomet liks išimtinė Užsakovo nuosavybė, į kurią Užsakovas turi visas teises.

3. SUTARTIES TERMINAI

3.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus iki 2016 m. spalio 31 d.

4. SUTARTIES SUMA, ATSISKAITYMO TVARKA

- 4.1. Darbų, numatytų šios Sutarties 1.1. punkte, bendra kaina yra 114 180,65 Eur (šimtas keturiolika tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt eurų 65 euro centai), įskaitant PVM ir visus kitus mokesčius.
- 4.2. Sutarčiai nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Sutartyje nustatyta darbų kaina yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiama, išskyrus 4.2.1. punkte nurodytą atvejį:
- 4.2.1. dėl Įstatymų pakeitimų (pasikeitus (t.y. padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui Sutarties kaina sutarties galiojimo metu perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus Vykdytojui ir Užsakovui ir ne vėliau kaip iki PVM sąskaitos–faktūros pateikimo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.
- 4.3. Užsakovas apmoka tik už kokybiškai atliktus Darbus, pagal Rangovo pateiktus Darbų atlikimo aktus.
- 4.4. Už atliktus Darbus apmokama, pasirašius Darbų priėmimo – perdavimo aktą, pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą per 30 dienų.

5. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 5.1. Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir techniniais reikalavimais, nurodytais konkurso medžiagoje, įsipareigoja:
- 5.1.1. atlikti visus Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte;
- 5.1.2. Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte, atlikti neviršijant Sutarties 4.1 punkte nurodytos Darbų kainos ir Sutarties 3.1. punkte nurodytu terminu;
- 5.1.4. Darbų vietoje užtikrinti saugų darbą, tinkamas darbo higienos sąlygas, neteršti gretimos aplinkos, greta esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių;
- 5.1.5. organizuoti Darbų, numatytų Sutarties 1 dalyje, rezultato perdavimą;
- 5.1.6. Užsakovo reikalavimu informuoti jį apie Darbų eigą;
- 5.1.7. prieš pradėdant Darbus, Sutartyje numatytų Darbų atlikimui skirti statybos darbų vadovą, atestuotą specialistą; dėl pateisinamų priežasčių vadovui nesant objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu;
- 5.1.8. savo lėšomis pašalinti pastebėtus trūkumus, nukrypimus nuo projekto, atsiradusius Darbų atlikimo metu ir per garantinį laikotarpį;
- 5.1.9. visus Darbus atlikti pagal Lietuvoje galiojančius statybos standartus ir normas;
- 5.1.19. Sutartyje nurodytu laiku neatlikus Sutarties 1.1. punkte numatytų Darbų, Užsakovui pareikalavus, mokėti 0,03 proc. Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną;

6. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Apžiūrėti ir priimti Rangovo atliktus Darbus, pasirašyti kokybiškai atliktų Darbų aktą per arba pateikti defektinį aktą dėl pastebėtų trūkumų, nukrypimo nuo Sutarties sąlygų, standartų ar kitų reikalavimų. Nekokybiškai atliktų Darbų aktą surašo Užsakovo atstovas ir Rangovo atstovas. Rangovui ar jo atstovui nesutikus pasirašyti aktą, sprendžiama pagal specialisto išvadą.

6.2. Sumokėti už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Sutarties 4 skyriuje nurodyta tvarka. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, ir, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,03 proc. Sutarties kainos dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovas turi teisę:

7.1.1. prieš terminą nutraukti sutartį ir pareikalauti iš Vykdytojo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, jeigu Vykdytojas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitur Darbų komponentus, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindą manyti, kad Vykdytojas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

7.1.2. vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Vykdytojas paskelbiamas bankrutuojančiu.

7.2. Rangovas turi teisę:

7.2.1. reikalauti, kad Užsakovas nustatytais terminais priimtų kokybiškai ir laiku atliktus Darbus, taip pat Sutartyje nustatyta tvarka už juos atsiskaitytų;

7.2.2. vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo kitomis sąlygomis, nei numatyta Sutartyje, raštu prieš 30 dienų įspėjusi Užsakovą.

7.3. Šalys įsipareigoja visus iškilusius ginčus spręsti derybomis, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

8.4. Delspinigiai išskaičiuojami arba priskaičiuojami iš galutinio atsiskaitymo sumos.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

8.2. Vykdytojas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris turi galioti iki numatyto Sutarties galiojimo termino

pabaigos. Vykdytojas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 6317,00 Eur.

8.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

8.4. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8.5. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.

9. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės administracija

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Įmonės kodas 188756386

A.s. LT914010042503135057

AB DnB banko Kauno skyrius

Banko kodas 40100

Tel. (8 37) 30 55 02

El. p. administratorius@krs.lt

RANGOVAS

UAB „Kamesta“

Liepų g. 23, Garliava, 53239 Kauno r.

Įmonės kodas 259805810

PVM mokėtojo kodas LT598058113

A.s. LT894010042500001702

AB DNB bankas


Banko kodas 40100

Tel. (8 37) 39 14 22; (8 673) 13033

El. paštas info@kamesta.lt

Administracijos direktorius

Ričardas Podgavalis



Generalinis direktorius

Valentinas Marcinkevičius



Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6
	Maišio up.				
1	Retų krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m2	8070	889,31	1076,07
2	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m2	9000	1417,5	1715,18
3	Krūmų, smulkaus miško krūvų išvežimas iki 1 km atstumu	ha	1,7	238,97	289,15
4	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	648	634,78	768,08
5	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	905	1225,82	1483,24
6	Išvalymas rankiniu būdu ETL apsaugos zonoje	m3	4,5	70,43	85,22
7	Latakų L-50g/b demontavimas	m3	0,61	59,38	71,85
8	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas	vnt	2	669,34	809,90
9	Supilto grunto sklaidymas buldozeriu, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m3	752	320,6	387,93
10	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	ha	0,78	54,93	66,47
11	Pagriovių tvarkomos juostos akėjimas (MN4-46)	ha	0,1	0,53	0,64
12	Šlaitų šienavimas (rankiniu būdu)	ha	0,68	476	575,96
13	Šlaitų šienavimas (mechanizuotai)	ha	1,57	528,96	640,04
14	Statybinio laužo išvežimas 5 km	m3/t	0,61/1,53	36,83	44,56
15	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 110 mm skersmens	vnt	15	2340,9	2832,49
16	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 160 mm skersmens	vnt	4	693,28	838,87
17	Statybinio laužo išvežimas 5 km	t	0,95	22,87	27,67
	Pralaidų remontas				
18	Griovio valymas prie pralaidų rankiniu būdu	m3	7,3	99,35	120,21
19	Pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu	m3	6,7	344,72	417,11
20	Grunto nukasimas nuo pralaidos mechanizuotai (siūlių užtaisymui)	m3	55	84,27	101,97
21	Grunto nukasimas nuo pralaidos rankiniu būdu (siūlių užtaisymui)	m3	5	69,57	84,18
22	Užtūro įrengimas ir išardymas vienkaušiais ekskavatoriais	m3	13	25,98	31,44
23	Vandens atsiurbimas	val	32	325,76	394,17

24	Pralaidos tarpų tarp vamzdžių užtaisymas armatūrinės vielos tinkleliu, apibetonuojant cemento skiediniu: D=1000mm	m	18	217,08	262,67
25	Pralaidos užpylimas rankiniu būdu, sutankinant	m3	5	51,00	61,71
26	Pralaidos užpylimas mechanizuotai	m3	55	387,20	468,51
27	Privažiavimo kelio kai b=8 m virš praidos atstatymas, kai smėlio h=20 cm, žvyro mišinio h=18 cm	m	13	518,60	627,51
28	Pralaidos antgalių betonavimas	m3	0,6	135,29	163,70
29	Sargšulių PE įrengimas pralaidai	vnt	8	100,56	121,68
30	Šlaitų apsėjimas su juodžemio užpylimu	m2	45	47,06	56,94
31	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas	vnt	2	669,34	809,90
Griovio Nr. 2					
1	Retų krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m2	3930	433,09	524,04
2	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m2	8430	1327,73	1606,55
3	Krūmų, smulkaus miško krūvų išvežimas iki 1 km atstumu	ha	1,24	174,31	210,92
4	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	580	568,17	687,49
5	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	513	694,86	840,78
6	Išvalymas rankiniu būdu ETL apsaugos zonoje	m3	27,38	428,50	518,49
7	Žolių išgrėbimas iš griovio dugno rankiniu būdu	m2	73	27,38	33,13
8	Supilto grunto sklaidymas buldozeriu, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m3	474	202,08	244,52
9	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	ha	0,25	17,61	21,31
10	Pagriovių tvarkomos juostos akėjimas (MN4-46)	ha	0,09	0,48	0,58
11	Šlaitų šienavimas (rankiniu būdu)	ha	0,4	280,00	338,80
12	Šlaitų šienavimas (mechanizuotai)	ha	0,93	313,34	379,14
13	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 110 mm skersmens	vnt	8	1248,48	1510,66
14	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 160 mm skersmens	vnt	3	519,96	629,15
15	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 200 mm skersmens	vnt	1	191,89	232,19
16	Drenažinio kilimo „Secudran“ (latako) įrengimas, kai žiočių PE skersmens 200 mm	m2	1,6	39,31	47,57
17	Sargšulių PE įrengimas žiotims	vnt	1	18,56	22,46
18	Statybinio laužo išvežimas 1 km	t	0,6	13,04	15,78
Pralaidos remontas					
19	Griovio valymas prie pralaidų rankiniu būdu	m3	4,8	65,33	79,05
20	Pralaidos išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu	m3	8,3	427,04	516,72
Griovio Nr. 1					

1	Retų krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m2	6600	727,32	880,06
2	Krūmų, smulkaus miško krūvų išvežimas iki 1 km atstumu	ha	0,66	92,78	112,26
3	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	322	315,43	381,67
4	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	370	501,17	606,42
5	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis daugiau kaip 0,4 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	245	382,81	463,20
6	Išvalymas rankiniu būdu ETL apsaugos zonoje, ties KF	m3	49	766,85	927,89
7	Supulto grunto sklaidymas buldozeriu, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m3	705	300,56	363,68
8	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	ha	0,35	24,65	29,83
9	Šlaitų šienavimas (rankiniu būdu)	ha	0,2	140,00	169,40
10	Šlaitų šienavimas (mechanizuotai)	ha	0,46	154,98	187,53
11	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 110 mm skersmens	vnt	7	1092,42	1321,83
12	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 160 mm skersmens	vnt	2	346,64	419,43
13	Statybinio laužo išvežimas 5 km	t	0,45	10,83	13,10
	Pralaidų remontas				
14	Griovio valymas prie pralaidų rankiniu būdu	m3	4	54,44	65,87
15	Pralaidos išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu	m3	5,1	262,40	317,50
16	G/b įtekėjimo antgalio įrengimas pralaidai, kai d1000	vnt.	1	1955,50	2366,16
17	Sargšulių PE įrengimas pralaidai	vnt	4	50,28	60,84
	Griovio Nr. 3				
1	Retų krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m2	2460	271,09	328,02
2	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas iš griovio šlaitų ir sutvarkymas	vnt	10	9,12	11,04
3	Krūmų, smulkaus miško krūvų išvežimas iki 1 km atstumu	ha	0,246	34,58	41,84
4	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	15	20,32	24,59
5	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis daugiau kaip 0,4 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	226	353,13	427,29
6	Griovio kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi (MN1-5)	m3	75	86,21	104,31
7	Išvalymas rankiniu būdu ETL apsaugos zonoje	m3	52	813,80	984,70

8	Supilto grunto sklaidymas buldozeriu, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m3	400	170,53	206,34
9	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	ha	0,1	7,04	8,52
10	Šlaitų šienavimas (rankiniu būdu)	ha	0,07	49,00	59,29
11	Šlaitų šienavimas (mechanizuotai)	ha	0,17	57,28	69,31
12	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 110 mm skersmens	vnt	2	312,12	377,67
13	Statybinio laužo išvežimas 5 km	t	0,1	2,41	2,92
	Pralaidų remontas				
14	Griovio valymas prie kanalizacijos linijos išteklėjimo rankiniu būdu	m3	3,4	46,27	55,99
15	Kanalizuotos linijos pavalymas nuo sąrašų rankiniu būdu	m3	4,5	231,53	280,15
16	G/b išteklėjimo antgalio įrengimas kanalizacijai linijai, kai d800	vnt.	1	1032,52	1249,35
	Kunigupio up.				
1	Retų krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m2	4370	481,57	582,70
2	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m2	7930	1248,98	1511,27
3	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas iš griovio šlaitų ir sutvarkymas	vnt	12	10,95	13,25
4	Krūmų, smulkaus miško krūvų išvežimas iki 1 km atstumu	ha	1,23	172,90	209,21
5	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	218	213,55	258,40
6	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	301	407,70	493,32
7	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis daugiau kaip 0,4 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	447	698,44	845,11
8	Išvalymas rankiniu būdu ETL apsaugos zonoje, techniškai neįvažiuojamuose baruose	m3	173,4	2713,71	3283,59
9	Žolių išgrėbimas iš griovio dugno rankiniu būdu	m2	240	90,00	108,90
10	Supilto grunto sklaidymas buldozeriu, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m3	1318	561,90	679,90
11	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	ha	0,71	50,00	60,50
12	Pagriovių tvarkomos juostos akėjimas (MN4-46)	ha	0,085	0,45	0,54
13	Šlaitų šienavimas (rankiniu būdu)	ha	0,37	259,00	313,39
14	Šlaitų šienavimas (mechanizuotai)	ha	0,86	289,75	350,60
15	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 110 mm skersmens	vnt	8	1248,48	1510,66
16	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 160 mm skersmens	vnt	4	693,28	838,87

17	Statybinio laužo išvežimas 5 km	t	0,6	14,44	17,47
	<i>Pralaidų remontas</i>				
18	Griovio valymas prie pralaidų rankiniu būdu	m3	12,2	166,04	200,91
19	Pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu	m3	7	360,15	435,78
20	Grunto nukasimas nuo pralaidos mechanizuotai (siūlių užtaisymui)	m3	63	96,53	116,80
21	Grunto nukasimas nuo pralaidos mechanizuotai (demonravimui) MN1-26	m3	59	81,88	99,07
22	Grunto nukasimas nuo pralaidos rankiniu būdu (siūlių užtaisymui)	m3	8	111,31	134,69
23	Užtūro įrengimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais	m3	13	25,98	31,44
24	Vandens atsiurbimas	val	32	325,76	394,17
25	Pralaidos demontavimas	m3	1,2	107,64	130,24
26	Šlaitų lyginimas vienakaušiais ekskavatoriais	m2	88	34,68	41,96
27	Pralaidos tarpų tarp vamzdžių užtaisymas armatūrinės vielos tinkleliu, apibetonuojant cemento skiediniu: D=1000mm	m	50,5	668,62	809,03
28	Pralaidos užpylimas rankiniu būdu, sutankinant	m3	8	81,60	98,74
29	Pralaidos užpylimas mechanizuotai	m3	63	492,03	595,36
30	Griovio dugno ir šlaitų tvirtinimas g/b plokštėmis P-15-10	vnt/ m3	16/1,76	699,68	846,61
31	Žvyro pasluoksnio įrengimas po plokštėmis 10 cm storio	m2	24	73,71	89,19
32	Griovio dugno tvirtinimas skalda 10 cm	m3	0,2	20,74	25,10
33	Privaziavimo kelio kai b=8 m virš pralaidos atstatymas, kai smėlio h=20 cm, žvyro mišinio h=18 cm	m	20	797,84	965,39
34	Sargšulių PE įrengimas pralaidai	vnt	12	150,84	182,52
35	Šlaitų apsėjimas su juodžemio užpylimu	m2	276	288,64	349,25
36	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas	vnt	8	2677,36	3239,61
	Griovio K-1				
1	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m2	5540	872,55	1055,79
2	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas iš griovio šlaitų ir sutvarkymas	vnt	120	109,45	132,43
3	Krūmų, smulkaus miško krūvų išvežimas iki 1 km atstumu	ha	0,55	77,31	93,55
4	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	178	174,37	210,99
5	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	79	107,01	129,48
6	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis daugiau kaip 0,4 m (išskyrus pavalymą prie pralaidų)	m	201	314,06	380,01
7	Išvalymas rankiniu būdu ETL apsaugos zonoje	m3	3,35	52,43	63,44
8	Žolių išgrėbimas iš griovio dugno rankiniu būdu	m2	174	65,25	78,95

9	Supilto grunto sklaidymas buldozeriu, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m3	440	187,59	226,98
10	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	ha	0,12	8,45	10,22
11	Pagriovių tvarkomos juostos akėjimas (MN4-46)	ha	0,03	0,16	0,19
12	Šlaitų šienavimas (rankiniu būdu)	ha	0,17	119,00	143,99
13	Šlaitų šienavimas (mechanizuotai)	ha	0,38	128,03	154,92
14	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 110 mm skersmens	vnt	1	156,06	188,83
15	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 160 mm skersmens	vnt	2	346,64	419,43
16	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 200 mm skersmens	vnt	1	120,26	145,51
17	Statybinio laužo išvežimas 5 km	t	0,2	4,81	5,82
	Pralaidų remontas				
18	Pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu	m3	0,7	36,02	43,58
19	Grunto nukasimas nuo pralaidos mechanizuotai (siūlių užtaisymui)	m3	45	68,95	83,43
20	Grunto nukasimas nuo pralaidos rankiniu būdu (siūlių užtaisymui)	m3	5	69,57	84,18
21	Pralaidos tarpų tarp vamzdžių užtaisyimas armatūrinės vielos tinkleliu, apibetonuojant cemento skiediniu: D=1000mm	m	22	265,32	321,04
22	Pralaidos užpylimas rankiniu būdu, sutankinant	m3	5	51,00	61,71
23	Pralaidos užpylimas mechanizuotai	m3	45	351,45	425,25
24	Privaziavimo kelio kai b=8 m virš pralaidos atstatymas, kai smėlio h=20 cm, žvyro mišinio h=18 cm	m	11	438,81	530,96
25	Sargšulių PE įrengimas pralaidai	vnt	4	50,28	60,84
26	Šlaitų apsėjimas su juodžemio užpylimu	m2	70	73,21	88,58
27	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas	vnt	4	1338,68	1619,80
	Rinktuvo d300 remontas				
1	Drenazo šulinių išvalymas nuo sąnašų, šiukšlių	m3	3,8	370,96	448,86
2	Drenazo g/b šulinio d2000 remontas, permontuojant: a) Šulinio angos dangtį AD-7A; b) Šulinio angos paaukštinimą	vnt	1	539,43	652,71
3	Drenazo šulinio permontavimas su visomis reikiamomis pajungimo detalėmis bei žemės darbais	vnt	1	258,11	312,31
	Griovio M-2				
1	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m ²	10800	1701,00	2058,21
2	Krūmų, smulkaus miško krūvų išvežimas iki 1 km atstumu	ha	1,08	151,82	183,70
3	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (išskyrus pavalmą prie pralaidų)	m	523	512,33	619,92

4	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (išskyrus pavalmą prie pralaidų)	m	555	751,75	909,62
5	Išvalymas rankiniu būdu ETL apsaugos zonoje, kai griovio gylis iki 2 m	m ³	5	78,25	94,68
6	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2 m	vnt	2	669,34	809,90
7	Supilto grunto sklaidymas buldozeriu, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m ³	700	298,43	361,10
8	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	ha	0,28	19,72	23,86
9	Pagriovių tvarkomos juostos akėjimas (MN4-46)	ha	0,02	0,11	0,13
10	Šlaitų šienavimas (rankiniu būdu)	ha	0,3	210,00	254,10
11	Šlaitų šienavimas (mechanizuotai)	ha	0,8	269,54	326,14
12	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto	ha	1,1	192,05	232,38
13	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant griovių šlaitų, kai užpylimo sluoksnio storis iki 150mm	m ²	170	224,26	271,35
14	Šlaitų apsėjimas neužpilant dirvožemiu	m ²	170	177,79	215,13
15	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 110 mm skersmens	vnt	12	1872,72	2265,99
16	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 160 mm skersmens	vnt	3	519,96	629,15
17	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 200 mm skersmens	vnt	1	191,89	232,19
18	Statybinio laužo išvežimas 5 km	t	0,8	19,26	23,30
19	Griovio valymas prie pralaidų rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 2 m	m ³	2	27,22	32,94
20	Pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu	m ³	1	51,45	62,25
Griovio Nr. 2-1					
1	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m ²	9975	1571,06	1900,98
2	Krūmų, smulkaus miško krūvų išvežimas iki 1 km atstumu	ha	0,9975	140,22	169,67
3	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (išskyrus pavalmą prie pralaidų)	m	624	611,27	739,64
4	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (išskyrus pavalmą prie pralaidų)	m	712	964,40	1166,92
5	Išvalymas rankiniu būdu ETL apsaugos zonoje, kai griovio gylis iki 2 m	m ³	11	172,15	208,30
6	Latakų iš surenkamo gelžbetonio demontavimas	m ³	0,5	48,67	58,89
7	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2 m	vnt	1	334,67	404,95
8	Supilto grunto sklaidymas buldozeriu, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m ³	565	240,88	291,46
9	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2	ha	0,27	19,01	23,00

	kartus				
10	Pagriovių tvarkomos juostos akėjimas (MN4-46)	ha	0,03	0,16	0,19
11	Šlaitų šienavimas (rankiniu būdu)	ha	0,3	210,00	254,10
12	Šlaitų šienavimas (mechanizuotai)	ha	0,7	235,84	285,37
13	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto	ha	1	174,59	211,25
14	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant griovių šlaitų, kai užpylimo sluoksnio storis iki 150mm	m ²	150	197,88	239,43
15	Šlaitų apsėjimas neužpilant dirvožemiu	m ²	150	156,87	189,81
16	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 110 mm skersmens	vnt	8	1248,48	1510,66
17	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 160 mm skersmens	vnt	1	173,32	209,72
18	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 200 mm skersmens	vnt	4	767,56	928,75
19	Statybinio laužo išvežimas 5 km	t	0,65	15,65	18,94
20	Griovio valymas prie pralaidų rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 2 m	m ³	5	68,05	82,34
21	Pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu	m ³	4	205,80	249,02
22	Signalinių stulpelių pastatymas (plastiko)	vnt	4	50,28	60,84
23	Grunto nukasimas nuo pralaidos mechanizuotai	m ³	31	47,50	57,48
24	Vamzdžių demontavimas iš surenkamo gelžbetonio	m ³	12	717,06	867,64
	Griovio Nr. 1				
1	Retų krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m ²	3000	330,60	400,03
2	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas rankiniu būdu nuo griovio šlaitų	m ²	25800	4063,50	4916,84
3	Krūmų, smulkaus miško krūvų išvežimas iki 1 km atstumu	ha	2,88	404,84	489,86
4	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (išskyrus pavalmą prie pralaidų)	m	904	885,56	1071,53
5	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais 0,3÷0,4 k. t., kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (išskyrus pavalmą prie pralaidų)	m	2114	2863,41	3464,73
6	Išvalymas rankiniu būdu ETL apsaugos zonoje, kai griovio gylis iki 2 m	m ³	14	219,10	265,11
7	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2 m	vnt	5	1673,35	2024,75
8	Supilto grunto sklaidymas buldozeriu, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m ³	1025	436,99	528,76
9	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	ha	0,6	42,25	51,12
10	Pagriovių tvarkomos juostos akėjimas (MN4-46)	ha	0,45	2,39	2,89
11	Šlaitų šienavimas (rankiniu būdu)	ha	0,85	595,00	719,95
12	Šlaitų šienavimas (mechanizuotai)	ha	2	673,84	815,35

13	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto	ha	2,85	497,58	602,07
14	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant griovių šlaitų, kai užpylimo sluoksnio storis iki 150mm	m ²	200	263,84	319,25
15	Šlaitų apsėjimas neužpilant dirvožemiu	m ²	200	209,16	253,08
16	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 110 mm skersmens	vnt	26	4057,56	4909,65
17	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 160 mm skersmens	vnt	8	1386,56	1677,74
18	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas, kai žiočių PE 200 mm skersmens	vnt	2	383,78	464,37
19	Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenazo žiotimis tvirtinimas	vnt	0,84	6,90	8,35
20	Melioracinio polietileninio stulpelio pms-200 įrengimas	vnt	1	23,59	28,54
21	Statybinio laužo išvežimas 5 km	t	1,8	43,33	52,43
22	Griovio valymas prie pralaidų rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 2 m	m ³	13,4	182,37	220,67
23	Pralaidų išvalymas nuo šėnų rankiniu būdu	m ³	7,8	401,31	485,59
24	Grunto nukasimas nuo pralaidos mechanizuotai	m ³	39	59,75	72,30
25	Grunto nukasimas nuo pralaidos rankiniu būdu	m ³	1	13,91	16,83
26	Vamzdžių demontavimas iš surenkamo gelžbetonio	m ³	2	119,51	144,61
27	Antgalių d700 mm iš monolitinio gelžbetonio įrengimas	m ³	8,2	1857,80	2247,94
28	Sutrūkinėjusių antgalių pabetonavimas	m ³	1	2320,48	2807,78
29	Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas	m	7	84,42	102,15
30	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas	m ²	4,5	13,82	16,72
31	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis	m ³	0,33	131,19	158,74
32	Griovio dugno tvirtinimas skalda	m ³	0,2	20,74	25,10
33	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II gr. gr. rankiniu būdu	m ³	1	6,77	8,19
34	Pralaidos užpylimas mechanizuotai	m ³	12	2,73	3,30
35	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu	m ²	5	5,23	6,33
36	Signalinių stulpelių pastatymas (plastiko)	vnt	14	175,98	212,94
Viso:					114180,65

Ričardas Pudžėvelis

Valentinas Marcinkevičius

