

SUTARTIS m. 13.17-0001

Klaipėda,

2017 m. 12 00 mėn. 20 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Užsakovu") ir UAB "Konsolė" atstovaujama generalinio direktoriaus Kazio Skutulo (toliau vadinama „Rangovu“), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Rangovas įsipareigoja atlikti remonto darbus o Užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus apmokėti po darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Remonto darbų apimtys ir atlikimo terminai pasirašomi atskiru susitarimu, pagal poreikį. Pagal šią sutartį atliekamų darbų asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Atliekamų darbų kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės supaprastinto atviro konkurso "Atrankinio remonto darbai" (pirkimo kodas 183241) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1 Rangovas įsipareigoja atlikti bendrastatybinius darbus vidaus patalpoms ir lauko. Darbai atliekami pagal atskirus Užsakovo užsakymus, pagal poreikį.

2.2 Darbų atlikimo terminai nustatomi pasirašant sutartį ir atliekami pagal nustatytą darbų grafiką.

2.3 Darbai atliekami pagal suderintą su Užsakovu sąmatą, Užsakovo medžiagomis.

2.4 Rangovas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytų kokybiškų remonto darbų atlikimą.

2.5 Rangovas privalo turėti darbo įrankius, susijusius su atliekamais ligoninėje remonto darbais.

2.5 Atliktiems remonto darbams suteikiamas 5 metų garantinis laikotarpis.

2.6 Jeigu Rangovas neatlieka darbų per nustatytą darbų grafiką, Užsakovas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3. Prekių kaina

3.1 Rangovas atlieka remonto darbus sutarties priede nurodytomis kainomis, ne didesnėmis negu nurodytos sutarties priede. Į darbų kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (transportavimo, smulkių mechanizmų kaina su el. varikliu, pakavimo, ir kitos), bei visi kiti mokesčiai susiję su darbų atlikimu. Darbų kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1 Užsakovas sumoka už atliktus darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu

Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų po darbų atlikimo dienos.

Jeigu Užsakovas neatsiskaito per minėtą laiką po darbų atlikimo, Rangovas gali reikalauti 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1 Sutartis įsigalioja nuo 2017 m. kovo mėn. 31 d. ir galioja iki 2018 m. kovo mėn. 31 d. su galimybe pratęsti 1 metams, 1 kartą.

6. Ginčai:

6.1 Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.



9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

9.7. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.


“Užsakovas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB “Šiaulių bankas”
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71804
Įmonės kodas 190468035



“Rangovas”

UAB “Konsolė”
Liepų g. 79,
LT - 92195 Klaipėda
A/s LT 807300010002310902
Klaipėdos filialas
Bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 140582050



SUTARTIES 2017 m. *2000 mėn.*
 PRIEDAS Nr. *13-17-000*

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Orientacir darbu kiekis mato vienetui
1 dalis	Bendrastatybiniai darbai		
1	Mūrinių sienų išardymas, atrenkant plytas		
2	Mūrinių pertvarų ardymas rankiniu būdu	m3	iki 10,0
3	Angų pramušimas plytų konstrukcijose	m3	iki 10,0
4	Grindų plytelių nukalimas	m3	iki 2,0
5	Betoninių grindų armavimas tinklais	m2	iki 100,0
6	Metalinio tinklo tvirtinimas prie mūrinių sienų	t	iki 0,4
7	Cementinių grindjuostės remontas	m2	iki 50,0
8	Keraminių plytelių grindjuostės įrengimas	m	iki 50,0
9	Grindų betonavimas 50mm	m	iki 40,0
10	Kiekvieniems 5mm betono pridėti ar atimti	m2	iki 80,0
11	Beton. paviršiaus šlifavimas 2 kartus	m2	iki 80,0
12	Grindų šilumos ir garso izoliavimas min. vatos plokštėmis (sausai)	m2	iki 80,0
13	Grindų šilumos ir garso izoliavimas polistirolu plokštėmis	m2	iki 50,0
14	Garų izoliacijos įrengimas iš pvc plėvelės	m2	iki 50,0
15	Betoninių paviršių gruntavimas	m2	iki 300,0
16	Grindų hidroizoliacijos įrengimas, klijuojant rulonines medžiagas	m2	iki 20,0
17	Viensluoksni 2 mm teptinė hidroizoliacija rankiniu būdu	m2	iki 60,0
18	Sekantis 1 mm hidroizoliacijos sluoksnis	m2	iki 60,0
19	Grindų pagrindo glaistymas	m2	iki 200,0
20	Grindjuosčių išardymas	m	iki 80,0
21	Grindų išlyginimas 3mm savaime išsilyg. skiediniu	m2	iki 300,0
22	Tarketo grindų klojimas, klijuojant tik grindjuostę, suvirinant siūles	m2	iki 300,0
23	Tarketo danga, klijuojant visu plotu, įrengiant grindjuostę, suvirinant siūles	m2	iki 150,0
24	Tarketo danga, klijuojant ir sulydant ant sienos	m2	iki 80,0
25	Seno linoleumo nuplėšimas	m2	iki 300,0
26	Laiptų pakopų demontavimas	vnt	iki 30,0
27	Gelžbetoninių pakopų keitimas	vnt	iki 30,0
28	Gelžbetonio pakopų remontas	vnt	iki 30,0
29	Surenkamų betoninių pakopų montavimas ant laiptasijų	vnt	iki 30,0
30	5,0cm storio pasluoksnio iš smėlio arba žvyro įrengimas	m2	iki 60,0
31	Betono pasluoksnio išardymas kompresoriumi	m3	iki 0,5
32	Metlacho grindų remontas iki 10 vnt	vnt	iki 60,0

33	Akmens masės plytelių danga	m2	iki	100,0
34	Kiliminės dangos klojimas	m2	iki	100,0
35	Grindjuosčių tvirtinimas	m	iki	50,0
36	Metalinių slenkstukų tvirtinimas	m	iki	16,0
37	Grindų ir grindjuosčių dažymas 2 kartus	m2	iki	25,0
38	Lubų plovimas vandeniu	m2	iki	1500,0
39	Lubų klijavimas polistirolo plokštėmis	m2	iki	30,0
40	Lubų gruntavimas	m2	iki	1500,0
41	Lubų glaistymas 1 kartą	m2	iki	200,0
42	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas 2 kartus	m2	iki	1500,0
43	Lubų dažymas kreida	m2	iki	100,0
44	Paruoštų dažymui lubų aliejinis dažymas 2 kartus	m2	iki	150,0
45	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais du kartus	m2	iki	1500,0
46	Pakabinamų lubų išardymas	m2	iki	50,0
47	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija Armstrong su plokštėmis	m2	iki	50,0
48	Karkaso pakabinamoms luboms įrengimas iš lengvų profilių	m2	iki	100,0
49	Lubų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 100 mm	m2	iki	60,0
50	Lubų šiltinimas polistirolo plokšte 150mm smeigėmis	m2	iki	60,0
51	Paviršių aptaisymas plastikine dailylente	m2	iki	60,0
52	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	m2	iki	100,0
53	Lubinių apvadų pritvirtinimas	m	iki	60,0
54	Sienų pertvarų mūrijimas	m2	iki	50,0
55	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis	m3	iki	10,0
56	Sienų mūrijimas silikatiniais blokeliais	m3	iki	10,0
57	Sienų plovimas vandeniu	m2	iki	500,0
58	Senų dažų ir tapetų nuskutimas rankiniu būdu	m2	iki	500,0
59	Fasadų sienų ir angokraščių tinkavimas, nuvalant senus dažus, dirbant iš autobokštelio	m2	iki	50,0
60	Fasadų dažymas sintetiniais dažais iš autobokštelio	m2	iki	100,0
61	Fasadų dažymas sintetiniais dažais nuo pastolių	m2	iki	100,0
62	Tinko nudaužymas	m2	iki	50,0
63	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas	m2	iki	50,0
64	Angokraščių tinko remontas	m2	iki	20,0
65	Sienų paviršiaus gruntavimas	m2	iki	2500,0
66	Sienų vidinių paviršių lyginima Rotband arba analogiškais mišiniais (rankiniu būdu)	m2	iki	100,0
67	Sienų glaistymas vieną kartą	m2	iki	1500,0
68	Sienų glaistymas 2 kartus	m2	iki	1500,0
69	Naujų tapetų klijavimas	m2	iki	32,0
70	Sienų aliejinis dažymas 1 kartą	m2	iki	200,0
71	Sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais 2 kartus	m2	iki	1500,0
72	Paruoštų dažymui sienų aliejinis dažymas 2 kartus	m2	iki	2500,0

mp/r

[Signature]

73	Radiatorių ir vamzdyno dažymas 2 kartus aliejiniais dažais	m2	iki	60,0
74	Inventoriaus dažymas aliejiniais dažais du kartus	m2	iki	25,0
75	Sienų aptaisymo glazūr. plytelėmis išardymas	m2	iki	60,0
76	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis, užtaisant siūles	m2	iki	200,0
77	Glazūruotų plytelių (senų) tarpų užglaiستymas	m2	iki	15,0
78	Langų rankenėlių keitimas	vnt	iki	10,0
79	Palangių dažymas aliejiniais dažais 2 kartus	m2	iki	40,0
80	Laminuotų medžio drožlių palangių įstatymas	m	iki	10,0
81	Durų staktų įstatymas	vnt	iki	10,0
82	Durų varčių išėmimas	vnt	iki	10,0
83	Langų ir durų staktų išėmimas	vnt	iki	10,0
84	Durų blokų įstatymas, pritvirtinant durų apkaustus	m2	iki	42,0
85	Plastikinių pertvarų montavimas	m2	iki	10,0
86	Didelis durų staktos ir varčios remontas	vnt	iki	20,0
87	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	m2	iki	8,0
88	Langų su staktomis rėmų išėmimas	vnt	iki	5,0
89	Angų išpjovimas karkasinėse pertvarose, į jas įstatant staktas ir apvadus	m	iki	10,0
90	Spraktukų pakeitimas	vnt	iki	10,0
91	Spynų pakeitimas	vnt	iki	10,0
92	Apvadų apkalimas	m	iki	60,0
93	Durų aliejinis dažymas 1 kartą	m2	iki	50,0
94	Durų dažymas 2 kartus	m2	iki	80,0
95	Sienų apdaila g. k. plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles bei angokraščius	m2	iki	150,0
96	Sienų apdaila g. k. plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei angokraščius	m2	iki	60,0
97	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	m2	iki	80,0
98	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	m	iki	90,0
99	Medinio karkaso įrengimas iš tašelių	m2	iki	20,0
100	Plėvelės tvirtinimas prie karkaso	m2	iki	20,0
101	Sienų karkasų užpildymas min. vatos plokštėmis 100 mm	m2	iki	80,0
102	Plieninių sijų montavimas	t	iki	0,3
103	Lentų klojiniai smulkioms monolitinėms konstrukcijoms	m2		20,0
104	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas	m	iki	50,0
105	Sienų, pamatų hidroizoliacijos	m2	iki	30,0
106	Revizinių durelių montavimas	vnt.	iki	20,0
107	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	iki	15,0
108	Dušo ir wc pertvarų iš aukšto slėgio 10mm laminato montavimas	m2	iki	10,0
109	Gelžbetonio perdangų kirtimas	m3	iki	0,2
110	Angų kirtimas pamatų blokuose	m3	iki	0,3
111	Skydų iš MDP ant sienų išardymas	m2	iki	20,0
112	Atraminių sienelių iš laminuotos plokštės įrengimas	m2	iki	20,0

113	Skydų iš MDP iki 1 m2 paruošimas	m2	iki	20,0
114	Gaminių iš MDP skydų surinkimas	m2	iki	20,0
115	Skylių užtaisymas sienose ir pertvarose, paklojus vamzdžius	m3	iki	0,5
116	Skylių gręžimas mūrinėse konstrukcijose	vnt	iki	20,0
117	Sąramos iki 0,1t. montavimas	vnt.	iki	5,0
118	Sąramos iki 0,2t. montavimas	vnt.	iki	2,0
119	Sąramos iki 0,3t. montavimas	vnt.	iki	2,0
120	Metalinų pastolių įrengimas ir išardymas	m2	iki	100,0
121	Vagų pramušimas mūrinėse sienose	m	iki	50,0
122	Rėžių 14x14 išpjovimas sienose	m	iki	50,0
123	Kanalo betono grindyse ardymas, vamzdyno tiesimui	m	iki	10,0
124	Skiedinio gaminimas objekte	m3	iki	2,0
125	Statybinių medžiagų pakėlimas keltuiais iki 14 m	t	iki	10,0
126	Kampų iš nerūdij. plieno skardos gamyba ir tvirtinimas ant sienų 1x1000x200mm	vnt	iki	30,0
127	Kampų iš nerūdij. plieno skardos tvirtinimas ant sienų 1x1000x200mm	vnt	iki	30,0
128	Nerūdijančio plieno ranktūrių iš nerūdijančio plieno vamzdžių D 32, sienučių storis 2 mm gamyba ir tvirtinimas prie sienų	m	iki	30,0
129	Nerūdijančio plieno ranktūrių iš nerūdijančio plieno vamzdžių D 32, sienučių storis 2 mm gamyba ir tvirtinimas prie sienų	m	iki	30,0
130	Nerūdijančio plieno apsaugų iš nerūdijančio plieno vamzdžių D 32, sienučių storis 2 mm gamyba ir tvirtinimas prie grindų	m	iki	30,0
131	Nerūdijančio plieno apsaugų iš nerūdijančio plieno vamzdžių D 32, sienučių storis 2 mm tvirtinimas prie sienų	m	iki	30,0
132	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km automobiliais-savivarčiais	t	iki	30,0
133	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	iki	30,0
134	Medžiagų panešimas 10 m atstumu	t	iki	30,0
	Elektros darbų sąrašas			
135	Senų šviestuvų iki 4-rių lempų su liuminescencinėmis lempomis demontavimas	vnt	iki	50,0
136	Jungiklių demontavimas	vnt	iki	50,0
137	Rozečių demontavimas	vnt	iki	50,0
138	Paskirstymo dėžučių išmontavimas	vnt	iki	50,0
139	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	vnt	iki	50,0
140	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	iki	50,0
141	Kabelio nuo 1 mm iki 10 mm2 skerspjūvio paklojimas sienoje po tinku	m	iki	50,0
142	Senų automatinių jungiklių iki 40 A demontavimas	vnt.	iki	50,0
143	Apšvietimo skydelyje, automatinių išjungėjų nuo 6 A iki 16 A pastatymas, kontaktų suvaržymas	vnt	iki	50,0
144	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų sumontavimas ant lubų	vnt	iki	50,0
145	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų sumontavimas pakabinamose lubose	vnt	iki	50,0
146	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų sumontavimas ant lubų	vnt	iki	50,0

147	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų sumontavimas pakabinamose lubose	vnt	iki	50,0
148	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis demontavimas	vnt	iki	50,0
149	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis montavimas ant sienų	vnt	iki	50,0
150	Jungiklio pajungimas kai instaliacija paslėptoji	vnt	iki	50,0
151	Rozečių pajungimas kai instaliacija paslėptoji	vnt	iki	50,0
152	Vagų pramušimas mūrinėse sienose	m	iki	50,0
153	Skylių gręžimas mūrinėse konstrukcijose D 16-32 mm	vnt	iki	50,0
154	Iki 12 vnt. vienfazių grupių automatinių išjungėjų apšvietimo skydelio montavimas	vnt	iki	20,0
155	Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	vnt	iki	50,0
156	Išorės apšvietimo šviestuvų su gyvsidabrinėmis lempomis montavimas	vnt	iki	20,0
157	Gatvių apšvietimo tinklų metalinių vamzdinių atramų daugiau kaip 0,5 t masės tiesinimas	vnt	iki	5,0
158	Teritorijos apšvietimo prožektorių keitimas	vnt.	iki	10,0
159	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas	m	iki	50,0
160	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas	vnt.	iki	50,0
161	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš kabelio	m	iki	50,0
162	Kabelio paklojimas paruoštose tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg	m	iki	50,0
163	Grunto kasimas rankiniu būdu iki 0,7 m gylio	m	iki	50,0
164	Kabelio nuo 1 mm iki 120 mm 2 skerspjūvio paklojimas tranšėjose	m	iki	50,0
165	Kabelio nuo 1 mm iki 120 mm 2 skerspjūvio tvirtinimas sienomis	m	iki	50,0
166	0,4 kV iki 120 mm ² skerspjūvio kabeliams galinės išorinės movos montavimas	vnt	iki	50,0
167	Duobių kasimas kabelio remontui, kai montuojamos dvi jungiamosios movos ir intarpo ilgis iki 5 m	m	iki	50,0
168	Duobės užpylimas po kabelio remonto, kai montuojamos dvi jungiamosios movos ir intarpas iki 5 m	m	iki	50,0
	Vėdinimas ir kondicionavimas			
169	Apvalių ortakių iki d 160 mm montavimas	m	iki	50,0
170	Apvalių ortakių iki d 160-315 mm montavimas	m	iki	50,0
171	Apvalių ortakių iki d 315-500 mm montavimas	m	iki	50,0
172	Apvalų plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas iki d 160 mm	vnt.	iki	30,0
173	Apvalų plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas d 160-315 mm	vnt.	iki	20,0
174	Apvalų plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas d 315-500 mm	vnt.	iki	30,0
175	Apvalių plieninių trišakių su flanšais montavimas iki d 160 mm	vnt.	iki	20,0
176	Apvalių plieninių trišakių su flanšais montavimas d 160-315 mm	vnt.	iki	30,0
177	Apvalių plieninių trišakių su flanšais montavimas d 315-500 mm	vnt.	iki	30,0

178	Stačiakampių plieninių trišakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras iki 600 mm	vnt.	iki	30,0	
179	Stačiakampių plieninių trišakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 600-1000 mm	vnt.	iki	30,0	
180	Stačiakampių plieninių trišakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 1000-1600 mm	vnt.	iki	30,0	
181	Stačiakampių plieninių trišakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 1600-2400 mm	vnt.	iki	30,0	
182	Apvalių plieninių keturšakių su flanšais montavimas iki d 160 mm	vnt.	iki	30,0	
183	Apvalių plieninių keturšakių su flanšais montavimas d 160-315 mm	vnt.	iki	20,0	
184	Apvalių plieninių keturšakių su flanšais montavimas d 315-500 mm	vnt.	iki	20,0	
185	Apvalių plieninių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas iki d 160 mm	vnt.	iki	20,0	
186	Apvalių plieninių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas d 160-315 mm	vnt.	iki	30,0	
187	Apvalių plieninių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas d 315-500 mm	vnt.	iki	30,0	
188	Apvalių plieninių įmovinių trišakių montavimas iki d 160 mm	vnt.	iki	30,0	
189	Apvalių plieninių įmovinių trišakių montavimas d 160-315 mm	vnt.	iki	30,0	
190	Apvalių plieninių įmovinių trišakių montavimas 315-500 mm	vnt.	iki	30,0	
191	Apvalių plieninių įmovinių keturšakių montavimas iki d 160 mm	vnt.	iki	30,0	
192	Apvalių plieninių įmovinių keturšakių montavimas d 160-315 mm	vnt.	iki	30,0	
193	Apvalių plieninių įmovinių keturšakių montavimas d 315-500 mm	vnt.	iki	20,0	
194	Balninių apvalių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius iki 160 mm	vnt.	iki	20,0	
195	Balninių apvalių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius 160-315 mm	vnt.	iki	20,0	
196	Balninių apvalių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius 315-500 mm	vnt.	iki	20,0	
197	Apvalių atšakų įsipjovimas į tiesius stačiakampius ortakius iki 160 mm	vnt.	iki	30,0	
198	Apvalių atšakų įsipjovimas į tiesius stačiakampius ortakius 160-315 mm	vnt.	iki	30,0	
199	Apvalių atšakų įsipjovimas į tiesius stačiakampius ortakius 315-500 mm	vnt.	iki	30,0	
200	Difuzorių montavimas, kai d iki 160 mm	vnt.	iki	20,0	
201	Difuzorių montavimas, kai d 160-315 mm	vnt.	iki	20,0	
202	Difuzorių montavimas, kai d 315-400 mm	vnt.	iki	20,0	
203	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties d iki 160 mm	vnt.	iki	60,0	
204	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties d 160-315 mm	vnt.	iki	20,0	
205	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties d 315-400 mm	vnt.	iki	20,0	
206	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	iki	5,0	
207	Vamzdynų, kurių d 219-300, izoliavimas folija padengtais kevalais	m	iki	20,0	

208	Vamzdynų vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais kevalais,kai vamzdžio išorės d iki 35 mm	m	iki	20,0	
209	Vamzdynų vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais kevalais,kai vamzdžio išorės d 42-54 mm	m	iki	20,0	
210	Vamzdynų vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais kevalais,kai vamzdžio išorės d 60-114 mm	m	iki	20,0	
211	Vamzdynų vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais kevalais,kai vamzdžio išorės d 133 mm ir daugiau	m	iki	20,0	
212	Dvisrovio oro skirstytuvo, kurio D iki 315mm, montavimas	vnt	iki	10,0	
213	Plieninių šampuotų žaliuzi grotelių kurių plotas šviesoje iki 0,25 m2 montavimas	vnt	iki	10,0	
214	Plieninių šampuotų žaliuzi grotelių kurių plotas šviesoje iki 1,0 m2 montavimas	vnt	iki	10,0	
215	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	iki	10,0	
216	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	iki	10,0	
217	Plunksninių vožtuvų ašiniams ventiliatoriaus Nr.5 montavimas	vnt	iki	10,0	
218	Plunksninių vožtuvų ašiniams ventiliatoriams Nr.8 montavimas	vnt	iki	10,0	
219	Gaubto ant įvairių įrengimų montavimas	m2	iki	10,0	
220	Deflektoriaus, kurio vamzdigalio D iki 200mm, montavimas	vnt	iki	10,0	
221	Deflektoriaus, kurio vamzdigalio D iki 280mm, montavimas	vnt	iki	10,0	
222	Deflektoriaus, kurio vamzdigalio D iki 400mm, montavimas	vnt	iki	10,0	
223	Deflektoriaus, kurio vamzdigalio D iki 500mm, montavimas	vnt	iki	10,0	
224	Slopintuvo ŠTK-1, kurio vidaus D iki 200mm, sujungimas su ortakiais	vnt	iki	10,0	
225	Slopintuvo ŠTK-2, kurio vidaus D iki 250mm, sujungimas su ortakiais	vnt	iki	10,0	
226	Slopintuvo ŠTK-3, kurio vidaus D iki 280mm, sujungimas su ortakiais	vnt	iki	10,0	
227	Slopintuvo ŠTK-4, kurio vidaus D iki 315mm, sujungimas su ortakiais	vnt.	iki	10,0	
228	Slopintuvo ŠTK-5, kurio vidaus D iki 400mm, sujungimas su ortakiais	vnt	iki	10,0	
229	Slopintuvo ŠTK-6, kurio vidaus D iki 450mm, sujungimas su ortakiais	vnt	iki	10,0	
230	Slopintuvo ŠTK-7, kurio vidaus D iki 500mm, sujungimas su ortakiais	vnt	iki	10,0	
231	Lankstaus intarpo, kurio D iki 320mm arba perimetras iki 1000mm, montavimas	vnt	iki	10,0	
232	Lankstaus intarpo, kurio D iki 500mm arba perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	iki	10,0	
233	Ventiliatoriaus agregato Nr.2 su elektros varikliu mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki	1,0	
234	Ventiliatoriaus agregato Nr.2,5 su elektros varikliu mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki	1,0	
235	Ventiliatoriaus agregato Nr.3,15A su elektros varikliu mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki	1,0	
236	Ventiliatoriaus agregato Nr.4 A su elektros varikliu mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt.	iki	1,0	

237	Ventiliatoriaus agregato Nr.5 A su elektros varikliu mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki	1,0
238	Ventiliatoriaus agregato Nr.2 su elektros varikliu mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki	1,0
239	Stoginio ventiliatoriaus, kurio svoris iki 0,1 mon., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki	1,0
240	Stoginio ventiliatoriaus, kurio svoris iki 0,4 mon., atliekant ventiliat. reviziją	vnt	iki	1,0
241	Oro šildymo agregato, kurio svoris iki 0,125t, montavimas	vnt	iki	1,0
242	Oro šildymo agregato, kurio svoris iki 0,25t, montavimas	vnt	iki	1,0
243	Oro šildymo agregato, kurio svoris iki 0,4t, montavimas	vnt	iki	1,0
244	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 500 m3/h, montavimas	vnt.	iki	1,0
245	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas	vnt.	iki	1,0
246	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, montavimas	vnt.	iki	1,0
247	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas	vnt.	iki	1,0
248	Vėdinimo agregatui įmontuojant vėsintuvą, drėkintuvą ar šildytuvą, pridėti	vnt.	iki	1,0
249	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 400 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki	1,0
250	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 500 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki	1,0
251	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 700 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki	1,0
252	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 1000 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki	1,0
253	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 1200 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki	1,0
254	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 2000 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki	1,0
255	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 3000 m3/h montavimas ir derinimas	vnt.	iki	1,0
256	Atraminių konstrukcijų iki 40 kg montavimas, tvirtinant prie grindų mėsraigčiaus	vnt.	iki	1,0
257	Kondicionieriaus vid. sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 KW, mont.	vnt.	iki	1,0
258	Kondicionieriaus vid. sieninio agregato, kurio šaldymo galia 7,1-10 KW, mont.	vnt.	iki	1,0
259	Kondicionieriaus vid. sieninio agregato, kurio šaldymo galia 10,1-15 KW, mont.	vnt.	iki	1,0
260	Kondicionieriaus vid. kasetinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 KW, mont.	vnt.	iki	1,0
261	Kondicionieriaus vid. kasetinio agregato, kurio šaldymo galia 7,1-15 KW, mont.	vnt.	iki	1,0
262	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas nuo pastovų, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt.	iki	1,0

263	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia 7,1 - 10 kW, montavimas nuo pastovų, tvirtinant prie k-jų	vnt.	iki	1,0
264	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šald. galia 10,1 - 15 kW, montavimas nuo pastovų, tvirtinant prie k-jų	vnt.	iki	1,0
265	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šald. galia iki 7 kW, montavimas ant stogo, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt.	iki	1,0
266	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šald. galia 7,1 - 10 kW, montavimas ant stogo, tvirtinant prie k-jų	vnt.	iki	1,0
267	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šald. galia 10,1 - 15 kW, montavimas ant stogo, tvirtinant prie k-jų	vnt.	iki	1,0
268	Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 5,1 - 7 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vnt.	iki	1,0
269	Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 7,1 - 10 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vnt.	iki	2,0
270	Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 10,1 - 15 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vnt.	iki	2,0
271	Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose d iki 160-315 mm	vnt.	iki	2,0
272	Kasetinių filtrų montavimas stačiakampiuose ortakiuose kai jungties perimetras iki 1000 mm	vnt.	iki	2,0
273	Kasetinių filtrų montavimas stačiakampiuose ortakiuose kai jungties perimetras 1000-2400 mm	vnt.	iki	2,0
274	Elektrinio šildytuvo montavimas apvaliuose ortakiuose d iki 160-315 mm	vnt.	iki	2,0
275	Elektrinio šildytuvo montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras iki 1000 mm	vnt.	iki	2,0
276	Elektrinio šildytuvo montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras 1000-2400 mm	vnt.	iki	2,0
277	Vandeninio šildytuvo montavimas apvaliuose ortakiuose d 160-315 mm	vnt.	iki	2,0
278	Vandeninio šildytuvo montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras iki 1000 mm	vnt.	iki	2,0
279	Vandeninio šildytuvo montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras 1000-2400 mm	vnt.	iki	2,0
280	Senų ventiliacijos ortakių demontavimas	m	iki	20,0
281	Ventiliacinių grotelių demontavimas	vnt.	iki	10,0
	Deguonies, vakuumo, suspausto oro linijų ir fasonyno montavimas iš vario gaminių			
282	Suspausto oro, deguonies, vakuumo linijų tiesimas iš varinių vamzdžių Ø iki 10mm lituojant ir tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki	20,0
283	Suspausto oro, deguonies, vakuumo linijų tiesimas iš varinių vamzdžių Ø 10-16 mm lituojant ir tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki	20,0
284	Suspausto oro, deguonies, vakuumo linijų tiesimas iš varinių vamzdžių Ø 16-25 mm lituojant ir tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki	20,0

285	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas varinėmis movomis,alkūnėmis,perėjimais sandūras lituojant iki Ø 22 mm	vnt	iki	20,0
286	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas varinėmis movomis,alkūnėmis,perėjimais sandūras lituojant Ø 22-54 mm	vnt	iki	20,0
287	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas variniais trišakiais sandūras lituojant iki Ø 22 mm	vnt	iki	20,0
288	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas variniais trišakiais sandūras lituojant Ø 22-54 mm	vnt	iki	20,0
289	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas variniais keturšakiais sandūras lituojant iki Ø 22 mm	vnt	iki	20,0
290	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas variniais keturšakiais sandūras lituojant Ø 22-54 mm	vnt	iki	20,0
	Vandentiekis			
291	Vamzdynų keitimas d-150 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki	20,0
292	Vamzdynų keitimas d-125 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki	20,0
293	Vamzdynų keitimas d-100 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki	20,0
294	Vamzdynų keitimas d-90 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki	20,0
295	Vamzdynų keitimas d-80 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki	20,0
296	Vamzdynų keitimas d-65 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki	20,0
297	Vamzdynų keitimas d-50 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki	20,0
298	Vamzdynų keitimas d-40 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki	20,0
299	Vamzdynų keitimas d-32 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki	20,0
300	Vamzdynų keitimas d-25 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki	20,0
301	Vamzdynų keitimas d-20 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki	20,0
302	Vamzdynų keitimas d-15 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, suvirinant	m	iki	20,0
303	Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio vamzdynus d50-80mm	vnt	iki	10,0
304	Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio vamzdynus d100-125mm	vnt.	iki	10,0
305	Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio vamzdynus d150-200mm	vnt.	iki	10,0
306	Vamzdynų keitimas d-150 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su flanšais	m	iki	20,0

307	Vamzdynų keitimas d-125 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su flanšais	m	iki	20,0
308	Vamzdynų keitimas d-100 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su flanšais	m	iki	20,0
309	Vamzdynų keitimas d-90 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su flanšais	m	iki	20,0
310	Vamzdynų keitimas d-80 mm, (plieniniai), tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su flanšais	m	iki	20,0
311	Vamzdynų keitimas d-65 mm plieniniais vamzdžiais su srieginėmis jungtimis, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki	20,0
312	Vamzdynų keitimas d-50 mm plieniniais vamzdžiais, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki	20,0
313	Vamzdynų keitimas d-40 mm plieniniais vamzdžiais, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki	20,0
314	Vamzdynų keitimas d-32 mm plieniniais vamzdžiais, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki	20,0
315	Vamzdynų keitimas d-25 mm plieniniais vamzdžiais, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki	20,0
316	Vamzdynų keitimas d-20 mm plieniniais vamzdžiais, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki	20,0
317	Vamzdynų keitimas d-15 mm plieniniais vamzdžiais, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų, su srieginėmis jungtimis	m	iki	20,0
318	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-16 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0
319	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-18 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0
320	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-20 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0
321	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-26 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0
322	Viensriegių 1 1/2" virinimas prie plieninio vamzdžio	vnt.	iki	20,0
323	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-16 mm stovuose	m	iki	20,0
324	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-18 mm stovuose	m	iki	20,0
325	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-20 mm stovuose	m	iki	20,0
326	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-26 mm stovuose	m	iki	20,0
327	Špižinių trišakių montavimas 1"	vnt.	iki	10,0
328	Špižinių trišakių montavimas 1 1/4"	vnt.	iki	10,0
329	Špižinių trišakių montavimas 1 1/2"	vnt.	iki	10,0
330	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-18 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0

331	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-20 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0
332	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-26 mm tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0
333	Viensriegių 1 1/2" virinimas prie plieninio vamzdžio	vnt.	iki	20,0
334	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-16 mm stovuose	m	iki	20,0
335	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-18 mm stovuose	m	iki	20,0
336	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-20 mm stovuose	m	iki	20,0
337	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-26 mm stovuose	m	iki	20,0
338	Špižinių trišakių montavimas 2 1/4"	vnt.	iki	10,0
339	Špižinių trišakių montavimas 2 1/2"	vnt.	iki	10,0
340	Špižinių trišakių montavimas 3"	vnt.	iki	10,0
341	Špižinių trišakių montavimas 4"	vnt.	iki	10,0
342	Špižinių movų montavimas 1"	vnt.	iki	10,0
343	Špižinių movų montavimas 1 1/4"	vnt.	iki	10,0
344	Špižinių movų montavimas 1 1/2"	vnt.	iki	10,0
345	Špižinių movų montavimas 2"	vnt.	iki	10,0
346	Špižinių movų montavimas 3"	vnt.	iki	10,0
347	Špižinių movų montavimas 4"	vnt.	iki	10,0
348	Viensriegių 1" virinimas prie plieninio vamzdžio	vnt.	iki	20,0
349	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-32 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki	20,0
350	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-40 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki	20,0
351	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-50 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki	20,0
352	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-65 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki	20,0
353	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-75 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki	20,0
354	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-90 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki	20,0
355	Špižinių trišakių montavimas 2 1/4"	vnt.	iki	10,0
356	Špižinių trišakių montavimas 2 1/2"	vnt.	iki	10,0
357	Špižinių trišakių montavimas 3"	vnt.	iki	10,0
358	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-110 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki	50,0
359	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-32 mm su movomis ir trišakias, stovuose	m	iki	20,0
360	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-40 mm su movomis ir trišakias, stovuose	m	iki	20,0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

361	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-50 mm su movomis ir trišakias, stovuose	m	iki	20,0
362	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-65 mm su movomis ir trišakias, stovuose	m	iki	20,0
363	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-150 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant prie konstrukcijų	m	iki	20,0
364	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-32mm	vnt.	iki	10,0
365	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-40mm	vnt.	iki	10,0
366	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-50mm	vnt.	iki	10,0
367	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt.	iki	10,0
368	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-90mm	vnt.	iki	10,0
369	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-110mm	vnt.	iki	10,0
370	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-150mm	vnt.	iki	10,0
371	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt	iki	10,0
372	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-90mm	vnt	iki	10,0
373	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-110mm	vnt	iki	10,0
374	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-150mm	vnt	iki	10,0
375	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt	iki	10,0
376	Elektra virinamų alkūnių montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt.	iki	10,0
377	Elektra virinamų alkūnių montavimas PE vamzdynuose d-90mm	vnt.	iki	10,0
378	Elektra virinamų alkūnių montavimas PE vamzdynuose d-110mm	vnt.	iki	10,0
379	Elektra virinamų alkūnių montavimas PE vamzdynuose d-150mm	vnt.	iki	10,0
380	Elektra virinamų trišakių montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt.	iki	10,0
381	Elektra virinamų trišakių montavimas PE vamzdynuose d-90mm	vnt.	iki	10,0
382	Elektra virinamų trišakių montavimas PE vamzdynuose d-110mm	vnt.	iki	10,0
383	Elektra virinamų trišakių montavimas PE vamzdynuose d-150mm	vnt.	iki	10,0
384	Presuojamų sujungimų d-16 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0
385	Presuojamų sujungimų d-18 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0
386	Presuojamų sujungimų d-20 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0
387	Presuojamų sujungimų d-26 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0
388	Presuojamų sujungimų d-32 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0
389	Presuojamų alkūnių d-16 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0

390	Presuojamų alkūnių d-18 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
391	Presuojamų alkūnių d-20 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
392	Presuojamų alkūnių d-26 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
393	Presuojamų alkūnių d-32 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
394	Presuojamų trišakių d-16 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
395	Presuojamų trišakių d-18 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
396	Presuojamų trišakių d-20 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
397	Presuojamų trišakių d-26 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
398	Presuojamų trišakių d-32 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
399	Sujungimų 16x1/2" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
400	Sujungimų 16x3/4" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
401	Sujungimų 18x1/2" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
402	Sujungimų 18x3/4" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
403	Sujungimų 20x3/4" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
404	Sujungimų 20x1" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
405	Sujungimų 26x3/4" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
406	Sujungimų 26x1" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt.	iki	10,0	
407	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-20 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0	
408	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-32 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0	
409	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-40 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0	
410	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-50 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0	
411	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-63 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0	
412	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-75 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0	
413	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-90 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0	

414	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas elektra virinamais PPR vamzdžiais d-110 mm su movomis ir trišakias, tvirtinant apkabomis prie konstrukcijų	m	iki	20,0	
415	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdynuose d-20mm	vnt.	iki	20,0	
416	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdynuose d-32mm	vnt.	iki	20,0	
417	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdynuose d-40mm	vnt.	iki	20,0	
418	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdynuose d-50mm	vnt.	iki	20,0	
419	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdynuose d-63mm	vnt.	iki	20,0	
420	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdynuose d-75mm	vnt.	iki	20,0	
421	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdynuose d-90mm	vnt.	iki	20,0	
422	Elektra virinamų movų montavimas PPR vamzdynuose d-110mm	vnt.	iki	20,0	
423	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdynuose d-20mm	vnt.	iki	20,0	
424	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdynuose d-32mm	vnt.	iki	20,0	
425	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdynuose d-40mm	vnt.	iki	20,0	
426	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdynuose d-50mm	vnt.	iki	20,0	
427	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdynuose d-63mm	vnt.	iki	20,0	
428	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdynuose d-75mm	vnt.	iki	20,0	
429	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdynuose d-90mm	vnt.	iki	20,0	
430	Elektra virinamų trišakių montavimas PPR vamzdynuose d-110mm	vnt.	iki	20,0	
431	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-20mm	vnt.	iki	20,0	
432	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-25mm	vnt.	iki	20,0	
433	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-32mm	vnt.	iki	20,0	
434	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-40mm	vnt.	iki	20,0	
435	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-50mm	vnt.	iki	10,0	
436	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-63mm	vnt.	iki	10,0	
437	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-75mm	vnt.	iki	10,0	
438	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-90mm	vnt.	iki	10,0	
439	Elektra virinamų alkūnių montavimas PPR vamzdynuose d-110mm	vnt.	iki	10,0	
440	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-20x16mm	vnt.	iki	20,0	
441	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-25x16mm	vnt.	iki	20,0	
442	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-25x20mm	vnt.	iki	20,0	
443	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-32x20mm	vnt.	iki	20,0	

444	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-32x25mm	vnt.	iki	20,0	
445	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-40x20mm	vnt.	iki	20,0	
446	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-40x25mm	vnt.	iki	10,0	
447	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-40x32mm	vnt.	iki	10,0	
448	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-50x32mm	vnt.	iki	10,0	
449	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-50x40mm	vnt.	iki	10,0	
450	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-63x32mm	vnt.	iki	10,0	
451	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-63x40mm	vnt.	iki	10,0	
452	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-63x50mm	vnt.	iki	10,0	
453	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-75x63mm	vnt.	iki	10,0	
454	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-90x63mm	vnt.	iki	10,0	
455	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-90x75mm	vnt.	iki	10,0	
456	Elektra virinamų redukcijų vid/iš montavimas PPR vamzdynuose d-90x110mm	vnt.	iki	10,0	
457	Ventilių su srieginėmis jungtimis 4' montavimas	vnt.	iki	10,0	
458	Ventilių su srieginėmis jungtimis 3' montavimas	vnt.	iki	10,0	
459	Ventilių su srieginėmis jungtimis 2 1/2' montavimas	vnt.	iki	10,0	
460	Ventilių su srieginėmis jungtimis 2 1/4' montavimas	vnt.	iki	10,0	
461	Ventilių su srieginėmis jungtimis 2" montavimas	vnt.	iki	10,0	
462	Ventilių su srieginėmis jungtimis 1 1/2" montavimas	vnt.	iki	10,0	
463	Ventilių su srieginėmis jungtimis 1 1/4" montavimas	vnt.	iki	10,0	
464	Ventilių su srieginėmis jungtimis 1" montavimas	vnt.	iki	10,0	
465	Ventilių su srieginėmis jungtimis 3/4" montavimas	vnt.	iki	10,0	
466	Ventilių su srieginėmis jungtimis 1/2" montavimas	vnt.	iki	10,0	
467	Ventilių su flanšiniais sujungimais 4' montavimas	vnt.	iki	10,0	
468	Ventilių su flanšiniais sujungimais 3" montavimas	vnt.	iki	10,0	
469	Ventilių su flanšiniais sujungimais 2 1/2" montavimas	vnt.	iki	10,0	
470	Ventilių su flanšiniais sujungimais 2 1/4" montavimas	vnt.	iki	10,0	
471	Ventilių su flanšiniais sujungimais 2" montavimas	vnt.	iki	10,0	
472	Ventilių su flanšiniais sujungimais 1 1/2" montavimas	vnt.	iki	10,0	
473	Ventilių su flanšiniais sujungimais 1 1/4" montavimas	vnt.	iki	10,0	
474	Ventilių su flanšiniais sujungimais 1" montavimas	vnt.	iki	10,0	
475	Flanšų ventilių tvirtinimui virinimas prie vamzdžio 4"	vnt.	iki	10,0	

476	Flanšų ventilių tvirtinimui virinimas prie vamzdžio 4 1/2"	vnt	iki	10,0	
477	Flanšų ventilių tvirtinimui virinimas prie vamzdžio 4 1/4"	vnt	iki	10,0	
478	Flanšų ventilių tvirtinimui virinimas prie vamzdžio 3"	vnt	iki	10,0	
479	Flanšų ventilių tvirtinimui virinimas prie vamzdžio 3 1/2"	vnt	iki	10,0	
480	Ardomų sujungimų vidus/išorė 1/2" montavimas	vnt.	iki	10,0	
481	Ardomų sujungimų vidus/išorė 3/4" montavimas	vnt.	iki	10,0	
482	Ardomų sujungimų vidus/išorė 1" montavimas	vnt.	iki	10,0	
483	Ardomų sujungimų vidus/išorė 1 1/2" montavimas	vnt.	iki	10,0	
484	Ardomų sujungimų vidus/išorė 1 1/4" montavimas	vnt.	iki	10,0	
485	Ardomų sujungimų vidus/išorė 2" montavimas	vnt.	iki	10,0	
486	Ardomų sujungimų vidus/išorė 2 1/2" montavimas	vnt.	iki	10,0	
487	Ardomų sujungimų vidus/išorė 2 1/4" montavimas	vnt.	iki	10,0	
488	Ardomų sujungimų vidus/išorė 3" montavimas	vnt.	iki	10,0	
489	Ardomų sujungimų vidus/išorė 3 1/2" montavimas	vnt.	iki	10,0	
490	Ardomų sujungimų vidus/išorė 3 1/4" montavimas	vnt.	iki	10,0	
491	Ardomų sujungimų vidus/išorė 4" montavimas	vnt.	iki	10,0	
492	Priešgaisrinių skydų keitimas naujais komplekte	vnt.	iki	10,0	
493	Manometrų iki 8 bar. pakeitimas	vnt	iki	10,0	
494	Atbulinių vožtuvų d-25 mm pakeitimas	vnt	iki	10,0	
495	Atbulinių vožtuvų d-32 mm pakeitimas	vnt	iki	10,0	
496	Atbulinių vožtuvų d-40 mm pakeitimas	vnt	iki	5,0	
497	Purvo gaudytojų d-25 mm pakeitimas	vnt	iki	10,0	
498	Purvo gaudytojų d-32 mm pakeitimas	vnt	iki	10,0	
499	Purvo gaudytojų d-40 mm pakeitimas	vnt	iki	10,0	
500	Sieninių maišytuvų pastatymas	vnt	iki	10,0	
501	Sieninių maišytuvų voniai pastatymas	vnt	iki	10,0	
502	Sieninių maišytuvų dušui pastatymas	vnt	iki	10,0	
503	Sieninių sensorinių maišytuvų pastatymas	vnt	iki	10,0	
504	Maišytuvų plautuvei pastatymas	vnt	iki	10,0	
505	Sensorinių maišytuvų plautuvei pastatymas	vnt	iki	10,0	
506	Kriauklių pastatymas su išleidėju ir sifonu	vnt.	iki	10,0	
507	Vonių pastatymas komplekte	vnt.	iki	5,0	
508	Klozetų keitimas komplekte	vnt.	iki	5,0	
509	Pisuarų keitimas komplekte	vnt.	iki	5,0	
510	Bidė keitimas komplekte	kompl.	iki	5,0	
511	Išpiltuvių keitimas komplekte	kompl.	iki	5,0	
512	Trapo įrengimas su vertikaliu nubėgimu, pajungiant į stovą su 3 m vamzdžiu	kompl.	iki	5,0	
513	Dušo kabinų 1 mx1 m su vienomis atsidarančiomis durimis ir dviem sienutėmis įrengimas prie sienos	vnt.	iki	5,0	
514	Trapo įrengimas su horizontaliu nubėgimu, pajungiant į stovą su 3 m vamzdžiu	kompl.	iki	5,0	

515	Dušo ir WC pertvarų montavimas iš aukšto slėgio laminato plokščių	m2	iki	30,0	
516	Dušo kabinų 1 mx1 m su vienomis atsidarančiomis durimis ir viena sienute įrengimas kampe	vnt.	iki	5,0	
517	Vamzdynų izoliavimas folija dengtais kevalais, kai vamzdžio storis iki 32 mm	m	iki	20,0	
518	Vamzdynų izoliavimas folija dengtais kevalais, kai vamzdžio storis 57-108 mm	m	iki	20,0	
519	Vamzdynų izoliavimas folija dengtais kevalais, kai vamzdžio storis 108-219 mm	m	iki	20,0	
520	Vamzdynų izoliavimas porėtos gumos ar polietilenu dengtais kevalais, kai vamzdžio storis iki 32 mm	m	iki	20,0	
521	Vamzdynų izoliavimas porėtos gumos ar polietilenu dengtais kevalais, kai vamzdžio storis 40-50 mm	m	iki	20,0	
522	Vamzdynų izoliavimas porėtos gumos ar polietilenu dengtais kevalais, kai vamzdžio storis 65-100 mm	m	iki	20,0	
523	Plieninių vamzdynų iki d50mm demontavimas ir pernešimas iki 50m	m	iki	20,0	
524	Plieninių vamzdynų iki d100mm demontavimas ir pernešimas iki 50m	m	iki	20,0	
525	Plieninių vamzdynų iki d150mm demontavimas ir pernešimas iki 50m	m	iki	20,0	
526	Špižinių vamzdynų d50mm demontavimas ir pernešimas iki 50m	m	iki	20,0	
527	Špižinių vamzdynų d100mm demontavimas ir pernešimas iki 50m	m	iki	20,0	
	Šildymas				
528	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo	m	iki	200,0	
529	Špižinio radiatoriaus demontavimas (10sekcijų)	vnt	iki	10,0	
530	Plieninių iki 160cm ilgio šildymo radiatoriaus montavimas ir pajungimas (1 šildymo plokštės)	vnt.	iki	10,0	
531	Plieninių iki 160cm ilgio šildymo radiatoriaus montavimas ir pajungimas (2 šildymo plokščių)	vnt.	iki	10,0	
532	Plieninių iki 160cm ilgio šildymo radiatoriaus montavimas ir pajungimas (3 šildymo plokščių)	vnt.	iki	10,0	
533	Plieninio šildymo gyvatuko montavimas ir pajungimas	vnt.	iki	10,0	
534	Kolektorinės spintelės šildymui montavimas	vnt	iki	10,0	
535	Reguliuojamo 2 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki	5,0	
536	Reguliuojamo 3 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki	5,0	
537	Reguliuojamo 4 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki	5,0	
538	Reguliuojamo 5 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki	5,0	
539	Reguliuojamo 6 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki	5,0	
540	Reguliuojamo 7 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki	5,0	
541	Reguliuojamo 8 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki	5,0	
542	Reguliuojamo 9 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki	5,0	

543	Reguliuojamo 10 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki	5,0	
544	Reguliuojamo 11 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki	5,0	
545	Reguliuojamo 12 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektorinėje spintelėje	vnt.	iki	5,0	
546	Grindinio šildymo vandens paruošimo mazgo montavimas	kompl.	iki	5,0	
547	Hidraulinis šiluminio mazgo išbandymas, pakeičiant tarpines, užstrigusius ventilius, atremontuojant pažeistą šilumos izoliaciją	vnt	iki	4,0	
548	Šilumokaičių su movinėmis jungtimis demontavimas, kai jungtys daugiau 1"	vnt.	iki	6,0	
549	Šilumokaičių su movinėmis jungtimis sumontavimas, kai jungtys daugiau 1"	vnt.	iki	6,0	
550	Šilumokaičių su flanšinėmis jungtimis demontavimas, kai jungtys daugiau 2"	vnt.	iki	6,0	
551	Šilumokaičių su flanšinėmis jungtimis sumontavimas, kai jungtys daugiau 2"	vnt.	iki	6,0	
552	Šilumokaičių su srieginėmis jungtimis demontavimas, kai jungtys daugiau 2"	vnt.	iki	6,0	
553	Šilumokaičių su srieginėmis jungtimis sumontavimas, kai jungtys daugiau 2"	vnt.	iki	6,0	
	Kanalizacija				
554	Špižinių vamzdynų d-100 mm keitimas PVC	m	iki	50,0	
555	Špižinių vamzdynų d-50 mm keitimas PVC	m	iki	50,0	
556	Špižinių alkūnių d-100 mm keitimas PVC	vnt	iki	50,0	
557	Špižinių alkūnių d-50 mm keitimas PVC	vnt	iki	50,0	
558	Špižinių trišakių d-100 mm keitimas PVC	vnt	iki	50,0	
559	Špižinių trišakių d-50 mm keitimas PVC	vnt	iki	50,0	
560	Špižinių trišakių d-150x150x100 mm keitimas PVC	vnt	iki	10,0	
561	Špižinių trišakių d-150x150x50 mm keitimas PVC	vnt	iki	10,0	
562	Špižinių trišakių d-100x100x50 mm keitimas PVC	vnt	iki	50,0	
563	Špižinių keturšakių d-100x50x100x50 mm keitimas PVC	vnt	iki	50,0	
564	Špižinių keturšakių d-50x50x50x50 mm keitimas PVC	vnt	iki	20,0	
565	Špižinių trišakių d-100x50x100 mm keitimas PVC stovose	vnt	iki	50,0	
566	Špižinių trišakių d-100x100x100 mm keitimas PVC stovose	vnt	iki	50,0	
567	Špižinių trišakių d-50x50x50 mm keitimas PVC stovose	vnt	iki	50,0	
568	Špižinių vamzdynų keitimas d-100 mm keitimas PVC stovuose	m	iki	50,0	
569	Špižinių vamzdynų keitimas d-50 mm keitimas PVC stovuose	m	iki	50,0	
570	Špižinių alkūnių d-100 mm keitimas PVC stovuose	vnt	iki	50,0	
571	Špižinių alkūnių d-50 mm keitimas PVC stovuose	vnt	iki	50,0	
572	Špižinių trišakių d-100 mm keitimas PVC stovuose	vnt	iki	50,0	
573	Špižinių trišakių d-50 mm keitimas PVC stovuose	vnt	iki	50,0	
574	Špižinių keturšakių d-100 mm keitimas PVC	vnt	iki	50,0	

575	Špižinių keturšakių d-50 mm keitimas PVC	vnt	iki	50,0	
576	PVC/guminių perėjimų d100x100 iš ketaus montavimas	vnt.	iki	50,0	
577	PVC/guminių perėjimų d100x50 iš ketaus montavimas	vnt.	iki	50,0	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Orientacinis darbų kiekis mato vnt.
	2 dalis		
	Bendrastatybiniai darbai I (lauko)		
1	Laiptų pakopų demontavimas	vnt	Iki 50,0
2	Gelžbetoninių pakopų keitimas	vnt	Iki 50,0
3	Gelžbetonio pakopų remontas	vnt	Iki 50,0
4	Surenkamų betoninių pakopų montavimas	vnt	Iki 50,0
5	5,0cm storio pasluoksnio iš smėlio arba žvyro įrengimas	m2	Iki 300,0
6	Pagrindų iš betono skaldos 12 cm sluoksnio storio įrengimas	m2	Iki 300,0
7	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo pridėti arba atimti	m2	Iki 300,0
8	500x500 mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles smėliu	m2	Iki 60,0
9	Šaligatvio plytelių 500x500 klojimas, įrengiant 12 cm sutankinto smėlio pagrindą	m2	Iki 60,0
10	II gr. grunto kasimas rank. būdu	m3	Iki 10,0
11	II gr. grunto kasimas 0,25m3 talpos ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius	m3	Iki 10,0
12	II gr. grunto transportavimas 6t a/savivarčiais, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi 1 km atstumu	m3	Iki 10,0
13	II gr. grunto transportavimas 6t a/savivarčiais, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi 5 km atstumu	m3	Iki 10,0
14	II gr. grunto transportavimas 6t a/savivarčiais, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi 10 km atstumu	m3	Iki 10,0
15	Betono pasluoksnio išardymas kompresoriumi	m3	Iki 10,0
16	Asfaltbetonio dangos išardymas kompresoriumi	m2	Iki 50,0
17	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu	m2	Iki 500,0
18	Kiemų, aikštelių asfaltbetonio dangos įrengimas, paruošiant pagrindus (20 cm smėlio, 15 cm skaldos ir 5 cm asfalto)	m2	Iki 100,0
19	Vieno kelio ženklo ant stovo demontavimas ir montavimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis	vnt	Iki 5,0
20	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, ardymas	m	Iki 50,0
21	Vejos bordiūrų išardymas	m	Iki 50,0
22	Kelio betoninių bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas	m	Iki 50,0
23	Šaligatvio plytelių ardymas	m2	Iki 50,0

24	Smėlio pasluoksnio ardymas	m3	Iki 50,0
25	Šulinio angos pažeminimas	vnt	Iki 5,0
26	Žemės paviršiaus išlyginimas mechanizmais	m2	Iki 200,0
27	Juodžemio pasklaidymas, žolės pasėjimas	m2	Iki 200,0
28	Paviršių volavimas rankiniu būdu	m2	Iki 200,0
29	Grunto tankinimas vibroplūktuvu	m3	Iki 100,0
30	Žvyro pasluoksnis ant grunto	m3	Iki 50,0
31	Vejos bortelių įrengimas	m	Iki 60,0
32	Takų ir aikštelių įrengimas iš trinkelų, paruošiant pagrindą iš 12 cm smėlio, užtaisant sujungimo siūles smėliu	m2	Iki 100,0
33	Takų ir aikštelių įrengimas iš trinkelų, paruošiant pagrindą iš 20 cm smėlio, 12 cm skaldos, klojant trinkeles ant 3 cm sauso betono, užtaisant sujungimo siūles cementiniu smėliu	m2	Iki 100,0
34	Plėvelės tvirtinimas prie karkaso	m2	Iki 100,0
35	Lentų klojiniai smulkioms monolitinėms konstrukcijoms	m2	Iki 100,0
36	Sienų, pamatų hidroizoliacija	m2	Iki 200,0
37	Ruloninių stogų dangos išardymas	m2	Iki 500,0
38	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės stogo dangos	m2	Iki 500,0
39	Parapetų apskardinimo dangos keitimas	m	Iki 100,0
40	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui	m	Iki 100,0
41	Prijungimo vietų skarda stogo dangoje nuardymas	m	Iki 100,0
42	Skylių pramušimas stogo dangoje ir perdengime, pramušant rankiniu būdu	vnt	Iki 20,0
43	Lietaus įlajos sandarinimas	vnt.	Iki 50,0
44	Smėlio pasluoksnio nuolydžio įrengimas ant stogo	m3	Iki 20,0
45	Stogo dangos siūlių, sudūrimų, sujungimų sandarinimas	m	Iki 500,0
46	Parapetų iš cinkuotos skardos gamyba	m2	Iki 60,0
47	"Pūslių" remontas rit. dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštuoju būdu	m2	Iki 300,0
48	Lietvamzdžių, latakų pakeitimas	m	Iki 30,0
49	Įlajų pakeitimas	vnt.	Iki 10,0
50	Pirmo sluoksnio prilydomosios stogo dangos MIDA įrengimas	m2	Iki 600,0
51	Parapetų, stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos	m2	Iki 50,0
52	Papildomo sluoksnio MIDA įrengimas	m2	Iki 600,0
53	Prijungimo vietų stogo dangoje keitimas (skarda)	m	Iki 60,0
54	Ventiliacijos kaminėlių įrengimas stogo dangoje	vnt.	Iki 20,0
55	Stogo šilumos izoliacija 140mm storio min.vatos plokštėmis	m2	Iki 600,0
56	Stogo šilumos izoliacija 50 mm storio putų polistireno plokštėmis	m2	Iki 600,0
57	Lauko sienų sandūrų hermetizavimas	m	Iki 500,0
58	Sieninių panelių paviršių iš išorės hermetizavimas	m2	Iki 500,0
59	Angokraščių tinkas apie langus ir duris	m2	Iki 20,0
60	Gelžbetonio perdenginių kirtimas	m3	Iki 2,0
61	Angų kirtimas pamatų blokuose	m3	Iki 2,0
62	Metalinių pastolių įrengimas ir išardymas	m2	Iki 200,0
63	Montažinis lopšys su elektros pavarą	maš.val	Iki 40,0

64	Teleskopinis bokštelis	maš.val	Iki	40,0
65	Autokranas (keliamoji galia iki 25 t , strėlės ilgis iki 40m)	maš.val	Iki	40,0
66	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km automobiliais-savivarčiais	t	Iki	50,0
67	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	Iki	50,0
68	Medžiagų panešimas 10 m atstumu	t	Iki	50,0
69	Palangių iš skardos montavimas	m	Iki	10,0

“Užsakovas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 Liepojos 41,
 92288 Klaipėda
 A/S LT827180500000120325
 AB “Šiaulių bankas”
 Klaipėdos filialas
 Banko kodas 71804
 Įmonės kodas 190468035

“Rangovas”

UAB “Konsolė”
 Liepų g. 79,
 LT - 92195 Klaipėda
 A/s LT 807300010002310902
 Klaipėdos filialas
 Bankas „Swedbank“
 Banko kodas 73000
 Įmonės kodas 140582050

