

SUDERINTA: 40,703.19 TUKST. LT
 ATSAKINGAS ATSTOVAS: Danutė Buteikienė

2017 M. 08 MĖN. 04 D.

TVIRTINU: 40,703.19 TUKST. EUR
 ATSAKINGAS ATSTOVAS: [Signature]

2017 M. 08 MĖN. 04 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas



SĄMATA

Statinių grupė

5-1 ŠAKIŲ R.SAV. BARZDŲ IR GRIŠKABŪDŽIO SEN., VANDUPĖS UPELIO TARP PK.0-00 - 78-00 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statiny

1 00-00 - 78-00 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Žiniaraštis

1 GRIOVIO REKONSTRUKCIJA

2017.08.08

Suma žiniaraščiui 40703.19 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio rekonstrukcija						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų 100m2 rankiniu būdu		47.000	10.1832	478.61
2	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m2	82.000	14.5475	1192.90
3	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m2	31.000	32.7319	1014.69
4	MN4-31	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas	ha	0.470	150.3585	70.67
5	MN4-32	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin	ha	0.820	311.3391	255.30
6	MN4-33	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus	ha	0.310	484.4146	150.17
7	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	7.000	358.7053	2510.94
8	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu	100m2	82.000	7.7284	633.73
9	MN7-27	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto	ha	7.820	192.2139	1503.11
10	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m	100m	4.890	99.5379	486.74
11	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	100m	0.740	137.6048	101.83
12	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip	100m	53.840	158.7531	8547.27
13	MN1-5	Dirbtinių kliūčių pašalinimas iš griovių vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.2656	1168.8765	310.45
14	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	32.000	16.2033	518.51
15	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t. m3	3.226	448.9117	1448.19

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
16	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	7.450	37.0840	276.28
17	MN3-174-110	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas vnt 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis		56.000	167.9248	9403.79
18	MN3-174-160	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas vnt 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis		15.000	186.5216	2797.82
19	MN3-174-200	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas vnt 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis		6.000	206.5150	1239.09
20	MN3-145	Sulūžusių žiočių 300mm skersmens vamzdynamics išardymas k3=0.000,k4=0.800	vnt	1.000	101.8839	101.88
21	MN3-78-2	300 mm skersmens žiočių įrengimas griovio gale	vnt	1.000	597.1786	597.18

Skyriuje 1

33639

Žiniaraštyje 1

33639

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

7064.19

Iš viso žiniaraštyje 1

40703.19

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: 26.19529 TUKST. EUR

TVIRTINU: 26.19529 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. 08 MĖN. 01 D.

2017 M. 08 MĖN. 01 D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

5-1 ŠAKIŲ R.SAV. BARZDŲ IR GRIŠKABŪDŽIO SEN., VANDUPĖS UPELIO TARP PK.0-00 - 78-00 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statinsys

1 00-00 - 78-00 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Žiniaraštis

2 TILTO PK 64-56 REMONTAS

2017.08.08

Suma žiniaraščiui 26195.29 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR Iš viso
1 Tiltų remontas						
1 MN7-8		Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, m3 kai griovio gylis iki 3 m k9=1.15		8.000	25.0724	200.58
2 N1P-0104		Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	5.880	126.5456	744.09
3 N1P-0701		Užtūrų įrengimas, užpilant gruntą iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	0.630	91.0580	57.37
4 MN1-14		II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.096	1244.9547	119.52
5 F1-4-3		Skaldos prizmės po atraminėmis ir pereinamosiomis plokštėmis	m3	41.000	49.0282	2010.16
6 MN8-208		Gulekšnių montavimas k9=1.15	m3	2.400	673.0284	1615.27
7 MN8-207		Pereinamų plokščių montavimas k9=1.15	m3	7.200	358.2570	2579.45
8 F46-1-3		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	1.000	228.2203	228.22
9 MN8-46		Atraminų plokščių iš surenkamo gelžbetonio montavimas ant skiedinio k9=1.15	100m3	0.010	35697.7829	356.98
10 MN8-207		Pereinamų plokščių montavimas k9=1.15	m3	7.200	387.1461	2787.45
11 N6-46		Tarpų tarp atraminų plokščių ir antšulių užbetonavimas, įrengiant klojinius iš lentų, paduodant medžiagas kranu k8=1.03, k9=1.15	m3	1.500	333.7346	500.60
12 MN8-140		Horizontalių betoninių paviršių izoliacija, užtepant du suskystinto bitumo sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.760	508.2750	386.29
13 N23-235		Tranšėjų užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	40.000	20.1180	804.72
14 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	0.960	91.0580	87.42
15 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplakštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.960	160.6071	154.18
16 MN8-61		Armatūros iš atskirų strypų, kurių skersmuo iki 14 mm, sudėjimas k9=1.15	100 t	0.02336	98122.4315	2292.14
17 MN8-44		Tarnybinių tiltelių, perdangų iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai	100m3	0.072	28221.0790	2031.92

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		statinyje iki 3000 m3 betono k9=1.15				
18	H76T-8	Įvairių paviršių valymas rankiniu būdu"	m2	66.000	6.0852	401.62
		tilto, šalitilčių ir perdengimo				
19	R62P-0209	Gelžbetoninių paviršių stiprinimas,	m2	66.000	19.4553	1284.05
		torkretuojant skiediniu, kai sluoksnio storis				
		30.00 mm k9=1.15				
20	F11-2-3	Betono pasluoksnis	m3	1.000	112.3198	112.32
21	MN8-140	Horizontalių betoninių paviršių izoliacija,	100m2	0.500	508.2750	254.14
		užtepant du suskystinto bitumo				
		sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu				
		k9=1.15				
22	N27-141	Viensluoksnių dangų 20 cm storio iš kelių 100m2		0.500	2166.3537	1083.18
		betono įrengimas mažosios				
		mechanizacijos priemonėmis k9=1.15				
23	N27-143	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam	100m2	0.500	-1082.9444	-541.47
		sekančiam centimetrui prie normatyvų				
		N27-141, N27-142 pridėti arba atimti				
		k4=-12.000, k9=1.15				
24	N27-145	Armatūros tinklų sudėjimas	100m2	0.500	128.1991	64.10
		cementobetoninėje dangoje k9=1.15				
25	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo	100m3	0.185	1908.2866	353.03
		sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15				
26	N27P-9-1	Žvyro mišinio dangos įrengimas (storis 20100m2		0.750	406.4030	304.80
		cm, viensluoksnis) k9=1.15				
27	MN1-31	Šlaitų lyginimas vienakaušiais	t.m2	0.070	431.1794	30.18
		ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais				
		k9=1.15				
28	MN2-13	Šlaitų apsėjimas neužpilant dirvožemiu	100m2	0.700	22.1125	15.48
		k9=1.15				
29	R1-54	Užtūrų griovyje išardymas 0,4 m3 kaušo	100m3	0.630	197.1358	124.20
		talpos ekskavatoriumi k9=1.15				
30	F1-1-5	Mechanizuotas apvedamojo kanalo	100 m3	5.880	64.9549	381.93
		užpylimas gruntu k9=1.15				
31	N27P-37-1	Signalinių stulpelių	vnt	6.000	12.6117	75.67
		pastatymas (gelžbetonio) k9=1.15				
32	F9-3	Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir	t	0.1312	2269.0961	297.71
		dažant du kartus) k8=1.03				
33	N46-92-1	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais 100vnt		0.060	2524.9084	151.49
		grąžtais g/b konstr., kai skylės D 220mm ir				
		gylis 200mm k8=1.17				
34	N46-97-1	Kai horizontalių skylių gylis daugiau kaip 100vnt		0.060	2430.3816	145.82
		200mm ir skylės D 220 mm kiekvieniems				
		10 mm pridėti k4=40.000, k8=1.17				
35	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į išgręžtas m		5.400	16.0758	86.81
		skyles, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo				
		160 mm k9=1.15				
36	R23-53	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius	vnt	6.000	6.3023	37.81
37	N57P-7302	Išilginių vandens nuvedimo latakų palei	m3	0.250	120.5416	30.14
		šalitilčius įrengimas k8=1.15, k9=1.15				

Skyriuje 1

21649

Žiniaraštyje 2

21649

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


4546.29

Iš viso žiniaraštyje 2

26195.29

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: 1,312.85 TŪKST. EUR

TVIRTINU: 1,312.85 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS: žemės ūkio skyriaus
vyresnioji specialistė
Danutė Buteikienė

ATSAKINGAS ATSTOVAS: žemės ūkio skyriaus
veikėja Renata Žemaitienė

2017 M. 08 MĖN. 04 D.

2017 M. 08 MĖN. 04 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

5-1 ŠAKIŲ R.SAV. BARZDŲ IR GRIŠKABŪDŽIO SEN., VANDUPĖS UPELIO TARP PK.0-00 - 78-00
IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statinsys

1 00-00 - 78-00 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Žiniaraštis

3 MELIORACIJOS ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA

2017.08.08

Suma žiniaraščiui 1312.85 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Melioracijos įrenginių rekonstrukcija						
1	N57P-2302	Monolitinių betono konstrukcijų pralaidoms įrengimas (antgaliui) k9=1.15	m3	1.500	164.8625	247.29
2	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	12.000	69.7950	837.54
Skyriuje 1						1085
Žiniaraštyje 3						1085
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						227.85
Iš viso žiniaraštyje 3						1312.85

Sudarė :

/Pavardė/

V. Samalaitis



SUDERINTA: 0,80949 TUKST. EUR

TVIRTINU: 0,80949 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. 08 MĖN. 04 D.

2017 M. 08 MĖN. 04 D.

Žemės ūkio skyriaus
vyresnioji specialistė
Danutė ButeikienėŽemės ūkio skyriaus
vedėja
Irena Žemaitienė

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių
grupė5-1 ŠAKIŲ R.SAV. BARZDŲ IR GRIŠKABŪDŽIO SEN., VANDUPĖS UPELIO TARP PK.0-00 - 78-00
IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statinys

1 00-00 - 78-00 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Žiniaraštis

4 GAMTOSAUGINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS

2017.08.08

Suma žiniaraščiui 809.49 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gamtosauginės priemonės						
1	H07K-30	Smulkių akmenų kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0.0025	80546.7650	201.37
2	H07K-30	Smulkių akmenų kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0.0025	2076.4344	5.19
3	R23-73	Akmenų panešimas 10 m atstumu	t	4.500	12.3151	55.42
4	R23-74	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti	t	4.500	4.5976	20.69
5	MN8-171	Tvirtinimas apsaugine danga iš akmenų, atliekant darbus sausumoje rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0.025	1102.3770	27.56
6	MN2-13	Išgadintų plotų apsėjimas neužpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	15.000	23.9233	358.85
Skyriuje 1						669
Žiniaraštyje 4						669
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						140.49
Iš viso žiniaraštyje 4						809.49

Sudarė :

/Pavardė/



MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

5-1 ŠAKIŲ R.SAV. BARZDŲ IR GRIŠKABŪDŽIO SEN.,VANDUPĖS UPELIO TARP PK.0-00 - 78-00 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statiny

1 00-00 - 78-00 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

2017.08.08

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
0					
2111111				8.308	
				Iš viso	
1 METALAS					
120002	Plieninė viela	t	898.26	0.00036	0.32
120030	Statybinės vinys	kg	1.16	2.65	3.07
260716	Armatūros gaminiai	t	969.23	0.056	54.28
2090029	Plienai armatūriniai, A-I klasės	t	640.59	2.336	1496.42
2093003	Plienai armatūriniai karštai valcuoti, lygūs, klasė A-I, d10mm	t	640.59	0.0021	1.35
2120002	Viela plieninė paprasta	kg	0.90	59.96	53.96
2120012	Viela plieninė paprasta	t	898.26	0.00841	7.55
2120030	Vinys statybinis	kg	1.16	2.6208	3.04
2120038	Elektrodai suvirinimo	kg	1.94	10.512	20.39
60	Metalinės konstrukcijos	t	1511.30	0.1312	198.28
920	Suvirinimo elektrodai	t	1942.75	0.001312	2.55
940	Tvirtinimo detalės	t	1927.16	0.001312	2.53
				Iš viso	1843.74
2 VAMZDŽIAI					
2900010	Drenažo žiotis PE d 110mm	vnt	13.16	56.0	736.96
2900011	Drenažo žiotis PE d 160mm	vnt	26.24	15.0	393.6
2900012	Drenažo žiotis PE d 200mm	vnt	40.38	6.0	242.28
2900013	Melioracinis PE stulpelis	vnt	8.91	77.0	686.07
2900029	Apsauginės grotelės	vnt		6.0	
1031-159	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4), 160/4.0/3.0 (nuotekų sistema)	m	6.32	5.4	34.13
				Iš viso	2093.04
3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS					
570751	Smėlis statybos darbams	m3	12.74	22.35	284.74
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	11.25	18.615	209.42
573022	Gamtinis smėlis	m3	10.12	42.0	425.04
573023	Sijotas smėlis	m3	12.74	3.3	42.04
573081	Cementas	t	109.46	1.584	173.38
1573030	Lauko akmenys	m3	64.55	2.5	161.38
2900047	Karjerinis žvyras	m3	11.25	1.05	11.81
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.49	24.45	11.98
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	3.36	7.82	26.28
880	Dolomito skalda	m3	25.72	50.84	1307.6
				Iš viso	2653.67
4 APDAILOS MEDŽIAGOS					
220146	Epoksidiniai klijai	kg	2.33	0.216	0.5
791	Emaliniai ir alkidiniai dažai	t	5336.55	0.001443	7.7
792	Gruntas	t	3057.09	0.000656	2.01
				Iš viso	10.21
8 MEDŽIO GAMINIAI					

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	197.74	0.156	30.85
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	m3	197.74	0.087	17.2
534034	Mediniai klojinių skydai	m2	8.31	0.231	1.92
2900078	Pjauta mediena	m3	197.74	0.81936	162.02
				Iš viso	211.99
9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS					
570281	Bitumo mastika	t	457.56	0.0115	5.26
2020084	Bitumas naftos, hidroizoliacinis, suskystintas	t	449.56	0.0252	11.33
2020087	Bitumas naftos hidroizoliacijai	t	457.56	0.3906	178.72
2900082	Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601	m2	6.30	74.64	470.23
				Iš viso	665.54
10 BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI					
261062	Gelžbetonio signaliniai stulpeliai	vnt	3.92	6.0	23.52
203-20	Gulekšniai	m3	310.22	2.4	744.53
G-15023	Ganyklų stulpeliai	vnt	18.67	1.0	18.67
G-9726	PLOKŠTĖS P-5-10	vnt	11.69	15.0	175.35
G-9736	LATAKAI L-4	vnt	25.67	2.0	51.34
G-9847	PLOKŠTĖLĖS-ATRAMINĖS PZ-1	vnt	55.03	5.0	275.15
G-9852	PLOKŠTĖ PEREINAMOJI P10	vnt	165.08	22.8	3763.82
				Iš viso	5052.38
11 PUSFABRIKAČIAI					
260014	Betonas	m3	72.82	1.53	111.41
600008	Cementinis skiedinys	m3	57.48	0.012	0.69
600043	Betono mišiniai	m3	72.82	1.5225	110.87
600127	Kelių betonas C25/30	m3	72.82	4.08	297.11
600185	Kelių betonas	m3	72.82	0.255	18.57
2900032	Hidrotechninis betonas B15 (M200)	m3	121.48	0.205	24.9
2900041	Cementinis skiedinys	m3	80.48	0.4794	38.58
320	Betono mišiniai	m3	72.82	1.02	74.28
320-10	Betono mišiniai	m3	85.48	7.308	624.69
				Iš viso	1301.1
12 KITOS MEDŽIAGOS					
230451	Specialus tepalas klojinams	l	4.10	0.42	1.72
390047	Žiediniai, deimantiniai grąžtai	vnt	104.57	0.3936	41.16
570885	Vanduo	m3		10.65	
830019	Maišinis audinys	m2		5.5	
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	0.53	10.01	5.31
2900069	Dirvožemis	m3	11.0	13.09	143.99
2900083	Mineralinės trąšos	t	532.03	0.0314	16.71
2900101	Velėna	m2	3.10	22.0	68.2
				Iš viso	277.09
				Iš viso	14108.76

Sudarè :

/Pavardé/



SUDERINTA: 4478573 TUKST. EUR
Zemės ūkio skyriaus
ATSAKINGAS ATSTOVAS: vyresnioji specialistė
Danutė Butėikienė
2017 M. 08 MĖN. 04 D.

TVIRTINU: 4478573 TUKST. EUR
Zemės ūkio skyriaus
ATSAKINGAS ATSTOVAS: ved. Irena Zemaitienė
2017 M. 08 MĖN. 04 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas



SĄMATA

Statinių grupė

5 ŠAKIŲ R.SAV. BARZDŲ IR GRIŠKABŪDŽIO SEN., VANDUPĖS UPELIO TARP PK.78-00 - 154-00 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statiny

1

Žiniaraštis

1 GRIOVIO REKONSTRUKCIJA

2017.08.08

Suma žiniaraščiui 44785.73 EUR


Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio rekonstrukcija						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų 100m2 rankiniu būdu		33.000	10.1832	336.05
2	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu		33.000	14.5475	480.07
3	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m2	165.000	32.7319	5400.76
4	MN4-31	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas	ha	0.330	150.3585	49.62
5	MN4-32	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin	ha	0.330	311.3391	102.74
6	MN4-33	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus	ha	1.650	484.4146	799.28
7	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	5.480	358.7053	1965.71
8	MN7-19	Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu	100m2	90.000	7.7284	695.56
9	MN7-27	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto	ha	6.400	192.2139	1230.17
10	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m	100m	9.750	99.5379	970.49
11	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	100m	21.970	137.6048	3023.18
12	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip	100m	25.860	158.7531	4105.36
13	MN1-5	Dirbtinių kliūčių pašalinimas iš griovių vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.047	1168.8765	54.94
14	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	38.000	16.2033	615.73
15	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t. m3	1.710	448.9117	767.64
16	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių	ha	7.600	37.0840	281.84

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo				
17	MN3-174-110	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas vnt 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis		63.000	167.9724	10582.26
18	MN3-174-160	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas vnt 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis		20.000	186.5216	3730.43
19	MN3-174-200	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas vnt 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis		6.000	206.5150	1239.09
20	MN3-145	Sulūžusių žiočių 300mm skersmens vamzdynamics išardymas k3=0.000,k4=0.800	vnt	1.000	101.8839	101.88
21	MN3-78-1	300 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite	vnt	1.000	480.3827	480.38
Skyriuje 1						37013
Žiniaraštyje 1						37013
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7772.73
Iš viso žiniaraštyje 1						44785.73

Sudarė :

/Pavardė/




SUDERINTA: 16,77181 TUKST. EUR

TVIRTINU: 16,77181 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Žemės ūkio skyriaus vedėja

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Žemės ūkio skyriaus vedėja

2017 M. 08 mėn. vyresnioji specialistė
MENČIČ D. Danutė Buteikienė

2017 M. 08 mėn. MENČIČ D. Elena Žemaitienė

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

5 ŠAKIŲ R.SAV. BARZDŲ IR GRIŠKABŪDŽIO SEN., VANDUPĖS UPELIO TARP PK.78-00 - 154-00 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statinyss

1

Žiniaraštis

2 TILTO PK 86-12 REKONSTRUKCIJA

2017.08.08

Suma žiniaraščiui 16771.81 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Tiltų rekonstrukcija						
1 MN7-8		Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, m3 kai griovio gylis iki 3 m		5.000	21.8021	109.01
2 N1P-0104		Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	5.880	122.2404	718.77
3 N1P-0701		Užtūrų įrengimas, užpilant gruntą iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	0.630	88.4058	55.70
4 MN1-14		II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.096	1156.1062	110.99
5 F1-4-3		Skaldos prizmės po atraminėmis ir pereinamosiomis plokštėmis	m3	41.000	48.8175	2001.52
6 MN8-208		Gulekšnių montavimas	m3	2.400	638.0029	1531.21
7 MN8-207		Pereinamų plokščių montavimas	m3	7.200	346.0167	2491.32
8 F46-1-3		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	0.800	214.2921	171.43
9 MN8-47		Atraminų plokščių iš surenkamo gelžbetonio montavimas be skiedinio	100m3	0.008	33545.8808	268.37
10 N6-46		Tarpų tarp surenkamų blokų užbetonavimas, įrengiant klojinius iš lentų, paduodant medžiagas kranu	m3	1.500	297.7471	446.62
11 MN8-140		Horizontalių betoninių paviršių izoliacija, užtepant du suskystinto bitumo sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0.760	462.6361	351.60
12 N23-235		Tranšėjų užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	40.000	19.3731	774.92
13 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	0.960	88.4058	84.87
14 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplakštėmis	100m3	0.960	131.5789	126.32
15 N13-147		Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	8.000	60.8519	486.82
16 R62P-0209		Pamatų stiprinimas, torkretuojant skiediniu, kai sluoksnio storis 30.00 mm	m2	80.000	17.4697	1397.58
17 F11-2-3		Betono pasluoksnis	m3	1.000	112.3119	112.31
18 MN8-140		Horizontalių betoninių paviršių izoliacija, užtepant du suskystinto bitumo sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0.500	462.6361	231.32

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	N27-141	Viensluoksnių dangų 20 cm storio iš kelių betono įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis	100m2	0.500	2103.3068	1051.65
20	N27-143	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-141, N27-142 pridėti arba atimti k4=-12.000	100m2	0.500	-1064.5682	-532.28
21	N27-145	Armatūros tinklų sudėjimas cementobetoninėje dangoje	100m2	0.500	126.3447	63.17
22	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	0.185	1879.2279	347.66
23	N27P-9-1	Žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , viensluoksnis)	100m2	0.750	437.9041	328.43
24	MN2-13	Plotų apsėjimas neužpilant dirvožemiu	100m2	1.700	19.5581	33.25
25	MN1-52	Trasėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	t. m3	0.588	239.7913	141.00
26	MN1-53	Kiekvienam papildomam 5 m atstumui prie normų MN1-52 pridėti:	t. m3	0.588	119.8957	70.50
27	R1-54	Užtūrų griovyje išardymas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0.630	191.3940	120.58
28	N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas(gelžbetonio)	vnt	6.000	11.7524	70.51
29	F9-3	Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus)	t	0.1312	2252.6715	295.55
30	N46-92-1	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės D 220mm ir gylis 200mm	100vnt	0.060	2229.3633	133.76
31	N46-97-1	Kai horizontalių skylių gylis daugiau kaip 200mm ir skylės D 220 mm kiekvieniems 10 mm pridėti k4=40.000	100vnt	0.060	2169.2022	130.15
32	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į išgręžtas m skyles, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 160 mm		5.400	13.1002	70.74
33	R23-53	Skylių užtaisymas paklojus vamzdžius	vnt	6.000	6.3023	37.81
34	N57P-7302	Išilginių betoninių vandens nuleidimo latakų palei šalitilčius įrengimas	m3	0.250	110.7221	27.68

Skyriuje 1

13861

Žiniaraštyje 2

13861

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2910.81

Iš viso žiniaraštyje 2

16771.81

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: 5,22236 TŪKST. EUR

TVIRTINU: 5,22236 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS
Žemės ūkio skyriausATSAKINGAS ATSTOVAS
Žemės ūkio skyriaus
vedėja Irena Žemaitienė2017 M. 08 MĖN. 08 D.
Vyresnioji specialistė
Danutė Buteikienė

2017 M. 08 MĖN. 08 D.

LOKALINĖ SĄMATA



SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

5 ŠAKIŲ R.SAV. BARZDŲ IR GRIŠKABŪDŽIO SEN., VANDUPĖS UPELIO TARP PK.78-00 - 154-00 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statinsys

1

Žiniaraštis

3 PRALAIĐŲ REKONSTRUKCIJA

2017.08.08

Suma žiniaraščiui 5222.36 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pralaidų rekonstrukcija						
1 N1P-0701		Užtūrų įrengimas užpilant gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	0.630	88.4058	55.70
2 MN1-176		Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių.	100m3	0.500	490.7534	245.38
3 MN1-14		II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais" pralaidos atkasimas	t. m3	0.037	1156.1062	42.78
4 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	5.000	24.9214	124.61
5 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas	100m2	0.090	101.6178	9.15
6 N15P-0605		Pralaidos vamzdžių paviršių aptraukimas vielos tinklu	100m2	0.090	811.7110	73.05
7 MN7-52		Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	m	30.000	4.2110	126.33
8 MN1-52		Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	t. m3	0.105	239.7913	25.18
9 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštemis	100m3	1.050	131.5789	138.16
10 MN5-28		Žvyro dangos atstatymas	100m3	0.024	1793.7940	43.05
11 N57P-2302		Monolitinių betono konstrukcijų pralaidoms įrengimas (antgaliui)	m3	4.500	142.7508	642.38
12 MN7-51		Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m3	45.000	56.7298	2552.84
13 N27P-37-1		Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko)	vnt	8.000	14.5845	116.68
14 R1-54		Užtūrų griovyje išardymas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0.630	191.3940	120.58

Skyriuje 1

4316

Žiniaraštyje 3

4316

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

906.36

Iš viso žiniaraštyje 3

5222.36

Sudarė :

/Pavardė/



MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 5 ŠAKIŲ R.SAV. BARZDŲ IR GRIŠKABUDŽIO SEN.,VANDUPĖS UPELIO TARP PK.78-00 - 154-00 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statinsys 1

2017.08.08

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Mataavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	--------------------	-----------	--------	-----------

1 METALAS

120002 Plieninė viela	t	898.26	0.00036	5.17	0.32
120030 Statybinės vynos	kg	1.16	5.17	9.72	6.0
120044 Plieninis tinklas	m2	2.82	9.72	27.41	27.41
120341 Plieninė viela	kg	0.90	0.09	0.08	0.08
260716 Armatūros gaminiai	t	969.23	0.056	54.28	54.28
2093003 Plienias armatūrinius karštai valcuotas,lygus,klasė A-I,d10mm	t	640.59	0.0021	1.35	1.35
2120002 Viena plieninė paprasta	kg	0.90	69.46	62.51	62.51
60 Metalinės konstrukcijos	t	1511.30	0.1312	198.28	198.28
920 Suvirinimo elektrodai	t	1942.75	0.001312	2.55	2.55
940 Tvirtinimo detalės	t	1927.16	0.001312	2.53	2.53

2 VAMZDŽIAI

2900010 Drenažo žiotis PE d 110mm	vnt	13.16	63.0	829.08	829.08
2900011 Drenažo žiotis PE d 160mm	vnt	26.24	20.0	524.8	524.8
2900012 Drenažo žiotis PE d 200mm	vnt	40.38	6.0	242.28	242.28
2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	8.91	89.0	792.99	792.99
2900029 Apsauginės grotelės	vnt	6.0	6.0	34.13	34.13
1031-159 PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4),160/4.0/3.0 (nuotekų sistema)	m	6.32	5.4		

3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS

220720 Geotekstilė	m2	0.70	9.9	6.93	6.93
260864 Plastikiniai signaliniai stulpeliai	vnt	8.0	8.0	64.0	64.0
570751 Smėlis statybos darbamams	m3	12.74	22.35	284.74	284.74
571584 Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	11.25	18.6	209.25	209.25
573022 Gamtinis smėlis	m3	10.12	42.0	425.04	425.04
573023 Sijotas smėlis	m3	12.74	4.0	50.96	50.96
573081 Cementas	t	109.46	1.92	210.16	210.16
2900047 Karjerinis žvyras	m3	11.25	3.828	43.07	43.07
2900072 Ruilinė filtracinė medžiaga	m2	0.49	28.3	13.87	13.87
2900099 Daugiamėčių žolių mišinys	kg	3.36	2.46	8.27	8.27
880 Dolomito skalda	m3	25.72	50.84	1307.6	1307.6

4 APDAILOS MEDŽIAGOS

220146 Epoksidiniai klijai	kg	2.33	0.216	0.5	0.5
791 Emaaliai ir alkidiniai dažai	t	5336.55	0.001443	7.7	7.7
792 Gruntas	t	3057.09	0.000656	2.01	2.01

8 MEDŽIO GAMINIAI

534013 Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	197.74	0.468	92.54	92.54
534014 Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	m3	197.74	0.087	17.2	17.2
534034 Mediniai klojinų skydai	m2	8.31	0.231	1.92	1.92

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS					
570281	Bitumo mastika	t	457.56	0.0115	5.26
2020084	Bitumas naftos, hidroizoliacinis, suskystintas	t	449.56	0.0252	11.33
2020087	Bitumas naftos hidroizoliacijai	t	457.56	0.3906	178.72
2900082	Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601	m2	6.30	86.52	545.08
Iš viso					740.39
10 BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI					
261062	Gelžbetonio signaliniai stulpeliai	vnt	3.92	6.0	23.52
203-20	Gulekšniai	m3	310.22	2.4	744.53
G-15023	Ganyklų stulpeliai S-24	vnt	18.67	1.0	18.67
G-9726	PLOKŠTĖS R-5-10	vnt	11.69	13.0	151.97
G-9736	LATAKAI L-4	vnt	25.67	2.0	51.34
G-9847	PLOKŠTELĖS-ATRAMINĖS PZ-1	vnt	55.03	4.0	220.12
G-9852	PLOKŠTĖ PEREINAMOJI P10	vnt	165.08	10.8	1782.86
Iš viso					2993.01
11 PUSFABRIKAI					
260014	Betonas	m3	72.82	1.53	111.41
600008	Cementinis skiedinys	m3	57.48	0.012	0.69
600043	Betono mišiniai	m3	72.82	4.5675	332.61
600127	Kelių betonas C25/30	m3	72.82	4.08	297.11
600185	Kelių betonas	m3	72.82	0.255	18.57
2900032	Hidrotechninis betonas B15 (M200)	m3	121.48	0.041	4.98
2900041	Cementinis skiedinys	m3	80.48	0.3	24.14
320	Betono mišiniai	m3	72.82	1.02	74.28
Iš viso					863.79
12 KITOS MEDŽIAGOS					
230451	Specialus tepalas klojinams	l	4.10	1.26	5.17
390047	Žiediniai, deimantiniai grąžtai	vnt	104.57	0.3936	41.16
570885	Vanduo	m3		11.25	
830019	Maišinis audinys	m2		5.5	
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	0.53	11.57	6.13
2900069	Dirvožemis	m3	11.0	15.13	166.43
2900083	Mineralinės trąšos	t	532.03	0.0034	1.81
2900101	Velėna	m2	3.10	13.2	40.92
Iš viso					261.62
Iš viso					10383.16

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: 1592118 TUKST. EUR
 Žemės ūkio skyriaus
 vyresnioji specialistė
 Danutė Buteikienė
 2017 M. 08 MĖN. 01 D.

TVIRTINU: 15,92118 TUKST. EUR
 Žemės ūkio skyriaus
 vedėja
 Irena Žemaitienė
 2017 M. 08 MĖN. 01 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas



SĄMATA

Statinių grupė

5-2 ŠAKIŲ R.SAV. KIDULIŲ, GELGAUDIŠKIO IR GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJŲ GRIOVIŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statinsys

1 ŠAKIŲ R. GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOS GRIOVIO N-2 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Žiniaraštis

1 PRALAIĐŲ REKONSTRUKCIJA

2017.08.08

Suma žiniaraščiui **15921.18 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pralaidų rekonstrukcija						
1 N1P-0701		Užtūrų įrengimas užpilant gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	1.260	88.2082	111.14
2 MN1-14		II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.158	1207.2644	190.75
3 MN1-115		II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių k9=1.15	10m3	0.800	176.1313	140.91
4 N57P-4201		Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių vamzdžių m demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm k3=0.000,k4=0.800,k9=1.15		12.000	20.8569	250.28
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	13.800	16.3110	225.09
6 MN6-10		Vamzdinės vandens pralaidos VP-8-100-1 vnt (10m ilgio) statyba k9=1.15		1.000	3257.0208	3257.02
7 MN6-16		Vieno 5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-10,MN6--10-1,MN6-11,MN6-11-1,MN6-12,MN6-13,MN6-13-1,MN6--14 pridėti k9=1.15	vnt	1.000	498.3542	498.35
8 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	0.100	100.0206	10.00
9 N15P-0605		Pralaidos vamzdžių paviršių aptraukimas vielos tinklu	100m2	0.100	820.1650	82.02
10 N6-46		Tarpų tarp surenkamų pralaidos vamzdžių užbetonavimas, įrengiant klojinius iš lentų, paduodant medžiagas kranu k8=1.03,k9=1.15	m3	0.300	335.5221	100.66
11 N57P-4209		Monolitinių betono antgalių sienučių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	2.400	152.9451	367.07
12 F1-1-4		Mechanizuotas tranšėjų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m3	0.700	314.6448	220.25
13 MN5-28		Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m3	0.024	1825.0620	43.80
14 MN7-51		Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	3.500	65.1882	228.16
15 N27P-37-1		Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko) k9=1.15	vnt	8.000	15.4495	123.60

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
16	MN2-16	Latako I-50GB-5 demontavimas (1 latakui) vnt k3=0.000, k4=0.800, k9=1.15		1.000	239.3440	239.34
17	MN2-17	Kiekvienam papildomam G/B latako elementui pridėti (latakai I-50GB-6, I-50GB-7, I-50GB-8, I-50GB-9)(1 latakų elementui) k3=0.000, k4=0.800, k9=1.15	vnt	1.000	10.0378	10.04
18	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	1.600	16.3110	26.10
19	MN3-187-3	Latako L-50PE-3,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 3,0m (1latakui) k9=1.15	vnt	8.000	474.0763	3792.61
20	MN3-187-1	Latako L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) k9=1.15	vnt	4.000	378.6616	1514.65
21	MN2-16	Latako I-50GB-5 įrengimas (1 latakui) k9=1.15	vnt	2.000	699.0929	1398.19
22	MN2-17	Kiekvienam papildomam G/B latako elementui pridėti (latakai I-50GB-6, I-50GB-7, I-50GB-8, I-50GB-9)(1 latakų elementui) k9=1.15	vnt	2.000	43.5895	87.18
23	R1-54	Užtūrų išardymas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k9=1.15	100m3	1.260	191.2133	240.93

Skyriuje 1

13158

Žiniaraštyje 1

13158

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2763.18

Iš viso žiniaraštyje 1

15921.18

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: 1061896 TUKST. EUR

TVIRTINU: 1061896 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Žemės ūkio skyriaus
Vyresnioji specialistėATSAKINGAS ATSTOVAS: Žemės ūkio skyriaus
vedėja

2017 M. 08 MĖN. 09 D. Danutė Buteikienė

2017 M. 08 MĖN. 09 D. Irena Žemaitienė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas



SĄMATA

Statinių grupė

5-2 ŠAKIŲ R.SAV. KIDULIŲ, GELGAUDIŠKIO IR GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJŲ GRIOVIŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statinsys

1 ŠAKIŲ R. GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOS GRIOVIO N-2 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Žiniaraštis

2 GRIOVIO N-2 REKONSTRUKCIJA

2017.08.08

Suma žiniaraščiui 10618.96 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR
1 Griovio rekonstrukcija						
1	MN4-2	Vidutinio tankumo krūmų kirtimas rankiniu ha būdu. k9=1.15		0.240	870.9355	209.02
2	MN4-32	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas ha nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15		0.240	342.2464	82.14
3	MN4-4	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas. 100vnt k9=1.15		0.500	192.1538	96.08
4	MN4-8	Medžių kamienų iki 16 cm skersmens vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas. k9=1.15	100vnt	0.500	485.6415	242.82
5	MN4-18	Iki 16 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.	5.000	19.3251	96.63
6	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių ha juostų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15		1.350	392.9715	530.51
7	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	16.000	8.8876	142.20
8	MN7-27	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių ha šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15		1.510	221.0460	333.78
9	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	11.900	148.1800	1763.34
10	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m	2.100	170.9535	359.00
11	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0.540	483.6488	261.17
12	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	1.400	39.9536	55.94
13	MN2-2	Dvipusis griovio šlaito papėdės tvirtinimas 0.2 m aukščio žabų tvorele be paramstymo (100m griovio) k9=1.15	100m	2.100	547.8765	1150.54
14	MN2-12	Griovių ir pylimų šlaitų velėnavimas,	10m2	4.200	74.7562	313.98

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		prikalant velėną kuoliukais k9=1.15				
15	MN2-13	Šlaitų apsėjimas neužpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	14.280	22.1884	316.85
16	MN3-174-110	Remontuojamų дренаžo žiočių pakeitimas vnt 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15		12.000	184.2308	2210.77
17	MN3-174-160	Remontuojamų дренаžo žiočių pakeitimas vnt 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15		3.000	203.7387	611.22
Skyriuje 1						8776
Žiniaraštyje 2						8776
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1842.96
Iš viso žiniaraštyje 2						10618.96

Sudarė :

/Pavardė/



MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

5-2 ŠAKIŲ R.SAV. KIDULIŲ, GELGAUDIŠKIO IR GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJŲ GRIOVIŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statinys

1 ŠAKIŲ R. GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOS GRIOVIO N-2 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Žiniaraštis

2 GRIOVIO N-2 REKONSTRUKCIJA

2017.08.08

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 METALAS					
2120002	Vielą plieninę paprastą	kg	0.90	11.16	10.04
Iš viso					10.04
2 VAMZDŽIAI					
2900010	Drenažo žiotis PE d 110mm	vnt	13.16	12.0	157.92
2900011	Drenažo žiotis PE d 160mm	vnt	26.24	3.0	78.72
2900013	Melioracinis PE stulpelis	vnt	8.91	15.0	133.65
Iš viso					370.29
3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS					
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.49	4.65	2.28
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	3.36	6.012	20.2
Iš viso					22.48
8 MEDŽIO GAMINIAI					
2900077	Kartys	m3	36.70	1.932	70.9
Iš viso					70.9
9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS					
2900082	Drenažinis kilimas Secudrain	m2	6.30	13.68	86.18
Iš viso					86.18
12 KITOS MEDŽIAGOS					
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	0.53	1.95	1.03
2900069	Dirvožemis	m3	11.0	2.55	28.05
2900079	Žabai	m3	9.90	5.04	49.9
2900083	Mineralinės trąšos	t	532.03	0.02856	15.19
2900101	Velėna	m2	3.10	46.2	143.22
Iš viso					237.39
Iš viso					797.28

Sudarė :

/Pavardė/

V. Jankauskas



MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė

5-2 ŠAKIŲ R.SAV. KIDULIŲ, GELGAUDIŠKIO IR GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJŲ GRIOVIŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Statinys

1 ŠAKIŲ R. GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOS GRIOVIO N-2 IR JO STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Žiniaraštis

1 PRALAIĐŲ REKONSTRUKCIJA

2017.08.08

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 METALAS					
120002	Plieninė viela	t	897.68	0.000072	0.06
120030	Statybinės vinys	kg	1.06	1.116	1.18
120044	Plieninis tinklas	m2	2.81	10.8	30.35
120341	Plieninė viela	kg	0.90	0.1	0.09
2120002	Viola plieninė paprasta	kg	0.90	65.6	59.04
2120011	Viola plieninė paprasta	t	897.68	0.002	1.8
				Iš viso	92.52
3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS					
220720	Geotekstilė	m2	0.64	11.0	7.04
260864	Plastikiniai signaliniai stulpeliai	vnt	8.0	8.0	64.0
2220720	Geotekstilė	m2	1.70	7.0	11.9
2900047	Karjerinis žvyras	m3	10.90	12.258	133.61
2900062	Akmens skalda 40-70 mm	m3	54.38	3.19	173.47
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.45	385.6	173.52
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	3.36	2.74	9.21
				Iš viso	572.75
8 MEDŽIO GAMINIAI					
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	192.51	0.06	11.55
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	m3	192.51	0.0174	3.35
2900077	Kartys	m3	36.62	0.06	2.2
2900103	Lentų atraižos	m3	31.67	0.05	1.58
				Iš viso	18.68
9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS					
2810009	Pakulos dervuotos	kg	8.72	0.012	0.1
2900081	Šlaitų tvirtinimo tinklas	m2	3.92	385.6	1511.55
				Iš viso	1511.65
10 BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI					
G-12005	G/b besl. įmov. vamzdis	vnt	319.0	3.0	957.0
G-9726	PLOKŠTĖS P-5-10	vnt	11.68	10.0	116.8
G-9727	PLOKŠTĖS P-15-10	vnt	35.69	8.0	285.52
G-9736	LATAKAI L-4	vnt	25.66	20.0	513.2
G-9781	Gelžbetonio antgalių konstrukcija	vnt	363.79	2.48	902.2
				Iš viso	2774.72
11 PUSFABRIKAČIAI					
260014	Betonas	m3	72.67	0.306	22.24
600043	Betono mišiniai	m3	72.67	2.448	177.9
2900032	Hidrotechninis betonas B15 (M200)	m3	121.33	0.74	89.78
2900041	Cementinis skiedinys	m3	80.33	0.2	16.07
				Iš viso	305.99
12 KITOS MEDŽIAGOS					

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
230451	Specialus tepalas klojinams	l	3.91	0.288	1.13
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	0.53	27.08	14.35
2260864	Signaliniai plastmasiniai stulpeliai	vnt	8.20	4.0	32.8
2810020	Bitumuota virvė	kg		3.1	
2900069	Dirvožemis	m3		7.8	
2900083	Mineralinės trąšos	t	531.92	0.004	2.13
2900101	Velėna	m2	3.10	34.1	105.71
Iš viso					156.12
Iš viso					5432.43


Sudarė :

/Pavardė/



Darbu vykdymo grafikas 2017

Eil.Nr.	Projektas / Darbai	SMD EUR	Apimtis		Birželis		Liepa		Rugpjūtis		Rugsėjis		Spalis		Lapkritis		SMD EUR
			Mato vnt	Kiekis	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	
1.	„Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų, Parašinės ir Paluobių kadastro vietovės esančių melioracijos statinių rekonstrukcija“																
	Drenažo žiotys	40045,91	vnt.	183													52%
	rekonstruojamų griovių	58184,31	km	16,8									8000		9000		
	rekonstruojamų tiltų	42967,1	vnt.	2					1000		7000		16000		17000		
	rekonstruojamų pralaidų	21143,54	vnt.	9					3000		6000		4000		14000		
	Viso:	162340,86															XXXXX



Rangovas

Užsakovas

Darbų vykdymo grafikas 2018

Eil.Nr.	Projektas / Darbai	2018 m.									
		Vasaris		Kovas		Balandis		SMD		SMD	
		SMD		SMD		SMD		EUR		SMD	EUR
1.	„Šakių rajono savivaldybės Baltrušų, Barzdų, Patašinės ir Paluobių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstrukcija“.										
	Drenažo žiotys			5000	16000			80%			100%
	rekonstruojamų griovių			1000	2000					2000	45,91
	rekonstruojamų tiltų			8000	10000					2000	184,31
	rekonstruojamų pralaidų	2000							1000	5000	967,1
										2000	143,54
	Viso:							XXXXX			XXXXX

Rangovas

Užsakovas

