

**SUSITARIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 17 D. RANGOS SUTARTIES
NR. VL-851 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2018 m. birželio 8 d. Nr. VPS-121

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, Šakiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Rūdupis“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 170681385, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 11, Prienai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2015 m. birželio 17 d. Rangos sutarties Nr. VL-851 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Užsakovas ir Rangovas 2015 m. birželio 17 d. sudarė Rangos sutartį Nr. VL-851 dėl projekto „Šakių kultūros centro rekonstrukcija“ techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir darbų (toliau – Sutartis).

2. Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėjo, kad Šakių kultūros centro rekonstrukcijos darbo projekte buvo numatyta palikti esamą dangą bei atstatyti asfaltbetonio dangą tik dalyje aikštelės, kuri buvo sugadinta vykdant kasimo darbus (158 m²). Numatyta darbų sąmatinė vertė yra 4834,85 Eur (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt keturi eurai, 85 euro ct).

Projekto vykdymo eigoje, įvertinus visos aikštelės esamą būklę, nutarta sutvarkyti visą aikštelę numatant, kad aikštelės asfaltbetonio dangų atstatymas, naujų pagrindų įrengimas bei naujos asfalto dangos paklojimas papildomai sudarys apie 366 m². Nutarta įsigyti papildomus, Sutartyje nenumatytus aikštelės sutvarkymo darbus (apie 366 m²), kurių sąmatinė vertė yra 18601,98 Eur su PVM (aštuoniolika tūkstančių šeši šimtai vienas euras, 98 euro ct).

3. Vykdant pastato rekonstrukcijos darbus, atsirado poreikis įsigyti papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų, kurių vertė yra 13 867,56 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni Eur, 56 euro ct).

4. Sutartis keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 2 dalimi, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintomis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.5 punktu esant visoms šioms sąlygoms kartu: a) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės, b) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

5. Viešųjų pirkimų tarnyba pažymi, kad 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – Įstatymas), pasikeitė viešojo pirkimo sutarčių keitimo tvarka. Perkančiosioms organizacijoms nebeliko pareigos kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimo pakeisti sutarčių sąlygas, o Tarnyba neturi teisinio pagrindo tokių prašymų nagrinėti.

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:



1. Atlikti papildomus aikštelės įrengimo darbus, nurodytus pridedamoje lokalinėje sąmatoje, kurių vertė 18601,98 Eur su PVM (aštuoniolika tūkstančių šeši šimtai vienas euras, 98 euro ct).

2. Įsigyti papildomus statybos darbus, nurodytus pridedamoje lokalinėje sąmatoje, kurių vertė 13867,56 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni Eur, 56 euro ct).

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

4. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos;

5. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Susitarimo priedai:

6.1. 2015 m. birželio 17 d. sutartyje Nr. VL-851 numatytų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

6.2. Papildomų sklypo sutvarkymo darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

6.3. Papildomų statybos darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija

Bažnyčios g. 4, Šakiai

Juridinio asmens kodas 188772814

Tel. (8 345) 60760

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

Rangovas

Jungtinės veiklos partnerių UAB „Rūdūpis“,

AB „Axis Industries“, UAB „Kaminta“,

UAB „Struktūra“, MB „Virmalda“, UAB

„Kortas“, A. Žilinskio ir ko UAB, UAB

„Avona“ vardu įgaliotas pasirašyti

UAB „Rūdūpis“

Pramonės g. 11, Prienai

Juridinio asmens kodas 170681385

Tel. (8 319) 60220

El. paštas mail@rudupis.lt

Direktorius


Povilas Kriauza



SUDERINTA: 4835 TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. UAB „Rūdūpis“
Gamybės ir sutarčių
skyriaus vadovas
Vidas Paplauskas



4834,85 TUKST.EUR

Projektų vadovė
Kristina Juodvalkienė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė 11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Statiny 1 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 80 Teritorijos sutvarkymas. Asfaltbetonio danga

Suma žiniaraščiui 4834.85 EUR

		Suma žiniaraštyje		4834,85 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Atstatoma asfalto danga (V kl. dangos konstrukcija)						
1	N27P-18-1	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio)	100m2	1,5	1721,0467	2581,57
2	N27P-19-1	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio)	100m2	1,5	873,4051	1310,11
Skyriuje 1						3891,68
7 Asfaltbetonio dangų sujungimas						
1	R16-157-1	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m2	100m2	0,08	326,9124	26,15
2	N57P-8107	Geotekstilės paklojimas, asfaltuojant kelio dangas rankiniu būdu	100m2	0,08	100,4414	8,04
3	N27P-19-1	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio)	100m2	0,08	873,4051	69,87
Skyriuje 7						104,06
Žiniaraštyje 80						3995,74
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						839,11
Iš viso žiniaraštyje 80						4834,85

Sudarė: V.Juškevičienė
(Pavardė)

SUDERINTA: *B.P.P.* TŪKST.EUR. *13867,56*

ATSAKINGAS ATSTOVAS: *UAB „Rūdūpis“* Projektų vadovė *Kristina Juodvalkienė*

2018 M. MĖN. *UAB „Rūdūpis“* Gamybos ir sutarčių skyriaus vadovas *Vidas Paplauskas*

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 k. m. s. 10.08

Statinių grupė 11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Statiny 101 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 9 Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 13867.56 EUR Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Turėklo įrengimas				
1 N7-229		Metalinių turėklų įrengimas	100m	0.080	33825.9201	2706.07
		Skyriuje 1				2706.07
		2 Betoninio pamato nukirtimas				
1 R23-198		Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	55.600	4.1085	228.43
2 N46-35		Gelžbetoninio pamato išardymas	m3	0.210	466.7133	98.01
3 N6-149-1		Monolit. k-joms klojinių įrengimas ir išardymas iš lentų	m2	1.800	37.3511	67.23
4 N15P-0209		Betoninio pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.0203	68.2106	1.38
5 N11P-0404		Pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 10.00 mm)	100m2	0.0203	1140.4042	23.15
		Skyriuje 2				418.20
		3 Elektriniai rankų džiovintuvai				
1 N17-17		Elektrinių rankų džiovintuvų montavimas	vnt.	6.000	27.0756	162.45
		Skyriuje 3				162.45
		4 Laiptų į rūšį aptaisymas plytelėmis				
1 N11P-0404		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 20.00 mm)	100m2	0.1495	2025.8599	302.87
2 N15P-0209		Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.1495	68.2407	10.20
3 N11P-0501		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , aptaisant laiptus	m2	14.950	60.4021	903.01
4 N11P-0505		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	17.500	7.4989	131.23
		Skyriuje 4				1347.31
		5 Kiti darbai				
1 N10-225		Stumdomų durų blokų įstatymas	vnt	2.000	1610.7750	3221.55
2 R16-49		Stiklinio stogelio įrengimas	vnt	1.000	3487.4548	3487.45
3 R19-67		Trapo keitimas	vnt	1.000	117.7557	117.76
		Skyriuje 5				6826.76
		Žiniaraštyje 9				11460.79
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2406.77
		Iš viso žiniaraštyje 9				13867.56

Sudarė: *U. Juskevičienė*

SUDERINTA: 18602 TŪKST. EUR. 18601,98 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Projektų vadovė
Kristina Juodvalkienė

2018 M. MĖN. D.

UAB „Rūdupis“
Gamybos Įsutarčių
skyriaus vadovas
Vidas Paplauskas

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Statinyss 101 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 7 Sklypo sutvarkymas

Suma žiniaraščiui 18601.98 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Asfaltbetonio danga						
1 R16-157-1		Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m2 k9=1.15	100m2	2,6	409,5228	1064,76
2 R16-50		Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	22,0	15,9192	350,22
3 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	28,2	18,9587	534,64
4 N27-334		Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza k9=1.15	100m	0,48	117,9374	56,61
5 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,74	1410,0358	1043,43
6 255		Bordiūrai	m3	3,33	194,6964	648,34
7 R16-105		Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	3,0	128,4063	385,22
8 G-9102		Atraminiai žiedai KCO-1	vnt	3,0	6,849	20,55
9 N23P-0910		Liukų įrengimas (plaukiojančio tipo)	vnt.	3,0	17,4503	52,35
10 2050-19		"Plaukiojančio tipo" šulinių dangčiai	vnt	3,0	263,6111	790,83
11 N1P-0113		Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,84	178,8358	329,06
12 N57P-1709		Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 5 km)	1000m3	0,184	5196,5404	956,16
13 N57P-3101		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,83	2218,2591	1841,16
14 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2,74	772,0285	2115,36
15 N27P-13-1		AC 22 PN asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,0649	1364,3282	1452,87
16 N27-333		Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	tūkst.m2	0,36549	163,23	59,66
17 N27P-19-3		AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,6549	1004,7662	3672,32

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Skyriuje 1				15373, 54
		Žiniaraštyje 7				15373, 54
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3228, 44
		Iš viso žiniaraštyje 7				18601, 98

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)

