

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VIKSVOLA“**

Imonės kodas 155561838, PVM kodas LT 555618314, Sedulinos al. 14/3, LT-31128 Visaginas,
tel./faksas (8-386) 70331, el.paštas viksvola@gmail.com AB Šiaulių bankas a/s LT
307182200009467417

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AŽUOLIUKAS“ GRUPĖS REMONTO
DARBŲ
2018-07-18 Nr. 07/4
Visaginas
(Sudarymo vieta)**

Tiekėjo pavadinimas/ Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „VIKSVOLA“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Sedulinos al. 14/3, LT-31128 Visaginas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ivan Vaitkevič
Telefonų numeris	+ 370 656 40200
Fakso numeris	
El. pašto adresas	viksvola@gmail.com

Numatomi subrangovai, subtiekejai, subteikėjai:

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekeją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Isipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
L.	Grupės (virtuvėlės, sanitarinio mazgo, žaidimų kambario, miegamojo, rūbinėlės) remonto darbai	18687,94	22 612,41
BENDRA PASIŪLYMO KAINA (IŠ VISO):			22 612,41

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai dvylika eurų 41 ct.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3924,47 Eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė sąmata	3 lapai
2.	Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujanti tiekėją (juridinių asmenį) pažyma	2 lapai

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.
Konfidenciali pasiūlymo informacija yra:

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

(Tiekėjo arba jo įstatyto asmens pareigų

pasirašymas)

A.V.

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

UAB "SOLA"

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

Mes siūlome darbus pagal mūsų pateiktą detalią lokalinę sąmatą:

LOKALINĖ SĄMATA

(Lokalinė sąmata formuojama į tiekėjo pasirinktą lentelę)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pastaba: Tiekėjas privalo paruošti ir pateikti detalią lokalinę sąmatą grupės remonto darbai.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

29-10 Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ažuoliukas"

Statinyse

1 Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ažuoliukas"

Žiniaraštis

1 Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ažuoliukas"

Suma žiniaraščiui 22612.41 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Virtuvelių patalpų Nr. 1-22 remonto darbai						
1 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis m2		9.100	3.6342	33.07
		išardymas, be plytelių išsaugojimo				
2 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių 100m2		0.031	277.1006	8.59
		išardymas				
3 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių 100m2		0.075	227.8455	17.09
4 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo 100m2		0.162	68.8000	11.15
		gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais				
		voileliu				
5 N15-76		Vidinių sienų paviršių pagerintas 100m2		0.162	780.8331	126.49
		tinkavimas 15 mm storio sluoksniu				
		rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniu				
6 N9-219		Lengvų profilių metalinio karkaso 100m2		0.019	959.8567	18.24
		įrengimas pertvaroms				
7 N15-85-4		Sienų apdaila gipso kartono plokštemis. 100m2		0.019	1350.7157	25.66
		prisukant medskrūvėmis ir užtaisant siūles				
8 N15-33-6		Sienų aptaisymas glazūruotomis m2		18.100	38.5968	698.60
		plytelėmis pagal "Knauf" technologiją				
9 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis m2		3.110	35.1764	109.40
		siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais				
10 N34-33-2		Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD 100m2		0.031	1795.8250	55.67
		karkaso įrengimas				
11 N15-86		Paviršių aptaisymas plastikine dailylente 100m2		0.031	985.0028	30.54
12 N21-242		LED šviestuvų montavimas 100vnt		0.020	3826.4401	76.53
13 R7-2		Durų varčių išėmimas vnt.		1.000	3.1707	3.17
14 R7-4		durų staktų išėmimas vnt.		1.000	9.3024	9.30
15 N10-225		Metalinių durų Hormann tipo montavimas vnt.		1.000	351.6844	351.68
16 N21-191		kabelio tiesimas 100m		0.120	245.9400	29.51
17 N21-205		Rozetčių montavimas, kai instaliacija 100vnt		0.010	492.6657	4.93
		paslėptoji				
18 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija 100vnt		0.010	492.6657	4.93
		paslėptoji				
19 N21-248		Virtuvės ventiliatorių montavimas vnt.		1.000	68.2928	68.29
20 R10-52		Revizijos durelių montavimas vnt.		1.000	18.8382	18.84
21 N10-111		Virtuvės baldų montavimas kompl.		3.000	231.7921	695.38
22 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t		0.450	30.7290	13.83
		atstumu automobiliais-savivarčiais,				
		pakraunant rankiniu būdu				
Skyriuje 1						2410.89
2 Patalpa 1.16, 1.17, 1.20, 1.21 remonto darbai						
1 R5-35		Senos PVC dangos su grindjuostėmis m2		98.100	0.7225	70.88
		nuėmimas				
2 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių 100m2		0.117	277.1006	32.42
		išardymas				
3 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis m2		28.800	3.6342	104.66
		išardymas, be plytelių išsaugojimo				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 N10-64-1		Faneruotų persirengimo spintelių demontavimas	vnt	25.000	5.3181	132.95
5 N46-141		radiatorių apkalimo su karkasu išardymas	100m2	0.196	327.8657	64.26
6 N10-64-3		Rankšluosčių kabyklų demontavimas	vnt	15.000	3.1909	47.86
7 R21-27		Šviestuvų demontavimas	100vnt	0.190	130.0525	24.71
8 R21-34		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.110	51.4791	5.66
9 R19-51		Plautuvų nuėmimas	vnt	2.000	8.9846	17.97
10 R19-52		Dušo padėklų su sifonu nuėmimas	vnt	1.000	23.2186	23.22
11 R19-15		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	3.000	5.9286	17.79
12 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1.000	5.3504	5.36
13 R19-54		Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	1.000	4.1390	4.14
14 N17-29		Viduro demontavimas	kompl.	1.000	11.5505	11.55
15 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	0.490	115.3198	56.51
16 N11-50		50mm storio betono užtepimas	100m2	0.098	732.3436	71.77
17 N15P-0210		Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1.098	49.5229	54.38
18 N11-54-6		Pagrindo išlyginimas savaimiu išsilyginančiu skiediniu iki 10 mm storio	100m2	1.098	817.3707	897.47
19 N11-145-6		PVC dangą, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (sudėt. piešinio) bei užklijuojant ant sienos (vietoje grint.)	100m2	0.981	2770.3961	2717.76
20 N11-110-1		Keramininių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	11.700	35.1764	411.56
21 N34-35-1		Akustinių pakabinamųjų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos	m2	109.800	21.1413	2321.31
22 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	4.000	3.1707	12.68
23 R7-4		durų staktų išėmimas	vnt	4.000	9.3024	37.21
24 N10-124-1		Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas	m2	9.750	120.5943	1175.79
25 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	2.178	125.9620	274.35
26 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	2.178	94.4275	205.66
27 N15-76		Sienų vidinių paviršių viensluoksnis tinkas	100m2	0.790	780.8331	616.86
28 N15-169-2		sienų glaistymas	100m2	2.178	330.4888	719.80
29 N15-132		Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2.178	340.8395	742.35
30 N15-33-6		Sienų apdaila glaistais pagal "Knauf" technologiją	m2	28.800	32.8962	947.41
31 N10-218		Karkaso įrengimas iš medinių tašelių	m3	0.150	1301.6884	195.25
32 N10-21		Radiatorių apkalimas faneruotomis MDP	m2	19.600	25.3282	496.43
33 N10-8		Persirengimo spintelių gaminiimas	m2	26.800	37.9185	1016.22
34 N10-164-1		Persirengimo spintelių montavimas	vnt	25.000	6.5748	164.37
35 N10-21		Rankšluosčių kabyklų įrengimas iš faneruotos MDP	m2	9.900	25.3282	250.75
36 N18-55-1		Naujų radiatorių montavimas	vnt	7.000	91.1012	637.71
37 N16P-0801		Temperatūros reguliatorių montavimas	vnt	7.000	50.2151	351.51
38 N21-241		LED įrengimas šviestuvų montavimas pakabinamųjų lubų angose	100vnt	0.190	2402.7590	456.52
39 N21-19		Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	1.980	252.7130	500.37
40 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0.070	492.6657	34.49
41 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0.040	492.6657	19.71
42 N21-248		Ventiliatorių montavimas	vnt	1.000	68.2928	68.29

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
43 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, be įrangos vertės	kompl.	3.000	30.3584	91.08
44 N17-29		Viduario montavimas (be įrangos vertės)	kompl.	1.000	47.3571	47.36
45 N17-21		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas be įrangos vertės	kompl.	1.000	31.8460	31.85
46 N17-12-1		Dušo dugno montavimas be įrangos vertės	kompl.	1.000	16.5397	16.54
47 R10-52		Revizijos liuko įstatymas	vnt.	1.000	18.8382	18.84
48 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.740	30.7290	53.47

Skyriuje 2

16277.05

Žiniaraštyje 1

18687.94

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


3924.47

Iš viso žiniaraštyje 1

22612.41

Sudarė:

/Pavardė/


 Direktojus
Ivan Vaitkevicius

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"VIKSVOLA"**

Kodas 155561838 PVM mok.kodas LT555618314 Sedulinos 14/3, LT-31128 Visaginas Tel.(8~386)70331

Faks.(8~386) 70331

A/s LT307182200009467417 AB ŠIAULIŲ BANKAS

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Ažuoliukas“

2018-08-07 Nr. VIK-16/2018

DĖL PASIŪLYMO TIKSLINIMO

Su pasiūlymu Nr. 07/4 pateiktoje sąmatoje dėl patalpų Nr.1-16; 1-17; 1-20 ir 1-21 radiatorių išmontavimo kaina yra įskaičiuota į naujų radiatorių montavimo kainą.

Sąmatoje dėl patalpų Nr.1-16; 1-17; 1-20; 1-21 ir 1-22 sąvartyno paslaugos įskaičiuotos į statybinių šiukšlių išvežimą.

Direktorius



Ivan Vaitkevič