

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. P15-420.....

YIT-15/0708

Kaunas, 2015 m. 07 29 d.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra Mickevičiaus g. 9, Kauno m. sav. Kauno m., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno, veikiančio pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutą (toliau – „Užsakovas“),

ir

AB „YIT Kausta“ (atsakingas partneris, veikiantis 2013-08-07 jungtinės veiklos sutarties Nr. 10-13/013 su UAB „Mitnija“ (įmonės kodas 134511472, Palemono g. 3, LT-52159 Kaunas), UAB „Kaminta“ (įmonės kodas 234029740, Partizanų g. 47A, Kaunas), pagrindu), juridinio asmens kodas 133556411, kurios registruota buveinė yra Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos darbų sutartį (toliau – „Sutartis“).

## 1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Centrinų rūmų A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas papildomi darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų pradžia** – Sutarties įsigaliojimo diena.
- 1.3 **Išlaidos** – visos pagrįstai patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.4 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.5 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.6 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.7 **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Darbų vykdymui, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.8 **Sutarties kaina** – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.
- 1.9 **Sutarties valiuta** – Eurai (Eur).
- 1.10 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

- 1.11 **Statybviėtė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybviėtę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.
- 1.12 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

## **2. SUTARTIES DALYKAS**

- 2.1. Sutarties dalykas yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Centrinų rūmų A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas papildomi darbai (toliau – darbai).
- 2.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų įvykdymo terminą, atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

## **3. BENDROSIOS NUOSTATOS**

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. Šios Sutarties sąlygos;
  - 3.2.2. Techninė užduotis;
  - 3.2.3. Techninis projektas;
  - 3.2.4. Kiti dokumentai (jeigu yra).
- 3.3. **Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galios iki visų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 6 (šešis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo momento.**
- 3.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.
- 3.5. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 17.3. punkte.

#### **4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ**

- 4.1. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi perduoti statybvietai, pateikti reikalingus dokumentus, Rangovui, norint pradėti vykdyti Darbus. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose Darbų vykdymo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Darbų vykdymo metu.

#### **5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ**

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimais.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visų Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
- 5.5. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Darbų vykdymo vietoje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.6. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
  - 5.6.1. Savo sąskaita pašalinti iš Darbų vykdymo vietos visas statybines atliekas ir šiukšles;
  - 5.6.2. Sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
  - 5.6.3. Valyti ir prižiūrėti patekimo į Darbų vykdymo vietą kelius, koridorius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Darbų vykdymo vieta ir visos tokios patekimui į Darbų vykdymo vietą naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokią šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.7. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar

aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

- 5.8. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas.
- 5.9. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais.
- 5.10. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokios nors Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti tas Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.11. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
  - 5.11.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;
  - 5.11.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
- 5.12. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol bus pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos atitiktų Sutartį.
- 5.13. Rangovas viešojo pirkimo procedūrų metu nenurodęs, kad ketina pasitelkti trečiuosius asmenis sutarties vykdymui, tai Sutarties vykdymo metu draudžiama juos pasitelkti.
- 5.14. Rangovas gavęs iš Užsakovo Sutartį, kartu su lydraščiu, įsipareigoja ją pasirašyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties gavimo dienos ir grąžinti pasirašytą vieną egzempliorių Užsakovui. Užsakovas Sutartį Rangovui gali išsiųsti paštu arba įteikti pasirašytinai. Rangovui nepasirašius Sutarties per 5 (penkias) darbo dienas arba raštu nepranešus apie atsisakymą pasirašyti Sutartį ir negrąžinus Užsakovui pasirašyto arba nepasirašyto egzemplioriaus bus laikoma, kad Sutartis yra sudaryta ir Rangovas ją pasirašė.

## **6. DARBŲ VYKDYMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS**

- 6.1. Darbų įvykdymo terminas – 2 (dvi) savaitės nuo Sutarties įsigaliojimo momento.
- 6.2. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,08 % nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną termino nustatyto Sutartyje praleidimo dieną iki konkretaus pradelsto veiksmo atlikimo ar iki darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma).
  - 6.2.1. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. Sutarties kainos, Užsakovas gali:
    - 6.2.1.1. toliau skaičiuoti delspinigius;
    - 6.2.1.2. toliau skaičiuoti delspinigius, raštu įspėjęs Rangovą, periodiškai išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

6.2.1.3. nutraukti Sutartį – šiuo atveju Rangovas privalo atlyginti dėl Sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius.

- 6.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, ir Užsakovui bus perduoti visi Darbų užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.
- 6.4. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas gali nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Tokiu atveju Darbų arba jų dalies vykdymas gali būti pratęsiamas tiek, kiek trunka jų sustabdymas.

6.4.1. Svarbiomis laikomos šios aplinkybės, įskaitant, bet neapsiribojant:

6.4.1.1. Valdžios institucijų veiksmai (naujų LR įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių LR įstatymų panaikinimą arba pakeitimus, arba tokių LR įstatymų teisinio ar oficialaus išaiškinimo, padaromo vyriausybinių institucijų ar teismo ir turinčio įtakos Vykdytojo prievolių vykdymui ir kt.);

6.4.1.2. Rangovo padarytos esminės klaidos ar sutarties pažeidimas. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Rangovui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas;

6.4.1.3. Kitos aplinkybės.

6.4.2. Jei Darbų arba jų dalies vykdymas stabdomas daugiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Darbų arba jų dalies vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

## **7. GALUTINIS DARBŲ PRIĖMIMAS - PERDAVIMAS**

- 7.1. Darbų priėmimas - perdavimas:

7.1.1. Rangovas, užbaigęs visus Darbus pagal šią Sutartį, su prašymu dėl Darbų priėmimo - perdavimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą.

7.1.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1.1. punktą, per 5 darbo dienas privalo:

7.1.3. Kartu su Rangovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio yra parengiamas Darbų priėmimo - perdavimo aktas, kuriame nurodoma, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, defektai ištaisyti; arba

7.1.4. Raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų priėmimo - perdavimo aktas.

- 7.2. Rangovas iki Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo, privalo pašalinti iš Darbų vykdymo vietos visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles.

## 8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 8.1. Sutarties kaina, į kurią yra įskaičiuotas PVM, mokesčiai ir galimos Rangovo išlaidos, susijusios su medžiagų transportavimu ir statybinio laužo išvežimu, yra:

| Eil. Nr.                             | Pavadinimas                                                                       | Kiekis | Mato vnt. | Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su PVM)                                                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                   | Rangos darbų (Centrinių rūmų, A. Mickevičiaus g. 7 ir 9, Kaunas) papildomi darbai | 1      | Kompl.    | 102.653,58         | 124.210,83                                                                            |
| <b>Bendra Sutarties kaina be PVM</b> |                                                                                   |        |           | <b>102.653,58</b>  | <i>Vienas šimtas du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt trys eurai 58 Eur ct</i>    |
| <b>PVM suma</b>                      |                                                                                   |        |           | <b>21.557,25</b>   | <i>Dvidešimt vienas tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai 25 Eur ct</i> |
| <b>Bendra Sutarties kaina su PVM</b> |                                                                                   |        |           | <b>124.210,83</b>  | <i>Vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai dešimt eurų 83 Eur ct</i>     |

- 8.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties Kaina negali keistis visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

- 8.3. **Mokėjimo sąlygos:**

8.3.1. Kai Darbai finansuojami iš Užsakovo lėšų:

8.3.1.1. Užsakovas apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą;

8.3.1.2. jeigu sąskaitos faktūros gavimo diena neaiški, – per 30 kalendorinių dienų nuo darbų įvykdymo dienos (Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos). Sąskaitos faktūros gavimo diena yra laikoma neaiški, jeigu sąskaita faktūra Užsakovui išrašyta ir išsiųsta nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

8.3.1.3. kai Užsakovas sąskaitą faktūrą gauna anksčiau, negu įvykdyti darbai (dar nepasirašytas Darbų priėmimo - perdavimo aktas), – per 30 kalendorinių dienų nuo darbų įvykdymo dienos (Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos).

8.3.2. Kai Darbai finansuojami iš ES lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443):

8.3.2.1. Užsakovas apmoka per 60 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitas faktūras;  
8.3.2.2. jeigu sąskaitų faktūrų gavimo dienos neaiškios, – per 60 kalendorinių dienų nuo projektų parengimo ir (ar) darbų įvykdymo dienos (projektų priėmimo – perdavimo aktų ir (ar) Darbų aktų pasirašymo dienos). Sąskaitų faktūrų gavimo dienos yra laikomos neaiškiomis, jeigu sąskaitos faktūros Užsakovui išrašytos ir išsiųstos nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

8.3.2.3. kai Užsakovas sąskaitas faktūras gauna anksčiau, negu jam parengti projektai ir (ar) įvykdyti darbai (dar nepasirašyti projektų priėmimo – perdavimo aktai ir (ar) Darbų aktai), – per 60 kalendorinių dienų nuo projektų parengimo ir (ar) darbų įvykdymo dienos (projektų priėmimo – perdavimo aktų ir (ar) Darbų aktų pasirašymo dienos).

- 8.4. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.3. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,08% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.
- 8.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

8.5.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

*Kaina be pridėtinės vertės mokesčio Eur nurodyta šioje sutartyje + (kaina be pridėtinės vertės mokesčio Eur nurodyta šioje Sutartyje x pridėtinės vertės mokesčio proc.) = kaina eurais su pridėtinės vertės mokesčiu.*

8.5.1.1. Sutarties kainos perskaičiavimas atliekamas nuo Sutarties kainos, jei už Darbus atliekamas vienas mokėjimas.

8.5.2. Užsakovas gali atsisakyti bet kurios Darbų dalies darbų (toliau – atsisakomi Darbai), jeigu vykdant Sutartį atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti, įskaitant, bet neapsiribojant:

8.5.2.1. Atsisakomi Darbai tapo Užsakovui nebereikalingi;

8.5.2.2. Nėra lėšų darbams apmokėti;

8.5.2.3. Valdžios institucijų veiksmai (naujų LR įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių LR įstatymų panaikinimą arba pakeitimus, arba tokių LR įstatymų teisinio ar oficialaus išaiškinimo, padaromo vyriausybinių institucijų ar teismo ir turinčio įtakos Rangovo prievolių vykdymui ir kt.);

8.5.2.4. Kitos aplinkybės.

8.5.3. Atsisakomų Darbų kainos nustatymas:

8.5.3.1. Konkretaus atsisakomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas<sup>1</sup>, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesnis nei 5 proc. tiesioginių išlaidų.

---

<sup>1</sup> Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

8.5.4. Visais atvejais Susitarimai dėl kainos (ar jos sudedamųjų dalių) perskaičiavimo įforminami šalių pasirašomu Susitarimu.

8.5.5. Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

## **9. PAKEITIMAI**

- 9.1. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis:
- 9.1.1. Sutarties 6.4. p. numatytų darbų sustabdymas ir pratęsimas;
  - 9.1.2. Sutarties 8.5.1. p. numatytos kainos keitimas pasikeitus PVM;
  - 9.1.3. Sutarties 8.5.3. p. numatytas Darbų atsisakymas;
  - 9.1.4. Kitais Sutartyje nurodytais atvejais.
- 9.2. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

## **10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFJEKTUS, GARANTIJOS**

- 10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

## **11. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS**

- 11.1. Kiekviena iš šalių pareiškia ir garantuoja kitai šaliai, kad:
- 11.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal LR įstatymus;
  - 11.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus LR teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams vykdyti;
  - 11.1.3. Sudarydama Sutartį, šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių LR įstatymų, kitų privalomų LR teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
  - 11.1.4. Ši Sutartis yra šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

## **12. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI**

- 12.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei



Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų įvykdymo terminus.

### **13. SUTARTIES PAŽEIDIMAS**

- 13.1. Jei kuri nors Sutarties šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį - ji pažeidžia Sutartį.
- 13.2. Rangovui pažeidus Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti bet kuria ar visomis Sutarties 13.2.1. – 13.2.4 p. nurodytomis nuostatomis:
  - 13.2.1. Reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
  - 13.2.2. Reikalauti sumokėti Sutarties sąlygose nustatytus delspinigius;
  - 13.2.3. Nutraukti Sutartį;
  - 13.2.4. Taikyti kitus LR teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.
- 13.3. Užsakovui pažeidus Sutartį, Rangovas turi teisę pasinaudoti bet kuria ar visomis Sutarties 13.3.1. – 13.3.4. p. nurodytomis nuostatomis:
  - 13.3.1. Reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
  - 13.3.2. Reikalauti sumokėti Sutarties sąlygose nustatytus delspinigius;
  - 13.3.3. Nutraukti Sutartį;
  - 13.3.4. Taikyti kitus LR teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

### **14. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

- 14.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.
- 14.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
  - 14.2.1. Kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba LR įstatymuose ir kituose LR teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
  - 14.2.2. Kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
  - 14.2.3. Kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;
  - 14.2.4. Kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
  - 14.2.5. Kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;
  - 14.2.6. Kai Rangovas nevykdo ar pažeidžia statybos techninių reglamentų reikalavimus;
  - 14.2.7. Kai Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų įvykdymo termino pabaigos neįmanoma.
  - 14.2.8. Kai Rangovas nebendradarbiauja su Užsakovu, neteikia jam reikalingos ir būtinos informacijos;
  - 14.2.9. Kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
  - 14.2.10. Dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.
- 14.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
  - 14.3.1. Kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas;

- 14.3.2. Kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba LR įstatymuose ir kituose LR teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 14.3.3. Kitais Sutartyje numatytais atvejais.
- 14.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.
- 14.5. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą:
- 14.5.1. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
- 14.5.1.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 14.5.1.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 14.5.1.3. perduoti Užsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas įvykdytus Darbus iki Sutarties nutraukimo įsigaliojimo;
- 14.5.1.4. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Darbų vykdymo vietos ir pats palikti Darbų vietą.
- 14.5.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai įvykdytus, bet neapmokėtus Darbus.

## 15. GINČAI

- 15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi LR įstatymai bei kiti norminiai LR teisės aktai, Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal LR teisę.
- 15.2. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui Sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo jį atsakyti per 15 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami LR civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

## 16. NENUGALIMA JĖGA

- 16.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, tai yra ne vėliau kaip 5 darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 16.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklos turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos

pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

- 16.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

## 17. KONTAKTAI

- 17.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

- 17.2. Sutarties priedai:  
1 priedas „Pasiūlymas“;  
2 priedas „Techninė užduotis“;

- 17.3. Šalių rekvizitai:

### UŽSAKOVAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Įmonės kodas: 302536989


PVM m.k.: LT100005579315

A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Prof. Remigijus Žaliūnas

Pareigos: rektorius



Parašas  
Data

2015-07-17

### RANGOVAS

AB „YIT Kausta“

Įmonės kodas: 133556411

PVM kodas: LT335564113

Naglijo g. 4A, LT-52600 Kaunas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Kęstutis Vanagas

Pareigos: Generalinis direktorius

Parašas  
Data

2015-07-29



Technikos direktorius

Sigitas Aglinskas

Uždavinio vykdymo priežiūra

2015-07-13

Stovybos ir lavinimojų  
tarybų pirmininkas  
Julius G. Lenčikas

2015 07 14

Viešųjų pirkimų tarnybos  
vienašio pavaduotoja  
Vita Šarkauskienė

2015 07 14

2015 07 17

2015 07 17

AB „YIT Kausta“, im. K. 133556411, adresas Naglio g.4A, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT3355641113  
(Tiekėjo pavadinimas)

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įstaigos kodas 302536989, buveinė  
A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**  
**RANGOS DARBŲ (CENTRINIŲ RŪMŲ, A. MICKEVIČIAUS G.7 IR 9) PAPILDOMŲ**  
**DARBŲ PIRKIMUI**

2015-06-30

(Data)

KAUNAS

(Vieta)

|                                                                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | AB „YIT Kausta“<br>UAB „Mitnija“<br>UAB „Kaminta“                                                    |
| Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Naglio g.4A, LT-52600, Kaunas<br>Palemono g.3, LT-52159, Kaunas<br>Partizanų g.47a, LT-49363, Kaunas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Renata Lazauskienė                                                                                   |
| Telefono numeris                                                                             | 8-615-67643                                                                                          |
| Fakso numeris                                                                                |                                                                                                      |
| El. pašto adresas                                                                            | renata.lazauskiene@yit.lt                                                                            |

Šiuo Pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Rangos darbų (Centrinių rūmų, A. Mickevičiaus g.7 ir 9) papildomų darbų pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome atlikti Techninėje užduotyje numatytus darbus:

| Pirkimo objekto Nr.                  | Pirkimo objekto pavadinimas                                                      | Kiekis | Mato vnt. | Kaina Eur (be PVM)                           | Kaina Eur (su PVM) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1.                                   | Rangos darbų (Centrinių rūmų, A. Mickevičiaus g.7 ir 9, Kaunas) papildomi darbai | 1      | Kompl.    | 102.653,58                                   | 124.210,83         |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina be PVM</b> |                                                                                  |        |           | <b>102.653,58</b><br><i>[Suma skaičiais]</i> |                    |
| <b>PVM suma</b>                      |                                                                                  |        |           | <b>21.557,25</b><br><i>[Suma skaičiais]</i>  |                    |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina su PVM</b> |                                                                                  |        |           | <b>124.210,83</b><br><i>[Suma skaičiais]</i> |                    |

**Pastaba:**

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos teikėjo išlaidos reikalingos darbams atlikti, Teikėjo personalo darbas, priemonės, netiesioginės išlaidos, Teikėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Teikėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, darbas nakties metu (jei toks pasitaikytų) bei kitos išlaidos, kurias, teikdami Pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Detalios darbų kainos pateikiamos pridedamame Žiniaraštyje *[Kainotos veiklos sąraše]*.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su Pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

| Eil.N<br>r. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių<br>skaičius |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.          | R. Lazauskienės įgaliojimas    | 1 psl.                         |
| 2.          | JVS papildomas susitarimas     | 2 psl.                         |
| 3.          | Įkainotas veiklos sąrašas      | 1 psl.                         |

Pasiūlymas galioja iki 2015-08-30


Pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija):

4 lentelė

| Eil.<br>Nr. | Pateikto dokumento<br>pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
|             |                                   |                         |
|             |                                   |                         |
|             |                                   |                         |

Pasiūlymų vadovė

(Pareigų pavadinimas)



(parašas\*)



Renata Lazauskienė

(vardas ir pavardė)

konkurso sąlygų  
3 priedas

### SUBRANGA\*

Patvirtinu, kad savo jėgomis teiksiu atliksiu šiuos darbus:

| Eil.<br>Nr. | Darbai, numatyti atlikti savo jėgomis                                                                                          | Procentinė<br>savo jėgomis<br>teikiamų<br>darbų vertė<br>nuo<br>pasiūlymo<br>kainos |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Rangovas įsipareigoja savo jėgomis atlikti Pagrindinius statybos darbus.<br>Pagrindiniais statybos darbais laikomi šie darbai: |                                                                                     |
| 2           |                                                                                                                                |                                                                                     |
| 3           |                                                                                                                                |                                                                                     |
| 4           |                                                                                                                                |                                                                                     |

Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų atlikti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus:

| Eil.<br>Nr. | Darbai numatyti pateikti<br>subrangos pagrindais | Subrangovo pavadinimas ir adresas | Procentinė<br>subrangovų<br>jėgomis<br>teikiamų<br>darbų vertė<br>nuo<br>pasiūlymo<br>kainos |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5           |                                                  |                                   |                                                                                              |
| 6           |                                                  |                                   |                                                                                              |
| 7           |                                                  |                                   |                                                                                              |

**ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS)**  
**A.MICKEVIČIAUS G. 9, KAUNAS**

| Eil. Nr.            | Darbų grupių pavadinimai                                  | Kaina [EUR] be PVM |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                   | Plastikinių kabelinių kanalų montavimas                   |                    |
| 2                   | Stogo šiltinimas tarp ašių 10-12 (WC zona)                |                    |
| 3                   | Mansardinio aukšto tarp ašių D-G/16-17 pertvarkymo darbai |                    |
| 4                   | Parketo restauravimas, naujo parketo klojimas             |                    |
| 5                   | Durų D16, D17, D18, D20 įrengimas                         |                    |
| 6                   | Serverinių kondicionavimo sistemų įrengimas               |                    |
| 7                   | Tambūro ties ašimi 11 pertvarkymas                        |                    |
| 8                   | Medinių durų įrengimas iš patalpos 015                    |                    |
| 9                   | Langų keltimas mansardiniame aukšte ties ašimis 14/D-F    |                    |
| 10                  | Papildomų įvadinių skydų elementų montavimas              |                    |
| 11                  | Paveldinių langų staktų restauravimas                     |                    |
| Suma be PVM:        |                                                           | 102 653,58         |
| PVM [21%]:          |                                                           | 21 557,25          |
| Bendra suma su PVM: |                                                           | 124 210,83         |

Pasiūlyimų vadovė  
Renata Lazauskienė







**RANGOS DARBŲ (CENTRINIŲ RŪMŲ, A.MICKEVIČIAUS G.7 IR 9) PAPILDOMŲ DARBŲ  
PIRKIMO**

**TECHNINĖ UŽDUOTIS**

- 1. STATINIO (STATINIŲ GRUPĖS) PAVADINIMAS**  
MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI
- 2. STATYBOS VIETA (ADRESAS)**  
A.MICKEVIČIAUS G.7 IR A. MICKEVIČIAUS G. 9
- 3. STATINIO KATEGORIJA**  
YPATINGAS STATINYS
- 4. STATYBOS RŪŠIS**  
REKONSTRAVIMAS, RESTAURAVIMAS – PRITAIKYMAS IR TVARKOMIEJI STATYBOS  
DARBAI
- 5. STATYTOJAS**  
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS (LSMU)
- 6. RANGOS DARBŲ UŽSAKOVAS**  
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS (LSMU)
- 7. STATINIO STATYBOS DARBŲ RANGOVAS**  
BUS PARINKTAS KONKURSO METU

**2015, KAUNAS**

## 1. Turinys

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 1. Turinys.....                                   | 2 |
| 2. Situacijos aprašymas .....                     | 3 |
| 3. Rangovo atliekamų darbų apimtis, terminai..... | 3 |
| 4. Statytojo atliekamų darbų apimtis .....        | 5 |
| 5. Duomenys pasiūlymo rengimui.....               | 5 |

- šalinimo agregatams montavimas, stogo šiltinimas, gipsokartono lubų įrengimas, mūro darbai, trūkstamos apdailos įrengimas;
- 3.5.4. parketo restauravimas, naujo parketo klojimas pagal statybos metu nustatytas aplinkybes bei remiantis statinio statybos projekto vykdymo priežiūros UAB „Šiltas namas“ 2015-03-19 raštu Nr. SD15-2-160 ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2015-04-17 raštu Nr.(7.12.-K)2K-492;
- 3.5.5. durų D16, D17, D18, D20 įrengimas. Vykdamas statybos darbus ir nustačius Techninio projekto neatitikimą faktinėms statybos sąlygoms – projekte numatytos durys 2,5 m aukščio, tačiau aušto faktinis aukštis yra per mažas durims įrengti. Remiantis KPD KTP 2015-04-17 raštu Nr.(7.12.-K)2K-492 atsisakyta naujų durų 2,5 m aukščio įrengimo darbų ir perkamos durys 2,2 m aukščio (analogiškai autentiškoms).
- 3.5.6. serverinių kondicionavimo sistemų įrengimas (patalpose Nr. 014.2 ir 410). Į darbų apimtį įeina vidinių ir išorinių blokų montavimas, vamzdyno tiesimas;
- 3.5.7. tambūro ties ašimi 11 pertvarkymas pagal statybos metu nustatytas aplinkybes bei remiantis statinio statybos projekto vykdymo priežiūros UAB „Šiltas namas“ 2015-03-19 raštu Nr. SD15-2-160 ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2015-04-17 raštu Nr.(7.12.-K)2K-492 raštu. Nugriauti menkavertį priestatą, atstatyti vėlesniu laikotarpiu užmūrytus langus;
- 3.5.8. medinių durų įrengimas iš patalpos 015 ( durys analogiškos Techninio projekto D23 durims) pagal statybos metu nustatytas aplinkybes bei remiantis statinio statybos projekto vykdymo priežiūros UAB „Šiltas namas“ 2015-03-19 raštu Nr. SD15-2-160 ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio 2015-04-17 raštu Nr.(7.12.-K)2K-492 iš patalpos 015 A.Mickevičiaus g.9 pastato cokoliniame aukšte įrengti duris pagal autentišką angą;
- 3.5.9. langų keitimas mansardiniame aukšte ties ašimis 17 / D-F pagal statybos metu nustatytas aplinkybes bei remiantis statinio statybos projekto vykdymo priežiūros UAB „Šiltas namas“ 2015-03-19 raštu Nr. SD15-2-160 ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio ( toliau - KPD KTP) 2015-04-17 raštu Nr.(7.12.-K)2K-492. Įrengti medinius langus ketvirtame aukšte – viengubame rėme dvi varčios. Sudalinimas – pagal išlikusį vieno autentiško prastos būklės lango pavyzdį;
- 3.5.10. papildomų įvadinių skydų elementų montavimas pasikeitus LESTO sąlygoms;
- 3.5.11. paveldinių langų staktų restauravimas pagal statybos metu nustatytas aplinkybes bei remiantis statinio statybos projekto vykdymo priežiūros UAB „Šiltas namas“ 2015-03-19

raštu Nr. SD15-2-160 ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio (toliau - KPD KTP) 2015-04-17 raštu Nr.(7.12.-K)2K-492.

3.6. Pagrindiniai darbai, kuriuos Rangovas privalo atlikti savo jėgomis, Techninės užduoties p.3.5.2, 3.5.3, 3.5.7 nurodyti darbai. Kitiems darbams Rangovas gali pasitelkti subrangovus.

#### 4. Statytojo atliekamų darbų apimtis

4.1. Statybos rangos darbų proceso koordinavimas, užsakovo funkcijų numatytų LR statybos įstatyme vykdymas, paskiriant atsakingus asmenis.

4.2. Projektinės dokumentacijos (popierinio varianto) perdavimas Rangovui.

#### 5. Duomenys pasiūlymo rengimui


5.3. Teikdamas pasiūlymą Rangovas išnagrinėja ir vadovaujasi pateikto Projekto dokumentų visuma, esant prieštaravimams vadovaujamas tokiu Projekto dokumentų svarbos eiliškumu: 1. Techninės specifikacijos; 2. Aiškinamieji raštai; 3. Brėžiniai; 4. Medžiagų kiekių žiniaraščiai. Medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodyti kiekiai yra orientaciniai.

5.4. Jei projekte yra nurodyti konkretūs standartai, technologijos, prekių ženklai, įrenginių, gaminių ir medžiagų konkretūs pavadinimai arba gamintojai (tiektėjai), Rangovas, rengdamas pasiūlymą, gali siūlyti ir lygiavertčius standartus, technologijas, prekių ženklus, įrenginius, gaminius ir medžiagas arba gamintojus (tiektėjus).

#### PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1. Plastikinių kabelinių kanalų montavimas. Medžiagų žiniaraštis.
2. Priedas Nr.2. Stogo šiltinimas tarp ašių 10-12 (WC zona). Medžiagų žiniaraštis.
3. Priedas Nr.3. Mansardinio aukšto tarp ašių D-G/16-17 pertvarkymo darbai. Medžiagų žiniaraštis.
4. Priedas Nr.4. Parketo restauravimas, naujo parketo klojimas. Medžiagų žiniaraštis.
5. Priedas Nr.5. Durų D16, D17, D18, D20 įrengimas. Medžiagų žiniaraštis.
6. Priedas Nr.6. Serverinių kondicionavimo sistemų įrengimas. Medžiagų žiniaraštis.
7. Priedas Nr.7. Tambūro ties 11 ašimi pertvarkymo darbai. Medžiagų žiniaraštis.
8. Priedas Nr.8. Medinių durų įrengimas. Medžiagų žiniaraštis.
9. Priedas Nr.9. Langų keitimas mansardiniame aukšte ties ašimis 17/D-F. Medžiagų žiniaraštis.
10. Priedas Nr.10. Papildomų įvadinių skydų elementų montavimas. Medžiagų žiniaraštis.
11. Priedas Nr.11. Paveldinių langų staktų restauravimas. Medžiagų žiniaraštis.
12. UAB "Šiltas namas" 2015-03-19 raštas Nr. SD15-2-160.
13. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2015-04-17 raštas Nr.(7.2.-K)2K-492.

Parengė



Marius Gylis

**MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS**

**A**


Statinių grupė Mokslo paskirties pastatų Mickevičiaus g.7 ir Mickevičiaus g.9, Kaune,  
rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas

Statinyys A.Mickevičiaus g. 9

Žiniaraštis Plastikinių kabelinių kanalų montavimas

| Eil.<br>Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas                                                                       | Mato<br>vnt. | Kiekis |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1           | El. instaliacijos plastikinių kanalų 100x70 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m            | 378,5  |
| 2           | Plastikinis kanalas 100X70                                                                       | m            | 312,5  |
| 3           | Montažiniai elementai rozetėms į kanalą                                                          | vnt.         | 576,0  |
| 4           | Plastikinio kanalo fasoninės detalės                                                             | kompl.       | 1,0    |
| 5           | Tvirtinimo medžiagos                                                                             | kompl.       | 1,0    |
| 6           | Instaliacinis kanalas 50x20                                                                      | m            | 66,0   |

Statybos inžinierius  
Marius Gylis



**MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS**

**Statinių grupė** Mokslo paskirties pastatų Mickevičiaus g.7 ir Mickevičiaus g.9,  
Kaune, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas

**Statiny** A.Mickevičiaus g. 9

**Žiniaraštis** stogo šiltinimas tarp ašių 10-12 (WC zona)

| Eil.<br>Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                          | Mato<br>vnt.   | Kiekis |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1           | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių                                                                                                         | m              | 194,0  |
| 2           | Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio                                                           | m <sup>2</sup> | 51,0   |
| 3           | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš apačios                                                                                    | m <sup>2</sup> | 51,0   |
| 4           | Lubų apšiltinimas mineralinės 50 mm vatos plokštėmis                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 51,0   |
| 5           | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm | m <sup>2</sup> | 51,0   |

Statybos inžinierius  
**Marius Gylis**



## MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

atitinkamą grupę Mokslo paskirties pastatų Mickevičiaus g.7 ir Mickevičiaus g.9, Kaune,  
rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas

Statinyje A.Mickevičiaus g. 9

Žiniaraštis mansardinio aukšto tarp ašių D-G/16-17 pertvarkymo darbai

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                           | Mato vnt.      | Kiekis |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1        | Perdangos šiltinimo medžiagų valymas                                                                                                                                 | t              | 44,4   |
| 2        | Medinių lubų išardymas mūriniuose pastatuose                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 222,0  |
| 3        | Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu                                                                                                            | t              | 20,0   |
| 4        | Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant                                                                    | t              | 22,4   |
| 5        | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                                                     | t              | 44,4   |
| 6        | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=30.000                                                                               | t              | 44,4   |
| 7        | Sienu ir kitų mūrinių konstrukcijų armavimas                                                                                                                         | t              | 0,133  |
| 8        | KERAMINIŲ 88 MM STORIO PLYTŲ VIDUTINIO SUDĖTINGUMO SIENŲ MŪRIJIMAS , kai mūro storis 550 mm                                                                          | m <sup>3</sup> | 9,8    |
| 9        | Nearmuotos 1/2 plytos storio pertvaros (autokranu), kai plytos keraminės                                                                                             | m <sup>2</sup> | 42,0   |
| 10       | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių                                                                                                          | m              | 969,0  |
| 11       | Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio k1=2.00                                                   | m <sup>2</sup> | 255,0  |
| 12       | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš apačios                                                                                    | m <sup>2</sup> | 227,0  |
| 13       | Lubų apšiltinimas mineralinės 5cm vatos plokštėmis                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 227,0  |
| 14       | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm | m <sup>2</sup> | 227,0  |
| 15       | Sienu vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)                                                                                              | m <sup>2</sup> | 119,0  |
| 16       | Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu                                                                                   | m <sup>2</sup> | 119,0  |
| 17       | Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)                                                          | m <sup>2</sup> | 119,0  |
| 18       | Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)                                                        | m <sup>2</sup> | 119,0  |
| 19       | Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu teptuku                                                                                            | m <sup>2</sup> | 119,0  |
| 20       | Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                                                                            | m <sup>2</sup> | 119,0  |
| 21       | Ilginių montavimas iš tašų 160x160                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1,0    |
| 22       | Medinių statramsčių įrengimas po sijomis arba ilginiais                                                                                                              | m              | 27,34  |
| 23       | Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų padengimas ugniai atspariais dažais (ilginiai, statramsčiai)                                                                | m <sup>2</sup> | 43,0   |
| 24       | Metalinių HEA 180 sijų stogo k-jai paremti įrengimas                                                                                                                 | t              | 2,1    |
| 25       | Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais sluoksniu teptuku RE30                                                                              | m <sup>2</sup> | 55,0   |
| 26       | G/b pagalvių sijų atrėmimui betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1,4    |
| 27       | Smulkioms sudėtingoms monolit. k-joms klojinių įrengimas ir išardymas iš lentų, kai išskleisto klojinio plotas iki 1m <sup>2</sup>                                   | m <sup>2</sup> | 5,6    |
| 28       | Armatūros sudėjimas atskirais strypais į smulkias monolitines konstrukcijas                                                                                          | t              | 0,05   |

|    |                                                                                                          |                |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|    | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu                                | m <sup>2</sup> | 18,5 |
|    | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)   | m <sup>2</sup> | 18,5 |
| 31 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m <sup>2</sup> | 18,5 |
| 32 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                         | m <sup>2</sup> | 18,5 |
| 33 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                         | m <sup>2</sup> | 18,5 |

Statybos inžinierius  
**Marius Gylis**





# MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS


Statinių grupė Mokslo paskirties pastatų Mickevičiaus g.7 ir Mickevičiaus g.9, Kaune,  
rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas

Statinyys A.Mickevičiaus g. 9

Žiniaraštis Parketo restauravimas, naujo parketo klojimas

| Eil.<br>Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai                                         | Mato<br>vnt.   | Kiekis |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1           | Skydinio parketo restauravimas, pridedant iki 10% naujos medžiagos | m <sup>2</sup> | 157,0  |
| 2           | Parketo lentelių danga, jas klijuojant                             | m <sup>2</sup> | 97,61  |
| 3           | Minkštos medienos grindjuostės                                     | m              | 51,7   |

Statybos inžinierius  
Marius Gylis



# MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS


Statinių grupė Mokslo paskirties pastatų Mickevičiaus g.7 ir Mickevičiaus g.9, Kaune,  
rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas

Statiny A.Mickevičiaus g. 9

Žinlaraštis durų D16, D17, D18, D20 įrengimas

| Eil.<br>Nr.                                                    | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                            | Mato<br>vnt.   | Kiekis |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Cokolino aukšto durys D17- 1 vnt; D20-2vnt; D18-3vnt; D16-3vnt |                                                                                       |                |        |
| 1                                                              | Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios, vidinės durys iki 2,0<br>m2 | m <sup>2</sup> | 29,7   |

Statybos inžinierius  
Marius Gylys



# MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS


PRIEDAS NR. 6

atitinkant grupę Mokslo paskirties pastatų Mickevičiaus g.7 ir Mickevičiaus g.9, Kaune,  
 ekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas  
 Statinys A.Mickevičiaus g. 9

Žiniaraštis Serverinių kondicionavimo sistemų įrengimas

| Eil.<br>Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                           | Mato<br>vnt. | Kiekis |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1           | Kondicionavimo įrenginių montavimas                                                                  | vnt          | 2      |
| 2           | Kondicionierių vidinių agregatų montavimas                                                           | vnt          | 2      |
| 3           | Vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, klojant kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo 6 mm iki 54 mm) | m            | 136    |
| 4           | Fasoninės dalys                                                                                      | kompl.       | 2      |
| 5           | Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos                           | kompl.       | 8      |
| 6           | Vamzdyno išbandymas                                                                                  | m            | 136    |
| 7           | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW    | vnt          | 2      |
| 8           | Rėžiai, angos                                                                                        | kompl.       | 2      |
| 9           | Oro kondicionavimo sistemos su atskiru aušintuvu derinimas                                           | vnt          | 2      |

Statybos inžinierius  
 Marius Gylis



## MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS


Statinių grupė Mokslo paskirties pastatų Mickevičiaus g.7 ir  
Mickevičiaus g.9, Kaune, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas

Statiny's A.Mickevičiaus g. 9

Žiniaraštis Tambūro ties 11 ašimi pertvarkymo darbai

| Ell.<br>Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                              | Mato<br>vnt. | Kiekis |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1           | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo $k_1=1.80$                                                                                                                   | $m^3$        | 3,3    |
| 2           | Angų langams mūro sienoje išardymas $k_1=1.80$                                                                                                                          | $m^3$        | 1,2    |
| 3           | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas                                                                                                                      | $m^3$        | 2,6    |
| 4           | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų                                                                                                                                  | t            | 11,95  |
| 5           | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu<br>automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais<br>0,25 m <sup>3</sup> talpos kaušais                              | t            | 11,95  |
| 6           | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną<br>papildomą kilometrą pridėti $k_4=10.000$                                                                            | t            | 11,95  |
| 7           | Staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo<br>putomis                                                                                                                | m            | 25,2   |
| 8           | Medinių (dažytų ir įstiklintų) dvigubų langų blokų<br>montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas<br>daugiau 2 m <sup>2</sup> iki 3 m <sup>2</sup> $k_4=2.000$ | $m^2$        | 4,96   |
| 9           | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui<br>įrengimas ( sluoksnio storis 3 cm)                                                                                  | $m^2$        | 11,4   |
| 10          | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios<br>mechanizacijos priemonėmis, kai skaldos sluoksnio<br>storis 300 mm $k_4=2.000$                                               | $m^2$        | 11,4   |
| 11          | Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpildant<br>cemento skiediniu                                                                                            | $m^2$        | 11,4   |
| 12          | Nerūdijančio plieno laiptų turėklų įrengimas                                                                                                                            | m            | 3,0    |

Statybos inžinierius  
Marius Gylis



# MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS


Statinių grupė Mokslo paskirties pastatų Mickevičiaus g.7 ir Mickevičiaus g.9,  
Kaune, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas

Statiny's A.Mickevičiaus g. 9

Žiniaraštis Medinių durų įrengimas

| Eil.<br>Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas                                    | Mato<br>vnt.   | Kiekis |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1           | Medinių durų blokų montavimas, durys D23                      | m <sup>2</sup> | 4,8    |
| 2           | Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas) | vnt.           | 1,0    |
| 3           | Staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis         | m              | 7,9    |

Statybos inžinierius  
Marius Gylis



## MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS


Statinių grupė Mokslo paskirties pastatų Mickevičiaus g.7 ir Mickevičiaus g.9,  
Kaune, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas

Statinyys A.Mickevičiaus g. 9

Žinlaraštis Langų kėltimas mansardiniame aukšte ties ašimis 17/D-F

| Eil.<br>Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                          | Mato<br>vnt.   | Kiekis |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1           | Langų angų užpildymo išardymas                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 11,0   |
| 2           | Saktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis                                                                                                | m              | 32,0   |
| 3           | Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas<br>mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 2 m <sup>2</sup> iki 3<br>m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 10,5   |
| 4           | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių<br>lentos laminuotos                                                                      | m              | 9,6    |

Starybos vadovas  
Marius Gylis



## MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS


Statinių grupė Mokslo paskirties pastatų Mickevičiaus g.7 ir Mickevičiaus g.9, Kaune, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas

Statiny's A.Mickevičiaus g. 9

Žiniaraštis papildomų įvadinių skydų elementų montavimas

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai                                 | Mato vnt. | Kiekis |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1        | Iki 250 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt       | 6,0    |
| 2        | 3F kirtiklis 250                                           | vnt       | 4,0    |
| 3        | 3F aut.jungiklis „D“ ch-ka 200 A                           | vnt       | 2,0    |
| 4        | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt       | 3,0    |
| 5        | 1F aut.jungiklis „C“ ch-ka 16 A                            | vnt       | 1,0    |
| 6        | 3F aut.jungiklis „C“ ch-ka 25 A                            | vnt       | 2,0    |
| 7        | Srovės transformatoriaus montavimas                        | vnt       | 9,0    |
| 8        | Srovės transformatorius                                    | vnt       | 9,0    |
| 9        | Skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas                | vnt.      | 12,0   |
| 10       | Analoginis voltmetras skydams                              | vnt       | 3,0    |
| 11       | Analoginis ampermetras skydams                             | vnt       | 9,0    |

Statybos inžinierius  
Marius Gylis



**MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS**

Statinių grupė Mokslo paskirties pastatų Mickevičiaus g.7 ir  
Mickevičiaus g.9, Kaune, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas

Statiny's A.Mickevičiaus g. 9

Žinlaraštis paveldinių langų staktų restauravimas

| Eil.<br>Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                       | Mato<br>vnt. | Kiekis |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1           | Lango staktos (mūro sienoje) restauravimas, kai angos plotas nuo 3.5 m2 iki 6 m2 | vnt.         | 92,0   |

Statybos inžinierius  
Marius Gylis

